

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR AT- d.1 43 0213- 01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy - DEMONTAŻ	m ²		
		11,76*70,40	m ²	827,904	
				RAZEM	827,904
2	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic z PCV drzwiowych o powierzchni po- nad 2 m ² 1,80*2,90*2+1,95*2,15	m ²		
			m ²	14,633	
				RAZEM	14,633
3	KNR 4-04 d.1 0404-06	Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k (2,90+2,15*2)*2,15-1,95*2,15	m ²		
			m ²	11,288	
				RAZEM	11,288
4	KNR 4-04 d.1 0406-04	Rozebranie sufitu podwieszanego z poliwęglanu 2,90*2,15	m ²		
			m ²	6,235	
				RAZEM	6,235
5	KNNR 9 d.1 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem 167	szt.		
			szt.	167,000	
				RAZEM	167,000
2		OCIEPLENIE STROPU NAD PIĘTREM			
6	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 20 cm lambda 0,035 po- ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.1	m ²		
			m ²	827,904	
				RAZEM	827,904
7	KNR 2-02 d.2 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej paroizolacyjnej szerokiej mocowane do rusztu sufitu podwieszanego - folia PE gr. 0,2 mm poz.6	m ²		
			m ²	827,904	
				RAZEM	827,904
8	KNR AT- d.2 43 0213- 01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy - montaż wcześniej zdemonto- wanych kasetonów poz.1	m ²		
			m ²	827,904	
				RAZEM	827,904
3		OCIEPLENIE ŚCIANY PÓŁNOCNEJ			
9	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 12,44*8,85-(1,50*1,50*4+0,90*0,90*2+1,05*2,90+1,80*2,90)	m ²		
			m ²	91,209	
				RAZEM	91,209
10	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje- nie płyt styropianowych EPS 70-036 gr. 10 cm do ścian poz.9	m ²		
			m ²	91,209	
				RAZEM	91,209
11	KNR 0-23 d.3 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymoco- wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z pustaków ceramicznych poz.9*6	szt		
			szt	547,254	
				RAZEM	547,254
12	KNR 0-23 d.3 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje- nie warstwy siatki na ścianach poz.9	m ²		
			m ²	91,209	
				RAZEM	91,209
13	KNR 0-23 d.3 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje- nie warstwy siatki na ościeżach (1,50*3*4+0,90*3*2+1,05+1,80+2,90*2*2)*0,20	m ²		
			m ²	7,570	

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7,570
14	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 8,85*2+1,50*3*4+0,90*3*2+1,05+1,80+2,90*2*2	m m	55,550	
				RAZEM	55,550
15	KNR 0-23 d.3 0933-01	Wykonanie podkładu gruntującego pod tynk silikonowy poz.9+poz.13	m ² m ²	98,779	
				RAZEM	98,779
16	KNR 0-23 d.3 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. o fakturze baranek gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - kolor wg wyboru inwestora poz.15	m ² m ²	98,779	
				RAZEM	98,779
17	KNR 2-02 d.3 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 12,44*8,85	m ² m ²	110,094	
				RAZEM	110,094
4		WYKONANIE WIATROŁAPÓW			
18	NNRNKB d.4 202 2024-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 <wiatrołap front> (2,90+2,15*2)*2,90-1,80*2,0 <wiatrołap bok> (1,80+2,0*2)*2,90-1,80*2,90 <wiatrołap tył> (1,80+2,0*2)*2,90-1,80*2,90	m ² m ² m ² m ²	17,280 11,600 11,600	
				RAZEM	40,480
19	NNRNKB d.4 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym z płyt g-k zwykłych gr. 12,5 mm 2,90*2,15+1,80*2,0*2	m ² m ²	13,435	
				RAZEM	13,435
20	KNR 2-02 d.4 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem <wiatrołap front> (2,90+2,15*2)*2,90-1,80*2,0+2,90*2,15+(3,14+2,27*2)*2,90 <wiatrołap bok> (1,80+2,0*2)*2,90-1,80*2,90+1,80*2,0+(2,04+2,12*2)*2,90 <wiatrołap tył> (1,80+2,0*2)*2,90-1,80*2,90+1,80*2,0+(2,04+2,12*2)*2,90	m ² m ² m ² m ²	45,787 33,412 33,412	
				RAZEM	112,611
5		STOLARKA DRZWIOWA			
21	KNR-W 2- d.5 02 1018-05 analogia	Drzwi PCV dwuskrzydłowe zewnętrzne z naświetlrm górnym, profil ciepły, szklenie – szkło zespolone, szkło bezpieczne klasy P2 od strony zewnętrznej, współczynnik przenikania ciepła drzwi U=1,3 W/m ² *K, wyposażone w zamek z wkładką patentową, samozamykacz i odbojniki 1,80*2,90*2	m ² m ²	10,440	
				RAZEM	10,440
22	KNR-W 2- d.5 02 1018-05 analogia	Drzwi PCV dwuskrzydłowe wewnętrzne z naświetlrm górnym, szklenie – szkło bezpieczne, wyposażone w zamek z wkładką patentową, samozamykacz i odbojniki 1,80*2,90*2	m ² m ²	10,440	
				RAZEM	10,440
23	KNR-W 2- d.5 02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe rozsuwane automatyczne, wielkość dobrac do istniejących zewnętrznych 1	kpl kpl	1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
6		ROBOTY INSTALACYJNE			
24 d.6	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – wymiana źródeł światła na LED 4*10W (komplet na oprawę) 167	kpl. kpl.	167,000	
				RAZEM	167,000
25 d.6	kalk. włas- na	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.6	kalk. włas- na	Dostawa i montaż pompy ciepła o mocy grzewczej 45kW, bufo- ra ciepła o pojemności 1000dm3 wraz z grzałkami elektryczny- mi 12kW-2szt, jednostki wewnętrzne grzewcze 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000