

Nazwa i adres Oferenta

Miejscowość, data

OFERTA DLA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 09/2023
Malarnia: komora lakiernicza ze strefami przygotowawczymi

Zgodnie z przedmiotowym Ogłoszeniem o zamówieniu, składamy ofertę w cenie i warunkach zgodnie z poniższym.

Malarnia: komora lakiernicza ze strefami przygotowawczymi							
Cena netto [zł]							
VAT [zł]							
Cena brutto [zł]							
Adres e-mail w celu ewentualnych pytań i uzupełnień							
TERMIN DOSTAWY Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2023 r. Przekroczenie tego terminu w zadeklarowanym czasie dostawy wiązać się będzie z odrzuceniem oferty. Zgodnie z kryterium punktowym nr 2 TERMIN DOSTAWY o wadze 20 pkt, punkty liczone są w zależności od zadeklarowanej daty dostawy. Dostawa: - 15.12.2023 lub później – 0 pkt - od 08.12.2023 do 14.12.2023 – 4 pkt - od 01.12.2023 do 07.12.2023 – 8 pkt - od 24.11.2023 do 30.11.2023 – 12 pkt - od 17.11.2023 do 23.11.2023 – 16 pkt - do 16.11.2023 włącznie – 20 pkt	Deklaruję dostawę do dnia (należy podać konkretną datę).						
Gwarancja (minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy).	Deklaruję okres gwarancji równy miesięcy.						
Termin ważności oferty							
Parametry obligatoryjne (należy określić, czy ofertowana maszyna spełnia lub nie spełnia dany parametr techniczny). <u>Niespełnienie wszystkich parametrów obligatoryjnych oznacza odrzucenie oferty.</u>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametr obligatoryjny</th> <th>Spełnia/nie spełnia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><u>Kabina lakiernicza o parametrach nie gorszych niż:</u></td> </tr> <tr> <td>wymiary wewnętrzne: 9 m x 4 m x 3,4 m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Parametr obligatoryjny	Spełnia/nie spełnia	<u>Kabina lakiernicza o parametrach nie gorszych niż:</u>		wymiary wewnętrzne: 9 m x 4 m x 3,4 m	
Parametr obligatoryjny	Spełnia/nie spełnia						
<u>Kabina lakiernicza o parametrach nie gorszych niż:</u>							
wymiary wewnętrzne: 9 m x 4 m x 3,4 m							

	całkowita wymiana powietrza w fazie lakierowania	
	brama wjazdowa o wymiarach min 3,1 m x 3,2 m	
	generator grzewczo-nawiewowy o wydajności min 40 000 m ³ /h max, łącznej mocy elektrycznej min 20 kW, termostacie bezpieczeństwa, regulacji ciśnienia, zabezpieczeniu elektronicznym dla ciśnienia min i max	
	panel sterowniczy z wyświetlaczem kolorowym z możliwością wyłącznika głównego, wyłącznikami zasilania silników, palnika i oświetlenia kabiny	
	elektrozawór powietrza do pistoletu	
	boczne drzwi bezpieczeństwa z oknami	
	manometr pokazujący ciśnienie wewnątrz kabiny	
	blok odcinający sprężone powietrze podczas suszenia	
	zdalna diagnoza	
	możliwość zdalnej diagnozy przez Internet lub telefon	
	generator grzewczo-nawiewowy o łącznej mocy elektrycznej nie większej niż 26 kW	
	menu w języku polskim	
	możliwość dokonywania aktualizacji oprogramowania poprzez Internet lub USB	
	samoregulacja ciśnienia w kabinie	
	turbowentylatory z napędem bezpośrednim	
	<u>Strefa przygotowawcza o parametrach technicznych nie gorszych niż:</u>	
	wymiary stanowiska: długość 8 m, szerokość 4 m, wysokość 3,4 m	
	agregat wyciągowy i plenum nawiewowe o wymiarach min 7,5 m x 4 m x 0,5 m	
	plenum zawieszone nad stanowiskiem pracy	
	ekstraktor z turbowentylatorem o mocy min 10 kW z falownikiem, wydajność min 30 000 m ³ /h max	
	praca agregatu w obiegu zamkniętym z poziomem wymiany 85/15% zgodnym z normą 13355	
	Ponadto, urządzenia dla obsługi kabiny malarni oraz strefy przygotowania powinny być samowystarczalne (powietrze czerpane z zewnątrz oraz wyrzucane na zewnątrz). Ze względu na fakt, że lokalizacja malarni i strefy przygotowania znajduje się w hali obróbki kompozytów, w której występuje pył włókna szklanego IIB T280 (zgodnie z Oceną Zagrożenia Wybuchem jest to pył niebezpieczny),	



	wszystkie elementy wentylacyjne oraz agregaty towarzyszące komórce malarni oraz strefie przygotowania muszą zostać zabudowane poza obszarem hali (agregaty- ściana zewnętrzna, czerpnie- dach). Nie dopuszcza się pracy malarni w trybie recyrkulacji powietrza. W zakresie robót dostawcy jest: dostawa i montaż i uruchomienie urządzeń malarni oraz kompletnej strefy przygotowania w pomieszczeniu hali, dostawa i montaż orurowania (kanały wentylacyjne wraz z ich zwieńczeniami oraz konstrukcjami wsporczymi, komin powietrzno- spalinowy wraz ze zwieńczeniami oraz konstrukcjami wsporczymi), dostawa i posadowienie agregatów towarzyszących malarni oraz strefie przygotowania na zewnętrznej ścianie hali. Rodzaj paliwa zasilającego palnik- gaz (propan). Po stronie Zamawiającego: wykonanie przegłębień posadzki oraz fundamentów pod agregaty towarzyszące komórce malarni oraz strefie przygotowania, wykonanie otworu przejścia przez dach. <u>Niespełnienie wszystkich parametrów obligatoryjnych oznacza odrzucenie oferty.</u> Przedmiot zamówienia musi być nowy. Wykonawca musi dostarczyć wszystkie wyżej wspomniane elementy malarni. Oferta zawierać ma ponadto szczegółową specyfikację wskazującą na spełnienie obligatoryjnych parametrów technicznych. W celach pomocniczych jako załącznik do ogłoszenia załączono rzuty i przekroje hali.
--	--

Oświadczam, że:

- Akceptuję wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu.
- Otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.
- Jestem osobą uprawnioną do reprezentacji oferenta.

Uwagi:

.....
(podpis i pieczęćka)