

ogłoszenie 18.08.2023	suma	ilość	miara
	Prace budowlane		
	Prace rozbiórkowe dachu i ścian, konstrukcji stalowej dachu, demontaż okien i zabudowy witrynowej na wszystkich kondygnacjach wraz z usunięciem wszystkich powstałych odpadów	1	szt.
	Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej	148	m2
	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku	1	szt.
	Instalacja ppoż klatka schodowa, centrala i okno oddymiające	1	szt.
	Kondygnacja -1	ilość	miara
	Usuwanie posadzki 147,70 m2 i pogłębianie o 70cm, podmurowanie ścian działowych, uzupełnianie tynku na odkrytych ścianach, zakładanie siatki metalowej i tynkowanie odsłoniętych ścian działowych i fundamentowych usunięcie gruzu i ziemi - kondygnacja -1 - ryczałt	1	szt.
	Skuwanie tynku na ścianach i suficie	343	m2
	Wylewka betonowa pierwsza chodzik - kondygnacja -1	174,82	m2
	Wykonanie warstwy izolacyjnej posadzki 10cm (2x5cm) styropian EPS040 - kondygnacja -1	174,82	m2
	Wylanie posadzki 6cm kondygnacja -1	174,82	m2
	Fundamenty kondygnacji -1 zgodnie z projektem	1	szt.
	Ściany zewnętrzne murowanie bloczek betonowy, przygotowanie otworów okiennych,	1	szt.
	Strop nad dobudowaną częścią zgodnie z projektem Teriva 4,0/3 + 4cm nadbetonu (grubość stropu 34cm), Pow. stropu - 51,00m2, wkuwanie belek stropowych w istniejący mur, przygotowanie otworów pod belki	1	szt.
	Usuwanie, skuwanie płytek podłogowych, posadzki betonowej 6cm, usunięcie starych warstw izolacyjnych - szlaka - około 10-15cm, pow. 158,38 m2 , usunięcie gruzu - kondygnacja 0 - ryczałt	1	szt.
	Skuwanie starego tynku ze ścian i sufitu	380	m2
	Rozbiórka istniejącego stropu drewnianego 54m2, wykonanie strop nad parterem kondygnacją 0- Teriva 4,0/3 + 4cm nadbetonu (grubość stropu 34cm) pow. 116m2, uzupełnianie braków, wkuwanie belek stropowych, dolewanie wieńca	1	szt.
	Wylewka betonowa, uzupełnienie dziur w stropie - kondygnacja 0	158,38	m2
	Wykonanie warstwy izolacyjnej posadzki 8cm styropian EPS040 - kondygnacja 0	204,78	m2
	Wylanie posadzki kondygnacja 0	174,82	2
	Murowanie ścian z ceramiki porotherm 24cm	167	m2
	Murowanie ścian działowych 11cm	90	m2
	Nadproża, zamurowania, przekucia zgodnie z projektem	1	szt.
	Balkon/taras - wylanie konstrukcji	8,93	m2
	Kondygnacja 1	ilość	miara
	Usuwanie, skuwanie płytek, posadzki betonowej 6cm, usunięcie starych warstw izolacyjnych - szlaka - około 10-15cm, pow. Około 112 m2 , usunięcie gruzu - kondygnacja 1 - ryczałt	1	szt.
	Skuwanie starego tynku ze ścian i sufitu, rozbiórka ścian działowych	1	szt.
	Wykonanie strop nad kondygnacją 1 - Teriva 4,0/3 + 4cm nadbetonu (grubość stropu 34cm) pow. 105m2, uzupełnianie braków, wkuwanie belek stropowych, dolewanie wieńca	1	szt.
	Murowanie ścian z ceramiki porotherm 24cm	201,97	m2
	Murowanie ścian działowych 11cm	62,37	m2
	Nadproża, zamurowania, przekucia zgodnie z projektem	1	szt.
	Balkon/taras - wylanie konstrukcji	38,27	m2
	Kondygnacja 2	ilość	miara

	Usuwanie, skuwanie płytek, posadzki betonowej 6cm, usunięcie starych warstw izolacyjnych - szlaka - około 10-15cm, pow. Około 112 m2 , usunięcie gruzu - kondygnacja 2 - ryczałt	1	szt.
	Skuwanie starego tynku ze ścian i sufitu, rozbiórka ścian działowych	1	szt.
	Wykonanie strop nad kondygnacją 2 - Teriva 4,0/3 + 4cm nadbetonu (grubość stropu 34cm) pow. 260 m2, wkuwanie belek stropowych w istniejące kominy	260	m2
	Wylewka betonowa, uzupełnienie dziur w stropie - kondygnacja 2	212,2	m2
	Murowanie ścian z ceramiki porotherm 24cm	265	m2
	Murowanie ścian działowych 11cm	62,66	m2
	Nadproża, zamurowania, przekucia zgodnie z projektem	1	szt.
	Balkon/taras - wylanie konstrukcji	38,27	m2
	Dobudowanie klatki schodowej na dach/taras z więźbą dachową i dachówką ceramiczną karpówką, klapą oddymiającą zgodnie z projektem	1	szt.
	Drzwi z klatki schodowej na taras przeszklone, izolowane aluminiowe	1	szt.
	Wykonanie schodów na kondygnację dach/taras 18 stopni ze spocznikiem	1	szt.
	Murowanie ścian z ceramiki porotherm 24cm	62,56	m2
	Obróbki blacharskie, orynnowanie itp.	1	szt.
	Budowa i montaż kominów wentylacyjnych zgodnie z projektem	1	szt.
	Klatka schodowa		
	Usunięcie zniszczonej okładziny schodów	30	m2
	Wyrównanie powierzchni schodów, gruntowanie	30	m2
	Wykonanie brakujących stopni schodów kondygnacja -1	3	szt.
	Elewacja i stolarka okienno balkonowa		
	Stolarka okienna+rolety elektryczne z pancerzem, napędem elektrycznym i montażem, (44 szt - okna/drzwi balkonowe)	1	szt.