

BA.6743 1652.2018.142

BA-2

(nr rejestru organu administracji
architektoniczno- budowlanej)

.....Nowy Targ 19.12.2018r.
(miejscowość i data)

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydlivego 14
34-400 Nowy Targ

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZYJĘTO BEZ SPRZECZKI
W ZAKRESIE OBJĘTYM NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM

NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ

Nowy Targ, 08.01.2019r.

STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydlivego 14

Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej

INSPEKTOR

mgr inż. Krzysztof Łopusza

(nazwa organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie tel: 12 261 21 11

adres: 31-060 Kraków ul. Dajwór 27....

Pełnomocnik: Janina Jaremkó 33-100 Tarnów Os. Zielone 18/8.

Adres korespondencyjny: Pracownia Projektowa EL-PRO 33-100 ul. Gen. W. Sikorskiego 5/32.....

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres i telefon)

na podstawie art. 29 i 30 oraz 31 (w przypadku rozbiórki obiektu), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn.zm), zgłaszam zamiar:

wykonania: Przebudowa odgałęzienia sieci napowietrznej 15 kV Ochotnica Górna „FURCÓWKA”
zasilającej stację transf. SN/NN nr 6760 Ochotnica Górna – 15 w Ochotnicy Górnej

na działce ewid. nr 13848/4; 13848/2; 13853; 13852; 13860/10; 16161; 13861/14; 16227/38; 14236/6;
14238/61; 14238/60; 14238/59; 14285/3; 14284/2; 14277/39; 14277/38; 14277/19; 14277/20;
14277/21; 14277/10; 14277/9; 14277/8; 14304/3; 14304/2; 14309/2; 14350/96; 14350/95; 17381/10;
17381/11; 17381/9; 17381/8; 17381/7; 17381/13; 17381/12; 17381/2; 17381/1; 14318/10; 14318/13;
14318/19 położonych w jednostce ewidencyjnej 121110_2 Ochotnicy Górnej obręb 0002 Ochotnica
Górna.

(miejscowość, adres)

Zakres i sposób wykonywania robót: OPIS

Przebudowa sieci napowietrznej SN 15 kV polega na wymianie istniejących słupów, oraz przewodów
na nowe, izolowane. Istniejące słupy na żerdziach ŻN zostaną zdemontowane, a w ich miejsce zostaną zabudowane słupy
na żerdziach wirowanych typu E o długości - 12m, 13,5m i 15 m.

Przewody gołe AFL-6 o przekroju 35 mm² zostaną zastąpione przewodami niepełnoizolowanymi, BLL-T
o przekroju 50mm². Przebudowywana projektowanej sieci SN zasilająca stację transf. Ochotnica Górna 15 nr 6760
przebiega po istniejącej trasie bez zmian. Po przebudowie szerokość sieci SN zmniejszy się do 1 m przy aktualnej
szerokości 2m.

Zakres robót pokazano na załączonej mapie sytuacyjnej i kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.

Realizacja przebudowy zapewni prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu sieci. Istniejąca sieć jest w złym stanie technicznym, po wieloletniej
eksploatacji w trudnych terenowych i klimatycznych warunkach.

Roboty budowlane zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę, posiadającą wymagane uprawnienia
i przy pomocy odpowiedniego sprzętu specjalistycznego. Wszelkie szkody powstałe podczas prowadzenia robót zostaną
naprawione a teren zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót:

09 - 02 - 2019

(nie wcześniej, niż w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia)

19/12/2018 13:43
DK/94584/2018



GSNTD5Mqao