

Załącznik nr 2 - Zestawienie robót przewidzianych do wykonania

Roboty budowlane związane z modernizacją budynków użytkowych i technicznych na obszarze Przystani Caryńska w Polańczyku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	Element	Remont wiaty (krokwie oraz legary, rozkosy, łąty, 68,3 m2 ściany)			
1.1	KNR 401/1211/8	Czyszczenie powierzchni drewnianych	m2	439,43	
1.2	KNBK 7/202/1	Malowanie elementów drewnianych - farba podkładowa	m2	439,43	
1.3	KNBK 7/202/4	Malowanie elementów drewnianychi - farba nawierzchniowa	m2	439,43	
2	Element	Remont WC żeglarzy			
2.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2`m2	szt	1,00	
2.2	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi z PCV z obróbką osadzenia, osadzanie na dyblach	m2	1,50	
3	Element	Remont natrysku (lewy)			
3.1	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych,	m2	2,60	
	Wyliczenie ilości robót:				
		2,0*1,3			2,60
	RAZEM:				2,60
3.2	KNR 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowej	m2	12,02	
	Wyliczenie ilości robót:				
		2,0*2,0*2+1,3*2,0+0,71*2,0			12,02
	RAZEM:				12,02
3,3	KNR 202/604/5 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1`warstwa łazienka	m2	2,60	
3,4	KNR 202/604/6 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą następną warstwę	m2	2,60	

3,5	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	2,60
3,6	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm z klasą antypoślizgowości R11, metoda zwykła łazienka	m2	2,60
3,7	NNRNKB 202/837/4	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm	m2	12,02
3,8	KNR 401/715/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m2	m2	12,02
3,9	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	12,02
3,10	KNR 404/1101/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) ciągnikiem kołowym z przyczepą	m3	0,60
3,11	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	0,60
3,12	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt	1,00
3,13	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi z PCV z obróbką osadzenia, osadzanie na dyblach	m2	1,50
Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	Remont natrysku (prawy)		
4.1	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,0*1,03	2,06	
		RAZEM:	2,06	
			m2	2,06
4.2	KNR 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,93*2,1+2,02*2,1+1,03*2,1+0,4*2,1	11,30	
		RAZEM:	11,30	
			m2	11,30
4,3	KNR 202/604/5 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1 warstwa łazienka	m2	2,06
4,4	KNR 202/604/6 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą następną warstwę	m2	2,06
4,5	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	2,06
4,6	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm z klasą antypoślizgowości R11, metoda zwykła łazienka	m2	2,06
4,7	NNRNKB 202/837/4	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm	m2	11,30
4,8	KNR 401/715/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m2	m2	11,30
4,9	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	11,30
4,10	KNR 404/1101/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) ciągnikiem kołowym z przyczepą	m3	0,50
4,11	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	0,50

4.12	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2'm2	szt	1,00
4.13	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi z PCV z obróbką osadzenia, osadzanie na dyblach	m2	1,50
5	Element	Remont kantorka		
5.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2'm2	szt	1,00
5.2	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi z PCV z obróbką osadzenia, osadzanie na dyblach	m2	1,50
6	Element	Remont toalet dla gości i turystów		
6.1	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych,	M2	11,76
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,8*1,67+1,6*0,9+1,6*0,9+1,6*0,9+1,4*0,93+3,48*0,9		
		RAZEM:		
6.2	KNR 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowej	m2	52,01
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,8+1,16+0,9+1,6+0,9+1,58+0,23+1,6+0,9+1,6+0,35+1,6+0,9+1,33+0,24+0,25+0,8+0,53+0,53+1,4+1,08+1,4+1,4)*2,16		
		RAZEM:		
6.3	KNR 202/604/5 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1'warstwa łazienka	m2	11,76
6.4	KNR 202/604/6 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą następną warstwę	m2	11,76
6.5	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20'mm, zatarte na ostro	m2	11,76
6.6	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30'cm z klasą antypoślizgowości R11, metoda zwykła łazienka	m2	11,76
6.7	NNRNKB 202/837/4	Licowanie ścian o powierzchni do 5'm2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25'cm	m2	52,01
6.8	KNR 401/715/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii II, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5'm2	m2	52,01
6.9	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	52,01
6.10	KNR 404/1101/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1'km) ciągnikiem kołowym z przyczepą	m3	2,00
Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.11	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	2,00
6.12	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2'm2	szt	4,00
6.13	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi z PCV z obróbką osadzenia, osadzanie na dyblach	m2	6,56
		Wyliczenie ilości robót:		
		4*0,8*2,05		
		RAZEM:		

7	Element	Remont elewacji toalet				
7.1	KNR 17/2609/6	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach			m2	55,00
7.2	KNR 17/927/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5`mm, nałożenie na podłoże gruntu CT16, 1-a warstwa			m2	55,00
7.3	KNR 17/927/3	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5`mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych			m2	55,00
8	Element	Remont bosmanki oraz pomieszczenia do przechowywania kapoków				
8.1	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych			m2	49,70
8.2	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro			m2	49,70
8.3	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30`cm z klasą antypoślizgowości R11,			m2	49,70
8.4	KNR 401/1211/8	Odczyszczenie starej farby podbitki			m2	50,00
8.5	KNBK 7/202/1	Malowanie podbitki - farba podkładowa			m2	50,00
8.6	KNBK 7/202/4	Malowanie podbitki - farba nawierzchniowa			m2	50,00
8.7	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych barierek 2-krotne			m2	16,28
8.8	KNR 401/1211/8	Czyszczenie powierzchni drewnianych barierek			m2	439,43
8.9	KNBK 7/202/1	Malowanie elementów drewnianych barierki - farba podkładowa			m2	439,43
8.10	KNBK 7/202/4	Malowanie elementów drewnianychi barierki - farba nawierzchniowa			m2	439,43
8.11	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne,malowanie drzwi stalowych, 2-krotne			m2	3,78
		Wyliczenie ilości robót:				
		0,9*2,1*2	3,78			
		RAZEM:	3,78			
8.12	KNR 401/212/4	Analogia: Rozebranie schodów prefabrykowanych			m2	2,70
		Wyliczenie ilości robót:				
		0,3*1,5*6	2,70			
		RAZEM:	2,70			
8.13	KNR 202/2112/2 (2)	Analogia: Montaż stopni prefabrykowanych			m	9,00
		Wyliczenie ilości robót:				
		6*1,5	9,00			
		RAZEM:	9,00			
8.14		Kalkulacja indyw. Modernizacja ściany betonowej i komina			kpl	1,00
8.15		Kalkulacja indyw. Odwodnienie opaskowe budynku			kpl	1,00

8.16	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Analogia: Impregnowanie kamienia naturalnego na elewacji i muru oporowego			m2	124,00
8.17	KNR 401/1211/8	Odczyszczenie desek elewacyjnych			m2	94,50
8.18	KNBK 7/202/1	Malowanie desek elewacyjnych - farba podkładowa			m2	94,50
8.19	KNBK 7/202/4	Malowaniedesek elewacyjnych - farba nawierzchniowa			m2	94,50
8.20	KNR 201/311/2	Roboty ziemne-wykonanie koryta na gł 40cm, kategoria gruntu III				
	Wyliczenie ilości robót:					
		204*0,4		81,60		
	RAZEM:			81,60		
Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
8.21	KNR 231/104/5	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm			m2	204,00
8.22	KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm			m2	204,00
8.23	KNR 231/105/2	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy			m2	204,00
8.24	KNR 231/106/1 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm			m2	204,00
8.25	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara			m2	204,00
8.26	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			m	
9	Element	Odgrzybianie i malowanie garażu				
9.1	KNR 1901/635/3 (2)	Analogia: Odgrzybianie pomieszczenia garażu metodą opryskiwania, 2-krotne			m2	270,00
9.2	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem Atlas Uni Grunt			m2	270,00
9.3	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne			m2	270,00