

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi przy parkingu
ADRES INWESTYCJI : ul. Konstytucji-3 go Maja 15, 27-200 Starachowice
DATA OPRACOWANIA : 28.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-01	264,67	m ²	264,670	
				RAZEM	264,670
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 4,4 264,67	m ²	264,670	
				RAZEM	264,670
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	15 cm 264,67	m ²	264,670	
				RAZEM	264,670
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-06	Krotność = 10 264,67	m ²	264,670	
				RAZEM	264,670
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	15 cm 264,67	m ²	264,670	
				RAZEM	264,670
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-06	Krotność = 10 264,67	m ²	264,670	
				RAZEM	264,670
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	264,67	m ²	264,670	
				RAZEM	264,670
8		Wywóz i utylizacja ziemi	m ³		
d.1	kalk. własna	137,628	m ³	137,628	
				RAZEM	137,628
2		Krawężniki			
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-06	89,64	m	89,640	
				RAZEM	89,640
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	4,482	m ³	4,482	
				RAZEM	4,482
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	89,64	m	89,640	
				RAZEM	89,640
12		Wywóz i utylizacja ziemi	m ³		
d.2	kalk. własna	6,275	m ³	6,275	
				RAZEM	6,275
3		Krawężniki łukowe			
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-06	60,8	m	60,800	
				RAZEM	60,800
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	3,04	m ³	3,040	
				RAZEM	3,040
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03	60,8	m	60,800	
				RAZEM	60,800
16	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.3	0403-07	9,2	m	9,200	
				RAZEM	9,200
17		Wywóz i utylizacja ziemi	m ³		
d.3	kalk. własna	4,256	m ³	4,256	
				RAZEM	4,256