

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Nazwa robót: Grzybno, Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - wymiana opierzenia dachu prezbiterium przy szczycie oraz montaż orynnowania na wieży

Lokalizacja: Grzybno 59
87-327 BobrowoZamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grzybnie
Grzybno 52, 87-327 Bobrowo

PRZEDMIAR		Strona 1			13-04-2023	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	IŁOŚĆ
1	DACH NAD PREZBITERIUM - naprawa opierzeń oraz montaż orynnowania					
1.1	Roboty przygotowawcze terenu i budynku do prac - CPV 45111200-1, 45111220-6					
1.1	1	KNKB 002-15-02-03-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m ²		150,000
1.2	Roboty rozbiórkowe - CPV 45111200-1, 45111220-6					
1.2	1	WKNR W401-05-09-03-00	Rozbiórki pokrycia z dachówek esówek	m ²		40,000
1.2	2	KNR 401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		15,000
1.3	Roboty dekarские - CPV 45260000-7, 45261210-9					
1.3	1	PKZ 1906-01-01-05-00	Krycie dachu dachówką esówką - zdemontowaną wcześniej	m ²		40,000
1.4	Roboty blacharskie - CPV 45260000-7; 45261420-4; 45261320-3					
1.4	1	WKNR W202-05-15-02-01	Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej 0,60 mm szer ponad 25 cm	m ²		15,000
2	DACH NAD WIEŻĄ - montaż orynnowania i przypustnic					
2.1	Roboty przygotowawcze terenu i budynku do prac - CPV 45111200-1, 45111220-6					
2.1	1	KNKB 002-15-02-03-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m ²		480,000
2.2	Roboty rozbiórkowe - CPV 45111200-1, 45111220-6					
2.2	1	PKZ 1906-04-01-10-00	Rozebranie pokrycia z taflí łupkowych	m ²		30,000
2.2	2	PKZ 1905-07-02-04-00	Rozebranie deskowania przy nachyl łąci do 85%	m ²		30,000
2.2	3	WKNR W401-05-41-08-00	Prowizoryczne zabezpieczenie łąci dachowych folią z rozebraniem	m ²		30,000
2.3	Roboty ciesielskie - CPV - 45260000-7, 45261900-3, 45262600-7					
2.3	1	KNR 401-04-12-07-00	Wymiana przypustnic - analogia	metr		48,000
2.3	2	WKNR W401-06-27-06-00	Impregnacja 3-krotnie bali przez smarowanie łądkiem owadobójczym	m ²		10,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.3	3	WKNR W401-04-32-01-00	Struganie ręczne powierzchni płaskiej z wygładzeniem powierzchni w ilości w jednym miejscu do 0,05 m ²	m ²	1,000
2.4	Roboty dekarские - CPV 45260000-7, 45261210-9				
2.4	1	WKNR W202-04-10-01-00	Deskowanie połaci dachowych	m ²	30,000
2.4	2	WKNR W202-05-04-01-00	Pokrycie dachów papą termoizolacyjną jednowarstwowe na welonie	m ²	30,000
2.4	3	PKZ 1906-01-04-01-00	Pokrycie taflami łupkowymi na wzór istniejącego	m ²	30,000
2.5	Roboty blacharskie - CPV 45260000-7; 45261420-4; 45261320-3				
2.5	1	WKNR W202-05-15-02-01	Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej 0,60 mm szer ponad 25 cm	m ²	14,000
2.5	2	WKNR W202-05-20-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowo-tytanowej 0,70 mm ø 15 cm	metr	28,000
2.5	4	WKNR W202-05-20-08-01	Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej 0,70 mm	szt	2,000