

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty ziemne

Inwestycja: Wykonanie zagospodarowania podwórka - ogród deszczowy
Zagospodarowanie podwórka - ogród deszczowy
Roboty ziemne, roboty związane z architekturą zieleni

Adres: ul. Kopernika 13
84-200 Wejherowo

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Inwestor: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo

Wykonawca: Wykonawca kosztorysu: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo

Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania: 04.08.2023 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne i utwardzenie terenu			
1.1		UTWARDZENIE TERENU Nawierzchnia żwirowa			
1.1.1	KNR 2-31 0103-0100	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II 52	m2 m2	52,000	52,000
1.1.2	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie koryta tłucznem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 52*0,10	m3 m3	5,200	5,200
1.1.3	KNR 2-31 0105-0100	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 52	m2 m2	52,000	52,000
1.1.4	KNR 2-31 0202-0100	Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni dolna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 52	m2 m2	52,000	52,000
2		Roboty związane z montażem elementów małej architektury			
2.1		ŁAWKI, KOSZE, DONICE			
2.1.1	KNR 2-21 0607-0200 P/A	Wykonanie ogrodów deszczowych o wym. 3,54x1,18 m 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.1.2	KNR 2-21 0607-0200 P/A	Wykonanie ogrodów deszczowych o wym. 1,18x0,90 m 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.1.3	KNR 2-21 0607-0200	Stół piknikowy 1	szt. szt.	1,000	1,000
3		Roboty związane z architekturą zieleni			
3.1	KNR 2-21 0414-0200	Obsadzenia kwietników bylinami przy ilości roślin 3 szt/1 m2 20	m2 m2	20,000	20,000
4		Roboty towarzyszące			
4.1	Kalkulacja własna	Przełożenie rury spustowej 22	m m	22,000	22,000