

KNR BIURO KOSZTORYSOWE
Krzysztof Błazek
ul. Żuławska 9/12
82-230 Nowy Staw

Przedmiar robót

ul. 17 Marca 15 82-200 Malbork

Budowa: **Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej, wykonanie opaski betonowej**

Obiekt lub rodzaj robót: **budynek mieszkalny wielorodzinny**

Lokalizacja: **ul. 17 Marca 15 82-200 Malbork**

Inwestor: **Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 17 Marca 15 w Malborku**

Jednostka opracowująca kosztorys: **KNR BIURO KOSZTORYSOWE
Krzysztof Błazek
ul. Żuławska 9/12
82-230 Nowy Staw**

Data opracowania:
2023-02-08

Autor opracowania:
mgr inż. Krzysztof Błazek

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ul. 17 Marca 15 82-200 Malbork		
1	Rozdział	Izolacja pionowa		
1.1	Element	prace rozbiórkowe		
1.1.1	KNNRW 3/403/1	Rozbiórka elementów, niezbrojonych, ręcznie opaska. schody i podest		
		Wyliczenie ilości robót:		
		77.75*0,08	6,220000	
		0,5	0,500000	
		RAZEM:	6,720000	m3 6,72000
1.2	Element	odtworzenie opaski		
1.2.1	KNR 231/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(72,18-1,50)*1,10	77,748000	
		RAZEM:	77,748000	m2 77,75
1.2.2	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		72,18+6,00	78,180000	
		RAZEM:	78,180000	m 78,18
1.2.3	KNR 231/308/3	Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		77.75	77,750000	
		RAZEM:	77,750000	m2 77,75
1.2.4	KNR 231/308/4	Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm - łącznie do 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		77.75	77,750000	
		RAZEM:	77,750000	m2 77,75
1.3	Element	odtworzenie podestu		
1.3.1	KNRW 202/219/1 (1)	Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton układany ręcznie	m3	0,6
1.3.2	NNRNKB 202/2810/5 (1)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5' mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	2,2
1.4	Element	użyłizacja		
1.4.1	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1' km) samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.72000	6,720000	
		RAZEM:	6,720000	m3 6,72000
1.4.2	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1' km ponad 1' km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.72000	6,720000	
		RAZEM:	6,720000	m3 6,72000
1.4.3	Kalkulacja indywidualna	Użyłizacja gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.72000	6,720000	
		RAZEM:	6,720000	6,72000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Izolacja pozioma		
2.1	Element	izolacja pozioma		
2.1.1	KNR 40/201/5	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 40-45 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		72,18	72,180000	
		RAZEM:	72,180000	m 72,18000

Spis treści

A. Przedmiar robót. 2

1. Izolacja pionowa. 2

1.1. prace rozbiórkowe. 2

1.2. odtworzenie opaski. 2

1.3. odtworzenie podestu. 2

1.4. utylizacja. 2

2. Izolacja pozioma. 3

2.1. izolacja pozioma. 3

B. Spis treści. 4