



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAŁĄCZNIK NR 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: Zapytania Ofertowego nr: PP04/SMART/NM/2023 z dnia 19.10.2023 r.
na wytworzenie i dostawę konstrukcji stalowej mostu tymczasowego (demonstrator).

Termin realizacji dostawy gotowych elementów:
od 4 tygodnia do 8 tygodnia 2024 r. na podstawie szczegółowego harmonogramu
dostaw konstrukcji stalowej mostu tymczasowego po uzyskaniu przez Wykonawcę
akceptacji Zamawiającego.

Dostawy w miejsce montażu mostu tymczasowego (demonstratora) do
miejscowości Jankowice, położonej w województwie małopolskim, w powiecie
chrzanowskim, w gminie Babice

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wytworzenie i dostawa **konstrukcji stalowej mostu tymczasowego (demonstrator)** zgodnie z poniższą specyfikacją i rys. nr 1 – Konstrukcja stalowa Ogólny:

1. Wykonanie konstrukcji zgodnie z normą PN-EN 1090-2
2. Stopień przygotowania powierzchni we wszystkich elementach – P3 wg PN-EN ISO 8501-3, Stopień czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1-2
3. Jakość złączy spawanych – poziom „B” wg PN-EN ISO 5817
4. Tolerancja geometryczna wykonania wg PN-EN 1090-2 – klasa tolerancji 2
5. Jakość powierzchni po cięciu wg tablicy 9 normy PN-EN 1090 – odpowiednio dla klasy EXC3
6. Zabezpieczenie antykorozyjne min. 240 um. Dopuszcza się cynkowanie drobnych elementów – min 100 um.
7. Grubość spoin nieoznaczonych:
 - Pachwinowych: 0,7 grubości cieńszego z elementów łączonych
 - Czołowych: 1,0 grubości cieńszego z elementów łącznych
8. Stal konstrukcyjna w gatunku S355J2

Materiał dostarczony przez Wykonawcę o następujących parametrach:

Rodzaj: HEB1000

Długość: 28m

Ilość: 70szt. (ok 615,440t)

Gatunek stali: S355J2

Klasa obróbki powierzchni wg EN 10163 / 3 klasa C ; podklasa. 1

Tolerancje prefabrykacji NF EN 1090-2, EXC 3

Wymiary: wg EN 10365/EN 10034

Dokumentacja jakościowa: świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204 ze znakiem CE