
KOSZTORYS ZEROWY

Budowa : Roboty ogólnobudowlane

Obiekt : ul. Dmowskiego 11, Stalowa Wola

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Lp.	Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia	Liczba / Ilość	Cena jedn.	Wartość zł
I	Piwnica - ETAP II			
1	kalkulacja wł. Usunięcie istniejącej windy towarowej wraz z konstrukcją	1,000 kpl		
2	KNR 4-01 0212-02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - istniejące warstwy posadzkowe	11,270 m3		
3	KNR 4-01 0354-03 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	4,000 szt.		
4	KNR 4-01 0304-02 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	3,330 m3		
5	KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	0,190 m3		
6	KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	0,168 t		
7	KNR 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu, B20	0,740 m3		
8	KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	0,500 m3		
9	KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	0,023 t		
10	KNR 4-01 0201-02 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	6,720 m2		
11	KNR 4-01 0203-04 Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	2,020 m3		
12	KNR 4-01 0202-03 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8-14 mm	190,690 kg		
13	KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	5,630 m3		
14	KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	56,340 m2		
15	KNR 2-02 1102-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko	56,340 m2		
16	NNRNKB 202 1130-02 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	30,250 m2		
17	KNNR 2 1104-02 Montaż ościeżnic drewnianych	3,600 m2		
18	KNNR 2 1103-01 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych - D3	3,600 m2		

**ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU PRZY UL. DMOWSKIEGO 11 W STALOWEJ WOLI NA POTRZEBY SPOTKAŃ
MIESZKAŃCÓW OSIEDLA FABRYCZNEGO KATEGORIA OBIEKTU: IX - ETAP II**

19	KNR 2-02 0126-05 Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych, L19/N150 I 120	3,000 m		
20	KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	30,250 m ²		
21	KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	30,250 m ²		
22	KNR 2-02 1113-08 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	23,360 m		
23	KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	26,090 m ²		
24	KNR 2-02 1118-09 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej	26,090 m ²		
25	KNR 2-02 1120-01 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	28,410 m		
26	KNR 2-02 1120-03 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek	28,410 m		
27	NNRNKB 202 1134-01 Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe	83,980 m ²		
28	NNRNKB 202 0925-01 Wytlumienie pokoju muzycznego w postaci paneli akus- tycznych wyklejanych bezpośrednio do istniejących prze- gród budowlanych, np. PANELE APAMA PROFESSIO- NAL. Parametry wg Projektu.	83,980 m ²		
29	KNR 4-01 0106-05 Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	11,270 m ³		
30	KNR 4-04 1105-01 Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	11,270 m ³		
31	KNR 9-29 0103-01 Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielet pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m² - okładzina pojedyncza Zabudowa tymczasowa	14,03 m ²		
32	KNR 4-01 0349-02 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	2,28 m ³		
33	KNR 4-04 604-2 Burzenie konstrukcji żelbetonowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary) przy użyciu młotów pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubości 20-30 cm - rozebranie schodów	0,83 m ³		
34	KNR 2-02 0210-01 Belki i podciąg żelbetonowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - ręczne układanie betonu, B20	0,75 m ³		
35	KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli, śr. 6-12 mm	0,068 t		
36	KNR 2-02 0218-05 0218-06 Schody żelbetonowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 12 cm - ręczne układanie betonu, B25	9,46 m ²		
37	KNR 2-02 1209-01 analogia Balustrady z pochwytem stalowym dla niepełnosprawnych - stal nierdzewna	7,30 m		
38	KNR 2-02 1121-01 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	10,90 m ²		
39	KNR 2-02 1121-05 Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej	10,90 m ²		
40	KNR 2-02 1122-01	10,90 m		

	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża			
41	KNR 2-02 2003-02 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo - zabudowa przestrzeni pod schodami z płyt g-k na systemowym stelażu aluminiowym	4,20 m2		
42	KNR 2-02 0803-06 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach – na stropie odcinkowym, klatka schodowa	26,90 m2		
43	KNR 2-02 0815-03 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach	67,80 m2		
44	KNR 2-02 0815-05 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach	26,90 m2		
45	NNRNKB 202 1134-01 Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe	94,70 m2		
46	KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- farba akrylowa, zmywalna	94,70 m2		