

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna:

Robocizna:

1. Pokrycie dachu płytą warstwową
Ilość: ok. 2332,04 m²
2. Pokrycie ścian płytą warstwową
Powierzchnia ok. 2693,24 m²
3. Ofasowanie świetlików dachowych - 2 szt.
4. Montaż rynien dachowych - Ilość 157 mb.
5. Montaż rur spustowych - Ilość 115 mb

Minimalna ilość materiałów montażowych i uzupełniających po stronie Dostawcy:

Orynnowanie:

1. Rynna stal powł. RAL7016 Ø150 – 160 mb
2. Denko stal powł. RAL7016 Ø 150 - 4 szt.
3. Kolano rury RAL7016 Ø 120 – 44 szt.
4. Złączka rynny stal powł. RAL7016 Ø 150 – 30 szt.
5. Sztucer rynny RAL7016 Ø 150/120 – 12 szt.
6. Obejma rury z blaszką do PW RAL7016 Ø 120 – 44 szt.
7. Rura spustowa stal. RAL7016 Ø 120 – 120 mb
8. Hak rynny stal powł. RAL7016 Ø 150 – 320 Szt.
9. Klej Szczeliwo K+D

Specyfikacja płyt (zapewnia Zamawiający):

Dach

Element	Grubość mm	Kolor zew/wew.	Jm	ilość
Dach	150/190	RAL 9006/BIAŁY	m ²	1485,00
		RAL 9006/RAL 9006	m ²	725,00
Dach	150/190	RAL 9006 /BIAŁY	m ²	122,04
Obróbki			kg	1500
Obróbka OB 28			szt.	81
Wkręty do płyty			szt.	3600
Kalotka			szt.	3600
Wkręty do szycia dachu 4,2x16 - 25			szt.	5750
Wkręty obróbki 4,2x16 - 25			szt.	7500
Uszczelka PE grzebieniowa			mb	162
Uszczelka PES 3x20mm			mb	1620

Element	Grubość mm	Kolor zew/wew	Jm	ilość
Ściany zewnętrzne – zamek ukryty	120	RAL 9006/ B I AŁY	m ²	1585
Ściany zewnętrzne – zamek ukryty	120	RAL 9007 / B I AŁY	m ²	465
Ściany zewnętrzne – zamek ukryty	120	RAL 7016 / BIAŁY	m ²	200
GS insPIRe (w poziomie)	100	RAL B I AŁY/ BIAŁY	m ²	342,62
GS insPIRe (w poziomie)	100	RAL B I AŁY/ BIAŁY	m ²	100,62
Obróbki			kg	1250
Wkręty do płyty			szt.	2100
Podkładka mocująca			szt.	1000
Wkręty obróbki 4,6x16 - 25			szt.	4350
Uszczelka PES 3x20mm			mb	1230