

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys zerowy

Obiekt	Domek letniskowy
Lokalizacja	dz. nr 632/6 obręb Jarosławiec, gmina Postomino
Inwestor	Ireneusz Małek
	ul. Azalii 6, 47-300 Krapkowice
Poziom cen	III kwartał 2023 Eurocenbud

Kalkulacja szczegółowa

Domek letniskowy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		1 Docieplenie sufitów				0,00		0,00
1	KNR 0-18 2611/08 - analogia wyd.I 1998	Montaż rusztu na istniejących sufitach o konstrukcji drewnianej pod boazerię drewnianą						
		32 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Cieśle gr.II	r-g	1,623	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,2133	0,00	0		
		Materiały						
		Łaty iglaste nasyczone kl.II	m3	0,0135	0,00	0		
		Wkręty do drewna 6x80mm	szt	13,7036	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0205	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0147	0,00	0		
		Razem				0		
2	KNR-W 2-02 0612/03 wyd.VI 2017	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-sufity						
		32 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,2307	0,00	0		
		Materiały						
		Płyty z wełny mineralnej	m2	1,05	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0077	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0089	0,00	0		
		Razem				0		
3	KNR-W 2-02 0606/04 wyd.VI 2017	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej - sufity						
		32 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,065	0,00	0		
		Materiały						
		Folia polietylenowa 0,2mm	m2	1,2	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,004	0,00	0		
		Razem				0		
4	KNR 2-02u1 U-0202-000300/02 1992-2003	Boazeria z listew drewnianych						
		32 m2					0,00	0,00
		Robocizna R=0,10						
		Robotnicy <i>norma: 4,92*0,10</i>	r-g	0,492	0,00	0		
		Materiały M=0,8						
		Listwy boazeryjne <i>norma: 1,05*0,8</i>	m2	0,84	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0.5		0		
		Razem				0		

Kalkulacja szczegółowa

Domek letniskowy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
5	KNR 2-02u1 U-0202-000300/03 1992-2003	Lakierowanie boazerii						
		32 m2					0,00	0,00
		Robocizna R=0,65						
		Robotnicy <i>norma: 0,33*0,65</i>	r-g	0,2145	0,00	0		
		Materiały M=0,85						
		Papier ścierny <i>norma: 0,24*0,85</i>	ark	0,204	0,00	0		
		Lakier chemoutwardzalny do drewna <i>norma: 0,39*0,85</i>	dm3	0,3315	0,00	0		
		Utwardzacz do lakieru <i>norma: 0,04*0,85</i>	dm3	0,034	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	0.5		0		
		Razem				0		

Kalkulacja szczegółowa

Domek letniskowy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		2 Elewacja				0,00		0,00
6	KNR AT-09 0103/01 - analogia wyd.I 2002	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na ścianach						
		68,6 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Dekarze gr.II	r-g	0,54	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,00	0		
		Materiały						
		Folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m2	1,2	0,00	0		
		Łaty iglaste nasyczone kl.II 25x50mm	m3	0,002	0,00	0		
		Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,009	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,004	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,00	0		
		Razem				0		
7	KNR 0-23 2613/01 wyd.I 1999	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 10cm						
		68,6 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,666	0,00	0		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,666	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,106	0,00	0		
		Materiały						
		Płyty z wełny mineralnej twarde 150-200	m2	1,05	0,00	0		
		Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20	kg	6	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,018	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0142	0,00	0		
		Razem				0		
8	KNR 0-23 2613/03 wyd.I 1999	Ocieplenie ścian budynków z płyt cementowych płytami z wełny mineralnej przymocowanymi za pomocą łączników metalowych						
		411,6 szt					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.II	r-g	0,0084	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0263	0,00	0		
		Materiały						
		Łączniki stalowe	szt	1,04	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0002	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0002	0,00	0		
		Razem				0		
9	KNR 0-23 2613/09 wyd.I 1999	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej						
		24 m					0,00	0,00

Kalkulacja szczegółowa

Domek letniskowy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Robocizna						
		Tynkarze gr.II	r-g	0,223	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,014	0,00	0		
		Materiały						
		Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	2,58	0,00	0		
		Listwy cokołowe	m	1,05	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0002	0,00	0		
		Razem				0		
10	KNR 0-23 2613/06 wyd.I 1999	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie ROKER						
		68,6 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,2803	0,00	0		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,2803	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0624	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20	kg	6	0,00	0		
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,008	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0059	0,00	0		
		Razem				0		
11	KNR 0-23 2613/08 wyd.I 1999	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej						
		29 m					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,1067	0,00	0		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,1067	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0066	0,00	0		
		Materiały						
		Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20	kg	0,9	0,00	0		
		Kątowniki aluminiowe	m	1,176	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0007	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,0005	0,00	0		
		Razem				0		
12	KNR 0-23 0931/02 wyd.I 1999	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych						
		68,6 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	0,4661	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0252	0,00	0		
		Materiały						
		Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20	kg	3	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		

Kalkulacja szczegółowa

Domek letniskowy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Sprzęt						
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0064	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,009	0,00	0		
		Razem				0		

Kalkulacja szczegółowa

Domek letniskowy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		3 Wymiana posadzki pokoje				0,00		0,00
13	KNR 4-04 0504/07 wyd.IV 1997	Rozebranie posadzek z wykładzin z paneli podłogowych						
		23,8 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Robotnicy gr.I	r-g	0,18	0,00	0		
		Razem				0		
14	NNRNKB 8 1136/01 1997	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej						
		23,8 m2					0,00	0,00
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,49	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,05	0,00	0		
		Materiały						
		Panele podłogowe	m2	1,04	0,00	0		
		Listwy przyścienne z drewna	m	1,16	0,00	0		
		Klej winylowy	kg	0,11	0,00	0		
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,015	0,00	0		
		Materiały pomocnicze	%	1.5		0		
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,008	0,00	0		
		Środek transportowy	m-g	0,018	0,00	0		
		Razem				0		
		Razem						0,00
		Podatek VAT 23%						0
		Ogółem kosztorys						0,00