

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2024/SENTIVENIO z dnia 01.03.2024 r.

Fundacja Sentivenio ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na **usługi budowlane** świadczone na potrzeby projektu *Rozwój skali prowadzonej działalności w Fundacji Sentivenio dzięki podjęciu działalności oświatowej* realizowanego w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

1. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Sentivenio

Ul. Stary Rynek 1 A

91-438 Łódź

NIP: 7272836673

REGON: 383198086

KRS: 0000783813

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie budynku położonego w Łodzi, przy ul. Stary Rynek 1A do potrzeb zmiany sposobu użytkowania budynku usługowego na przedszkole (kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 34953000-2 Rampy wejściowe.

Zakres prac jest niezbędny w celu wykonania adaptacji siedziby Fundacji do wymogów wymaganych przy wpisie uzyskanie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.

Zakres prac obejmuje następujące części:

A. Dostosowanie systemu wentylacji zgodnie z projektem i wymogami

W budynku przewidziano budowę wentylacji grawitacyjnej wspomaganej obrotowymi nasadami kominowymi montowanymi na podstawach dachowych. Zaprojektowano Turbowenty hybrydowe firmy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Darco, które są urządzeniami dynamicznie wykorzystującymi siłę wiatru oraz wyposażone są w regulatory i silniki małej mocy do skutecznej stabilizacji ilości powietrza wywiewanego (zgodnie z przygotowanym projektem wentylacji).

Do realizacji przedmiotu zamówienia mogą zostać użyte turbowenty hybrydowe firmy Darco, wskazane w projekcie budowlanym: *Branża sanitarna. Instalacje wodno-kanalizacyjne, C.O. i wentylacyjna* w częściach dotyczących instalacji wentylacyjnych (załącznik 3 do zapytania ofertowego) lub inne równoważne.

Zgodnie z projektem nawiew świeżego powietrza do budynku ma się odbywać poprzez rozszczelnienie lub uchylone okna. Wymagane ilości powietrza wentylacyjnego w poszczególnych pomieszczeniach pokazano na rysunku 5-04 w projekcie budowlanym: *Branża sanitarna. Instalacje wodno-kanalizacyjne, C.O. i wentylacyjna*. Dla prawidłowej cyrkulacji powietrza w budynku, we wskazanych miejscach należy wykonać kratki wentylacyjne w drzwiach i ścianach, zgodnie z ww. projektem. Nasady kominowe na dachu należy skutecznie zabezpieczyć instalacją odgromową.

Zestawienie urządzeń i materiałów:

Lp.	Nazwa	Ilość sztuk
1	Turbowent hybrydowy 0150 + automatyka, DARCO	6
2	Turbowent hybrydowy 0200 + automatyka, DARCO	1
3	Wentylator łazienkowy STYL 0120, Dospel	1
4	Kratka w drzwiach 120 x 440 (przy posadzce)	6
5	Kratki w ścianie 140 x 140 (przy suficie)	5

Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z projektem stanowiącym **załącznik nr. 3 do zapytania ofertowego**. Wszystkie przedmioty i użyte materiały muszą posiadać stosowne świadectwa, certyfikaty, atesty i muszą być dopuszczone do użytkowania oraz spełniać wymagania polskich i europejskich norm i certyfikatów w zakresie przepisów niezbędnych do uzyskania wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.

Całość prac należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymaganiami, jakim powinny odpowiadać instalacje sanitarne oraz z przepisami BHP przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych. Po zakończeniu prac wykonawca powinien przekazać inwestorowi komplet dokumentacji powykonawczej wraz instrukcjami obsługi i gwarancjami zainstalowanych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych niż w przyjętych w projekcie urządzeń i materiałów, pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów technicznych.

B. Demontaż/montaż okien i drzwi wejściowych

Po stronie Wykonawcy znajduje się demontaż starych okien i drzwi (w tym utylizacja), a także zakup i montaż nowych. W ramach projektu przewidziano zakup, demontaż / montaż:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

- 2 okien naprzeciw pożarowe. Specyfikacja: 2 sztuki - białe okna przeciwpożarowe EI 30, wymiar 1400 mm x 1630 mm, aluminiowe, otwierane, profil 5 komorowy o szerokości zabudowy 70 mm, szklenie 4/16/4
- 2 okien PCV z nawiewnikami - białe okna PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe x 2 sztuki. Jedno skrzydło otwierane, jedno uchylane, wymiar 1400 mm x 1630 mm
- drzwi wejściowych aluminiowych ppoż. - W otwór drzwiowy zostaną zamocowane drzwi o szerokości 200 x 205 cm (planowana zmiana nie powoduje konieczności ingerencji w nadproże; Drzwi aluminiowe, kolor zielony zgodnie z obecnym, otwierane na całej szerokości, system bezprogowy, szyba bezpieczna).

C. Demontaż montaż drzwi przejściowych z elektro-zaczepek i szybą bezpieczną PCV

Po stronie Wykonawcy znajduje się demontaż starych drzwi, a także zakup i montaż nowych drzwi. Drzwi przejściowe x 1 sztuka, kolor biały, wymiar 900 szerokość x 2100 wysokość, wyposażone w bezpieczną szybę oraz elektrozaczepek, system bezprogowy.

D. Zakup i montaż zaworu pierwszeństwa

Zakup i montaż zaworu pierwszeństwa powinien się odbyć zgodnie ze specyfikacją wskazaną w projekcie budowanym: *Branża sanitarna. Instalacje wodno-kanalizacyjne, C.O. i wentylacyjna*, tj. w częściach dotyczących instalacji wodnej (załącznik 3 do zapytania ofertowego).

Kluczowe informacje:

D.1 Podstawowe informacje - Zapotrzebowanie na wodę

- średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę dla 30 osób: $Q_d \text{ śr.} = 30 \times 40 \text{ dm}^3 \text{ I d I osobę} = 1200 \text{ dm}^3 / \text{d} = 1,2 \text{ m}^3 / \text{d}$,
- średnie miesięczne zapotrzebowanie na wodę dla 30 osób: $Q_m \text{ śr.} = 30 \times 1,0 \text{ m}^3 / \text{m-c} = 30 \text{ m}^3 / \text{m-c}$,
- maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę: $Q_d \text{ max} = Q_d \text{ śr.} \times N_d = 1,2 \times 2,0 = 2,4 \text{ m}^3 \text{ I d}$,
- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę: $Q_h \text{ max} = N_h \text{ max} \times Q_d \text{ max} / 24 = 2,5 \times 2,4 / 24 = 0,25 \text{ m}^3 / \text{h}$.

D.2 Dobór wodomierza (zakup i montaż)

Dobrano wodomierz dla przepływu 3,6 [m³ /h] o parametrach:

- ciągły strumień objętości $Q_3 = 6,3 \text{ m}^3 / \text{h}$,
- średnica nominalna DN 25, - klasa metrologiczna C lub B,

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

- przygotowany do zabudowy systemu radiowego użytkowanego przez ZWiK w Łodzi.

D.3 Dodatkowo:

W instalacji wody użytkowej należy zamontować zawór VV300 / VV100 firmy Honeywell, zapewniający pierwszeństwo podawania wody dla hydrantu. Przed zaworem pierwszeństwa cała instalacja wodna i ppoż. powinna być wykonana z rur i kształtek stalowych ocynkowanych. Po zakończeniu montażu instalację wodną przepłukać i poddać próbie szczelności przy ciśnieniu 0,9 MPa.

D.4. Zestawienie urządzeń i materiałów:

- Zawór pierwszeństwa Honeywell VV300 / VV100 DN25 - 1 szt.
- Wodomierz DN25, Q3 = 6,3 m³/h - 1 szt.

Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z projektem stanowiącym **załącznik nr. 3 do zapytania ofertowego** w części projektu instalacji wodnej. Wszystkie przedmioty i użyte materiały muszą posiadać stosowne świadectwa, certyfikaty, atesty i muszą być dopuszczone do użytkowania oraz spełniać wymagania polskich i europejskich norm i certyfikatów w zakresie przepisów niezbędnych do uzyskania wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.

Całość prac należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymaganiami, jakim powinny odpowiadać instalacje sanitarne oraz z przepisami BHP przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych. Po zakończeniu prac wykonawca powinien przekazać inwestorowi komplet dokumentacji powykonawczej wraz instrukcjami obsługi i gwarancjami zainstalowanych urządzeń.

Dopuszcza się zastosowanie innych niż w przyjętych w projekcie urządzeń i materiałów, pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów technicznych.

E. Zakup i montaż oświetlenia, w tym awaryjnego

Zakup i montaż oświetlenia, w tym awaryjnego powinien się odbyć zgodnie ze specyfikacją wskazaną w projekcie budowlanym: *Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych*, tj. w częściach 1.4, 1.10.2, 1.10.4, 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 1.12, 2 i 3 (załącznik 4 do zapytania ofertowego).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

E.1 Ochrona przeciwpożarowa

W lokalu mają zostać zastosowane oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz znaki bezpieczeństwa oświetlone wewnętrznie. Czas działania opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i znaków bezpieczeństwa oświetlonych wewnętrznie po zaniku zasilania podstawowego ma być nie krótszy niż 1 godzina. Czas załączenia opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego <2s.

Został zakupiony przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który wymaga montażu. Wyłącznik główny powinien zostać zamontowany w rozdzielnicy RPWP przy złączu kablowo-pomiarowym, a przycisk sterujący oznaczony jako PWP przy wyjściu ewakuacyjnym z lokalu. Dokładna lokalizacja zgodnie z zamieszczonymi rzutami w projekcie. Zadziałanie głównego wyłącznika odłącza zasilanie całej tablicy lokalu. Przycisk wyzwalający np. typ 95PPWC11NT, produkcji PCE lub równorzędny.

Obwody sterujące należy wykonać przewodami niepalnymi PH90 typu (N)HXH2x1.5 FE180/E90. Lokalizację PWP należy bezwzględnie potwierdzić podczas realizacji projektu stosownie do końcowej aranżacji lokalu.

E.2 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i znaków bezpieczeństwa oświetlonych wewnętrznie

W lokalu mają zostać zastosowane oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego spełniające wymagania Polskich Norm. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone mają być w moduły awaryjne na min. 1 godzinę pracy po zaniku zasilania podstawowego. Zadziałanie w momencie zaniku napięcia w instalacji oświetlenia podstawowego.

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej ma być nie mniejsze niż 1 lx mierzone na płaszczyźnie podłogi w osi drogi ewakuacyjnej. Szersze drogi ewakuacyjne mają mieć oświetlenie jak w strefach otwartych tzn. natężenie oświetlenia nie jest mniejsze niż 0,5 lx na poziomie drogi ewakuacyjnej, z wyłączeniem obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. Na podłodze w odległości minimum 2m mierzonych w poziomie od urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych należy zapewnić natężenie oświetlenia co najmniej 5 lx.

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego mają pracować w trybie "na ciemno".

Na drogach ewakuacyjnych mają znaleźć się znaki bezpieczeństwa oświetlone wewnętrznie. Mają zostać zastosowane oprawy z piktogramami wyposażone we własne źródła zasilania w postaci akumulatorów o czasie działania min. 1 godzina po zaniku zasilania podstawowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Piktogramy na oprawach zgodnie z oznaczeniami na rzucie instalacji oświetleniowej. Znaki bezpieczeństwa mają pracować w trybie "na jasno".

Oprawy awaryjne oraz znaki bezpieczeństwa muszą być wyposażone w autotest. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać dopuszczenie do stosowania wydane przez CNBOP.

E.3 Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych

Instalację ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47. Sieć zasilająca ma pracować w układzie sieci TN-C, natomiast instalacja odbiorcza ma pracować w układzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w całym systemie. Niedozwolone jest łączenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji. Rozdział systemu zostanie wykonany w rozdzielnicy RPWP, którą należy przyłączyć do istniejącego uziemienia budynku, a w przypadku braku takiej możliwości rozbudowy uziomu o uziom pionowy.

Wymagana rezystancja uziomu: 1Ω .

Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego należy doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-żółtego i muszą być połączone z szyną połączeń wyrównawczych.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA.

W ochronie przed dotykiem pośrednim - w ochronie dodatkowej, ma zostać zastosowane szybkie wyłączanie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania jest realizowana będzie przez:

- urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwaczami nadprądowymi),
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe.

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-5-54.

Połączenia wyrównawcze w lokalu należy wykonać osobnymi przewodami wyprowadzonymi z szyny PE tablicy TP.

Podłączenia instalacji połączeń wyrównawczych należy wykonać za pomocą zacisków, taśm i opasek uziemiających.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

E.4 Wykonanie instalacji

E.4.1 Uwagi ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do zakupu, dostarczenia na budowę, montażu i uruchomienia wszystkich elementów poszczególnych instalacji potrzebnych do ich kompletności i prawidłowego działania.

Przed złożeniem zamówień Wykonawca powinien uzyskać u Głównego Projektanta Instalacji Elektrycznych potwierdzenie prawidłowości dostaw. Dotyczy to w szczególności tablicy, kabli i przewodów, opraw oświetleniowych i osprzętu. Wykonawca powinien dostarczyć pojedyncze egzemplarze opraw oświetleniowych, osprzętu itp. jako wzorce do akceptacji Zamawiającego.

Wszystkie urządzenia i elementy instalacji muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczególnych instalacji, dostarcza instrukcje lub DTR-ki oraz udziela gwarancji prawidłowego działania na wszystkie wykonane prace i dostarczone elementy.

E.4.2 Układanie kabli i przewodów

Kable i przewody należy prowadzić:

- w strefie sufitów - w korytkach kablowych, na zawiesiach lub rurkach twardych RL na stropie,
- w ściankach murowanych - pod tynkiem,
- w ściankach G-K- w rurkach karbowanych RKLK,
- w meblach - w listwach i kanałach instalacyjnych z tworzywa sztucznego,
- w podłodze - w stalowych kanałach podpodłogowych oraz w rurkach karbowanych RKSG.

Wszystkie puszki połączeniowe muszą posiadać oznakowania obwodów.

Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic oraz aparaty elektryczne powinny posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów.

Puszki połączeniowe należy lokalizować w miejscach dostępnych np. w strefie sufitów podwieszonych rozbieralnych.

Należy stosować wyłącznie przewody miedziane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

E.4.3 Instalowanie osprzętu

Wysokość montażu łączników oświetleniowych w pomieszczeniach sali zabaw i doświadczania świata, gabinetach terapeutycznych i korytarzu wynosi 1,5 m; natomiast w pozostałych, do których dzieci nie będą miały dostępu 1,1m.

Wysokość montażu gniazd elektrycznych w pomieszczeniach sali zabaw i doświadczania świata, gabinetach terapeutycznych i korytarzu wynosi 1,5 m, natomiast w pozostałych, wg oznaczeń na rzutach.

Osprzęt należy montować we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie zaznaczone są w bezpośrednim sąsiedztwie więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo wtyczkowe. Podwójne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym są dozwolone jedynie z funkcją niezamienności faz. Wszystkie łączniki i gniazda należy oznaczyć numerami obwodów zasilających. Wszystkie obudowy łączników i gniazd wtykowych muszą być wykonane w jednolitym kolorze.

E.4.4 Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją podaną na rzutach (patrz załącznik 4 do zapytania ofertowego). Poniższe uwagi dotyczą wszystkich robót związanych z instalacjami elektrycznymi:

- Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodów i kabli (również w obrębie tablicy bezpiecznikowej). Przewód neutralny (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) - żółto-zielonego.
- Cały sprzęt i urządzenia, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, i które w przypadku uszkodzenia mogą prowadzić do pojawienia się na nich napięcia, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego.
- Dla kabli i przewodów przeznaczonych do ułożenia na stałe należy stosować trasy pionowe i poziome. W myśl tego, doprowadzenie zasilania do opraw oświetleniowych na stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane, z wyjątkiem rur zatapiających w elementach wylewanych, które należy układać przy najmniejszej ilości zagięć.
- Układanie przewodów luzem na suficie podwieszonym jest niedozwolone
- Dokładne położenie i miejsce montażu wszystkich urządzeń elektrycznych należy ustalić wiążąco na budowie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

- Drobne przebiccia i frezowania niezbędne dla przeprowadzenia prawidłowej instalacji przy budowie wykonane zostaną przez Wykonawcę.
- Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy wykonywać w rurach ochronnych.
- Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- Przewody instalacyjne i kable przy montażu natynkowym należy odpowiednio ochronić od uszkodzeń w miejscach mechanicznie zagrożonych, używając w tym celu rurek ochronnych.
- Wszystkie prace należy wykonywać tak, aby nie zagrozić ani nie uszkodzić innych już wykonanych instalacji, czy ich części.
- W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbałość przy montażu, wówczas wykonawca zobowiązany jest do wykonania reklamacji czy wykonania poprawek bez roszczeń do ich wynagrodzenia.

E.4.5 Badania odbiorcze i rysunki powykonawcze

Instalacja w lokalu musi być wykonana zgodnie z „Warunkami szczególnymi prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej”. Załącznik Protokół Odbioru Robót będzie stanowił podstawę odbioru prac. Wykonawca musi dostarczyć potwierdzone przez uprawnione osoby protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiaru rezystancji izolacji, ciągłości przewodów ochronnych, sprawdzenia działania wyłączników różnicowoprądowych, pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.

Przy odbiorze technicznym robót Wykonawca musi dostarczyć nieodpłatnie rysunki powykonawcze. Na plany inwentaryzacyjne należy nanieść wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji.

E.4.6 Standard wykonania instalacji

Uwaga: należy zastosować podane poniżej typy urządzeń lub równoważne.

Instalacje elektryczne:

- Rozdzielnice + wyposażenie - produkcji Schrack, Legrand, Eaton, Hager, Eti
- Osprzęt - produkcji Legrand, Kontakt-Simon S.A., Hager
- Puszki podłogowe - produkcji Kontakt-Simon S.A.
- Drabinki, korytka - BAKS Karczew
- Kable i przewody - produkcji TELE-FONIKA KABLE S.A.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

- Połączenia wyrównawcze - rozwiązania systemowe produkcji "POKÓJ" S.E., OBO BETTERMANN
- Rury, listwy instalacyjne, puszkę rozgałęźne i końcowe - produkcji krajowej
- Połączenia rozgałęzień przewodów -złączki produkcji WAGO
- Ogniochronne przepusty i uszczelnienia - Promat, Hilti
- Oprawy awaryjne - TM Technologie, Awex

Instalacje teletechniczne

- Kable i przewody - produkcji TELE-FONIKA KABLE S.A.
- Urządzenia instalacji teletechnicznej - produkcji Schrack, Legrand, Eaton

E.4.7 Obliczenia techniczne

E.4.7.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowana dla odbiorów technologicznych została wyznaczona na podstawie danych katalogowych urządzeń.

E.4.7.3 Dobór zabezpieczeń i przewodów

$$I_B \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$$

gdzie :

I_B – prąd obliczeniowy obwodzie elektrycznym

I_z – obciążalność długotrwała przewodów

I_n – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

I_2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

I_2 przyjęto dla bezpieczników – $1,6 \cdot I_n$, a dla wyłączników instalacyjnych – $1,45 \cdot I_n$.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do koordynacji przewodów z zabezpieczeniami są spełnione. Przekroje przewodów oraz wartości zabezpieczeń dla poszczególnych obwodów podano na schemacie rozdzielnicy.

E.4.7.3 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Skuteczność ochrony ma być spełniona dla wszystkich obwodów.

E.4.7.4 Sprawdzenie spadków napięć

Maksymalny spadek napięcia na obwodach odbiorczych instalacji lokalu nie przekracza 2,0%.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z projektem stanowiącym **załącznik nr. 4 do zapytania ofertowego**. Wszystkie przedmioty i użyte materiały muszą posiadać stosowne świadectwa, certyfikaty, atesty i muszą być dopuszczone do użytkowania oraz spełniać wymagania polskich i europejskich norm i certyfikatów w zakresie przepisów niezbędnych do uzyskania wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.

Całość prac należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymaganiami, jakim powinny odpowiadać instalacje sanitarne oraz z przepisami BHP przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych. Po zakończeniu prac wykonawca powinien przekazać inwestorowi komplet dokumentacji powykonawczej wraz instrukcjami obsługi i gwarancjami zainstalowanych urządzeń.

Dopuszcza się zastosowanie innych niż w przyjętych w projekcie urządzeń i materiałów, pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów technicznych.

F. Wymiana podłogi

Wymiana podłogi o powierzchni 32,36 m². Podłoga powinna być wykonana z materiałów trudnozapalnych, nietoksycznych.

Specyfikacja powierzchni: odporna na chemię, wysoka oporność na ścieranie, antypoślizgowość klasa R10, higieniczność i łatwa pielęgnacja.

Zaleca się zastosowanie wykładziny PCV, wykładzina PVC (rolka lub płytki), linoleum, bezspoinowa podłoga żywiczna, płytki winylowe lub maty ochronne.

W wycenie Wykonawca powinien uwzględnić demontaż podłogi starej, a także przygotowanie powierzchni i utylizację odpadów. Obecnie na podłodze położona jest wykładzina PCV na wylewce betonowej.

G. Dostosowanie ścian – malowanie farbami z atestami, zapobieganie wilgoci i wygłuszenie

Malowanie ścian 150 m². Ściany powinny być pokryte materiałami nietoksycznymi, zmywalnymi, odpornymi na działanie wilgoci i środków myjących do wysokości min. 2 m od podłogi; dopuszczalna jest farba akrylowa o podwyższonych parametrach na ścieranie.

Zakup i wyłożenie ścian korkiem 30 m², który jest wodoodporny, niepalny, nierozciągliwy, hipoalergiczny i w pełni zdalny do recyklingu.

W wycenie Wykonawca powinien uwzględnić przygotowanie powierzchni i utylizację odpadów. Obecnie na ścianach położona jest gładź gipsowa, pomalowana farbami emulsyjnymi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

H. Zakup i dostawa przenośnej rampy na schody zewnętrzne

Poziom wejścia do budynku znajduje się na wysokości ok. 30 cm nad poziomem otaczającego terenu. Do budynku prowadzą dwa stopnie, obok których jest istniejąca pochylnia nie spełniająca maksymalnego kąta nachylenia wymaganego do samodzielnego wjazdu osoby na wózku inwalidzkim. W celu umożliwienia wejścia do budynku osobom niepełnosprawnym przed wjazdem na rampę zostanie zainstalowany dzwonek przywołujący personel punktu przedszkolnego. Dla osoby z niepełnosprawnością, która będzie tego potrzebowała zostanie rozłożona składana i przenośna rampa.

Tym samym w tej części zamówienia Oferent zobligowany jest do dostawy rampy przenośnej, która będzie dostosowana i możliwa do rozłożenia na schodach prowadzących do budynku zgodnie z podaną niżej specyfikacją techniczną.



Wymiary schodów:

- schodek 1 - 15 cm, głębokość 27,5 cm, szerokość 217 cm
- schodek 2 - 14,5 cm, głębokość 32 cm, szerokość 217 cm
- wymiary podestu schodów przy drzwiach: głębokość 112 cm x szerokość 217 cm.

Przybliżone parametry techniczne rampy:

- wytrzymałość min. 300 kg,
- składana, przenośna,
- ciężar – max. 20 kg.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Inne ogólne warunki zamówienia:

1. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, przed złożeniem oferty, dokonanie wizji budowy celem zweryfikowania podanych wymiarów **(w dn. 04.03.2024 i 11.03.2024 w godz. 9.00-17.00, lub dniach 05.03.2024, 07.03.2024, 12.03.2024 i 14.03.2024 w godz. 9.00-15.00, po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny spotkania. Spotkania umawia Pani Agnieszka Olszewska, tel. 727 200 310,), a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny prac (informacji technicznych udziela Pani Marta Wijata – tel. 533 442 311).**
2. Zamawiający informuje, że jeżeli w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie przedmiotów, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów itp. mają one charakter przykładowy. Zostały one określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych.
3. Wszystkie przedmioty i użyte materiały muszą posiadać stosowne świadectwa, certyfikaty, atesty i muszą być dopuszczone do użytkowania oraz spełniać wymagania polskich i europejskich norm i certyfikatów w zakresie przepisów niezbędnych do uzyskania wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.
4. Pierwszeństwo w wyborze materiałów i produktów powinny mieć materiały ekologiczne i/lub zakupione zgodne z zasadą fair trade.
5. Przedmioty/produkty, które nie spełnią warunków jakościowych i ilościowych zostaną wymienione na wolne od wad w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Koszty dostaw i wymiany pokrywa Wykonawca.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, jego załącznikami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
8. Rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będzie w polskich złotych (PLN). Wykonawca przedłoży Zamawiającemu faktury VAT po dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Należność za fakturę, Zamawiający zobowiązuje się uregulować w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
10. Wszystkie wyceny powinny uwzględniać koszt potencjalnego demontażu, montażu, zakupu urządzeń, materiałów i produktów, jak i ich potencjalnego uprzątnięcia, wywózki i utylizacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

11. Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Wykonawca do realizacji prac musi skierować pracowników, którzy odbyli szkolenia w zakresie BHP, obejmujące ogólne zasady BHP oraz zagadnienia i wymagania BHP dotyczące poszczególnych robót. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym należy zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych oraz z zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu i środków ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia. Wykonawca przed przystąpieniem prac powinien przedstawić Zamawiającemu dokumentu potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe komisje kwalifikacyjne powinny być wykonywane przez pracowników posiadających takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac oraz kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia sprzętu a także zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref szczególnego zagrożenia).

Ponadto każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami:

- postępowania na wypadek pożaru,
- przeciwpożarową ogólną.

3. HARMONOGRAM PRAC

Harmonogram prac oczekiwany przez Zamawiającego: realizacja zamówienia do max. 30.06.2024 r.

1. Wybór firmy/firm realizującej/-ych usługi (03.2024)
2. Podpisanie umowy z wykonawcą/-ami, w tym ustalenie harmonogramu prac (03.2024 r.)
3. Przeprowadzenie prac (04-06.2024)
4. Zakup doposażenia (06-07.2024)
5. Protokół odbioru prac modernizacyjnych (06-07.2024)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

6. Uzyskanie odbiorów SANPEID, PPOŻ (07-08.2024)
7. Uzyskanie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (08-09.2024)
8. Otwarcie przedszkola (09.2024)
9. Gwarancja i serwis posprzedażowy (min. 1 rok).

Szczegółowe harmonogramy prac w ogłoszeniu.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowych zasad spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie:

- posiadania niezbędnego potencjału technicznego
- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający oczekuje jednak, że Wykonawca będzie miał następujące minimalne doświadczenie, gwarantujące realizację przedmiotu zamówienia na odpowiednim poziomie:

Część A zapytania ofertowego:

- doświadczenie w realizacji (w ciągu ostatnich 4 lata, jako główny wykonawca) min. 4 realizacji systemów wentylacyjnych o podobnym poziomie skomplikowania (wartość realizowanego systemu: min. 15 000,00 PLN) i min. 4-letnie doświadczenie w branży.

Część B zapytania ofertowego:

- doświadczenie w realizacji (w ciągu ostatnich 5 lat, jako główny wykonawca) min. 5 realizacji wymiany drzwi i okien o podobnym poziomie skomplikowania (wartość realizowanego projektu: min. 25 000,00 PLN) i min. 5-letnie doświadczenie w branży.

Część C zapytania ofertowego:

- doświadczenie w realizacji (w ciągu ostatnich 2 lat, jako główny wykonawca) min. 2 realizacji demontażu i montażu drzwi przejściowych o podobnym poziomie skomplikowania (wartość realizowanego projektu: min. 5 000,00 PLN) i min. 2-letnie doświadczenie w branży.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Część D zapytania ofertowego:

- doświadczenie w realizacji (w ciągu ostatnich 2 lat, jako główny wykonawca) min. 2 realizacji instalacji zaworu pierwszeństwa o podobnym poziomie skomplikowania (wartość realizowanego projektu: min. 5 000,00 PLN) i min. 2-letnie doświadczenie w branży.

Część E zapytania ofertowego:

- doświadczenie w realizacji (w ciągu ostatnich 3 lat, jako główny wykonawca) min. 3 realizacji systemu oświetlenia awaryjnego o podobnym poziomie skomplikowania (wartość realizowanego projektu: min. 8 000,00 PLN) i min. 3-letnie doświadczenie w branży.

Część F zapytania ofertowego:

- doświadczenie w realizacji (w ciągu ostatnich 2 lat, jako główny wykonawca) min. 2 realizacji wymiany podłóg o podobnym poziomie skomplikowania (wartość realizowanego projektu: min. 5 000,00 PLN) i min. 2-letnie doświadczenie w branży.

Część G zapytania ofertowego:

- doświadczenie w realizacji (w ciągu ostatnich 2 lat, jako główny wykonawca) min. 2 realizacji przystosowania ścian o podobnym poziomie skomplikowania (wartość realizowanego projektu: min. 5 000,00 PLN) i min. 2-letnie doświadczenie w branży.

Część H zapytania ofertowego:

- min. 2-letnie doświadczenie w branży.

Wymagane doświadczenie powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami (umowy, referencje, wpis do CEIDG/KRS, inne dokumenty pozwalające potwierdzić spełnienie w/w wymogu).

2) W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci, którzy:

- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (informacja o zakazie konfliktu interesów)

Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu (tj. nie załączą oświadczeń w przedmiotowym zakresie stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wymaganych

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

dokumentów) zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

4. KRYTERIA OCENY

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

Części A-H zapytania ofertowego:

Kryterium	Waga	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena	80%	80 punktów
Okres gwarancji	10%	10 punktów
Czas rozpoczęcia realizacji (czas dostawy w przypadku części H zapytania ofertowego)	10%	10 punktów
Suma	100%	100 punktów

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

$$L_p = C + G + D$$

gdzie:

L_p - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - cena

G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - okres gwarancji

D - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – deklarowana ilość dni do rozpoczęcie prac od dn. podpisania umowy

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 80 \text{ pkt.} = \text{liczba punktów w danym kryterium}$$

Zasady wyliczania ceny:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

- wskazana przez Oferenta łączna cena brutto oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Oferenta oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Oferent powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- cena podana w formularzu ofertowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po przecinku,
- cena zaoferowana przez Oferenta w niniejszej ofercie nie może ulec podwyższeniu przez cały okres realizacji zamówienia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu,
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy w/w negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie,
- stawkę podatku VAT Oferent określa zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
- oferty zawierające rażąco niską cenę mogą zostać przez Zamawiającego odrzucone i nie podlegać rozpatrzeniu. Oferta zawierająca rażąco niską cenę to oferta, która jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen (łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) wszystkich podlegających rozpatrzeniu ofert (złożonych w terminie i kompletnych). W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty - to oferta nieodrzucona, która zawiera cenę (łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Oferenta w formularzu ofertowym) niższą o 30% od ceny ustalonej przez Zamawiającego w ramach szacowania wartości zamówienia. Jeżeli oferta zostanie uznana za rażąco niską i będzie budzić wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, to Zamawiający ma prawo zażądać od Oferenta złożenia wyjaśnień, w tym dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, a w razie ich nie przedstawienia lub uznania za nieprzekonywujące może odrzucić przedmiotową ofertę,
- Zamawiający informuje, że nie będzie prowadził żadnego postępowania wyjaśniającego ani wzywał Oferentów do uzupełnienia, sprecyzowania czy korekty złożonej oferty,
- w przypadku odstąpienia przez Oferenta od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega prawo wyboru kolejnej oferty najwyżej ocenionej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

B. Punkty za kryterium „Okres gwarancji”* zostaną przyznane według wzoru:

$$\frac{\text{okres gwarancji oferty badanej}}{\text{okres gwarancji o najdłuższym okresie gwarancji}} \times 10 \text{ pkt.} = \text{liczba punktów w danym kryterium}$$

*wymagany okres gwarancji min. 1 rok

Okres gwarancji należy podać w miesiącach

C. Punkty za kryterium „Deklarowany czas rozpoczęcia prac” (deklarowany czas dostawy w przypadku części H zapytania ofertowego) zostaną przyznane według wzoru:

$$\frac{\text{najkrótszy czas rozpoczęcia prac/dostawy* od dn. podpisania umowy}}{\text{czas rozpoczęcia prac oferty badanej}} \times 10 \text{ pkt.} = \text{liczba punktów w danym kryterium}$$

*dostawa dotyczy wyłącznie części H zapytania ofertowego

Deklarowany czas rozpoczęcia prac/dostawy należy podać w dniach.

5. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich zapisów umowy przez Zamawiającego. Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.

6. OSOBA DO KONTAKTU

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Agnieszka Olszewska, Kierownik projektu, e-mail: agnieszka@sentivenio.com.pl. Jednocześnie prosimy by wszelkie ewentualne zapytania dot. składanej oferty kierować bezpośrednio przez Bazę Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>), moduł: Pytania. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania złożone w inny sposób.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

7. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY

Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wymagane załączniki (załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zapytania) należy wypełnić, podpisać w wyznaczonych do tego miejscach i po zeskanowaniu przesłać za pośrednictwem BK2021

(<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>), wraz z wymaganymi w niniejszym zapytaniu dokumentami potwierdzającymi doświadczenie w realizacji podobnych projektów.

Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom.

8. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert wyznaczono na 15 marzec 2024 r.

Oferty można składać wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>). Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty

.....
(nazwa Oferenta)

.....
(dane adresowe)

OFERTA

Cena				
Część oferty	Nazwa usługi	Wartość usługi brutto	Wartość usługi netto	Uwagi dodatkowe
A	Dostosowanie systemu wentylacji zgodnie z projektem i wymogami			
B	Demontaż/montaż okien i drzwi wejściowych			
C	Demontaż montaż drzwi przejściowych z elektro-zaczepek i szybą bezpieczną PCV			
D	Zakup i montaż zaworu pierwszeństwa			
E	Zakup i montaż oświetlenia, w tym awaryjnego			
F	Wymiana podłogi			
G	Dostosowanie ścian – malowanie farbami z atestami, zapobieganie wilgoci i wygłuszenie			
H	Zakup i instalacja rampy na schody zewnętrzne			

Okres gwarancji ponad minimalny okres gwarancyjny (12 m-cy) wymagany w zapytaniu ofertowym. Należy podać w miesiącach.

Część oferty	Nazwa usługi	Okres gwarancji	Uwagi dodatkowe
A	Dostosowanie systemu wentylacji zgodnie z projektem i wymogami		
B	Demontaż/montaż okien i drzwi wejściowych		
C	Demontaż montaż drzwi przejściowych z elektro-zaczepek i szybą bezpieczną PCV		
D	Zakup i montaż zaworu pierwszeństwa		
E	Zakup i montaż oświetlenia, w tym awaryjnego		
F	Wymiana podłogi		
G	Dostosowanie ścian – malowanie farbami z atestami, zapobieganie wilgoci i wygłuszenie		
H	Zakup i instalacja rampy na schody zewnętrzne		

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Deklarowany czas przystąpienia do prac przez Zamawiającego. Należy podać w dniach liczonych od dnia podpisania umowy.			
Część oferty	Nazwa usługi	Deklarowany czas przystąpienia do prac przez Zamawiającego	Uwagi dodatkowe
A	Dostosowanie systemu wentylacji zgodnie z projektem i wymogami		
B	Demontaż/montaż okien i drzwi wejściowych		
C	Demontaż/montaż drzwi przejściowych z elektro-zaczepek i szybą bezpieczną PCV		
D	Zakup i montaż zaworu pierwszeństwa		
E	Zakup i montaż oświetlenia, w tym awaryjnego		
F	Wymiana podłogi		
G	Dostosowanie ścian – malowanie farbami z atestami, zapobieganie wilgoci i wygłuszenie		
H	Zakup i instalacja rampy na schody zewnętrzne		

.....
(miejsce, data)

.....
(podpis Oferenta lub przedstawiciela
upoważnionego do reprezentacji)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu**

.....
(nazwa Oferenta)

.....
(dane adresowe)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na usługi budowlane dla Fundacji Sentivenio określone w zapytaniu ofertowym nr 1/03/2024/SENTIVENIO z dnia 01.03.2024 r., na potrzeby projektu *Rozwój skali prowadzonej działalności w Fundacji Sentivenio dzięki podjęciu działalności oświatowej* realizowanego w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Krajowego Planu Odbudowy oświadczam, że spełniam warunki wzięcia udziału w postępowaniu i nie zachodzą okoliczności wyłączające mnie z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:

1. posiadam odpowiednie doświadczenie*:

L.p.	Część zapytania ofertowego	Niewłaściwe skreślić
1	<u>Część A zapytania ofertowego:</u>	Posiadam / nie posiadam / nie dotyczy
	doświadczenie w realizacji (w ciągu ostatnich 4 lata, jako główny wykonawca) min. 4 realizacji systemów wentylacyjnych o podobnym poziomie skomplikowania (wartość realizowanego systemu: min. 15 000,00 PLN) i min. 4-letnie doświadczenie w branż.	
2	<u>Część B zapytania ofertowego:</u>	Posiadam / nie posiadam / nie dotyczy
	doświadczenie w realizacji (w ciągu ostatnich 5 lat, jako główny wykonawca) min. 5 realizacji wymiany drzwi i okien o podobnym poziomie skomplikowania (wartość realizowanego projektu: min. 25 000,00 PLN) i min. 5-letnie doświadczenie w branży.	
3	<u>Część C zapytania ofertowego:</u>	Posiadam / nie posiadam / nie dotyczy
	doświadczenie w realizacji (w ciągu ostatnich 2 lat, jako główny wykonawca) min. 2 realizacji demontażu i montażu drzwi przejściowych o podobnym poziomie skomplikowania (wartość realizowanego projektu: min. 5 000,00 PLN) i min. 2-letnie doświadczenie w branży.	
4	<u>Część D zapytania ofertowego:</u>	Posiadam / nie posiadam / nie dotyczy
	doświadczenie w realizacji (w ciągu ostatnich 2 lat, jako główny wykonawca) min. 2 realizacji instalacji zaworu pierwszeństwa o podobnym poziomie skomplikowania (wartość realizowanego projektu: min. 5 000,00 PLN) i min. 2-letnie doświadczenie w branży.	
5	<u>Część E zapytania ofertowego:</u>	

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy

	doświadczenie w realizacji (w ciągu ostatnich 3 lat, jako główny wykonawca) min. 3 realizacji systemu oświetlenia awaryjnego o podobnym poziomie skomplikowania (wartość realizowanego projektu: min. 8 000,00 PLN) i min. 3-letnie doświadczenie w branży.	Posiadam / nie posiadam / nie dotyczy
6	Część F zapytania ofertowego: doświadczenie w realizacji (w ciągu ostatnich 2 lat, jako główny wykonawca) min. 2 realizacji wymiany podłóg o podobnym poziomie skomplikowania (wartość realizowanego projektu: min. 5 000,00 PLN) i min. 2-letnie doświadczenie w branży.	Posiadam / nie posiadam / nie dotyczy
7	Część G zapytania ofertowego: doświadczenie w realizacji (w ciągu ostatnich 2 lat, jako główny wykonawca) min. 2 realizacji przystosowania ścian o podobnym poziomie skomplikowania (wartość realizowanego projektu: min. 5 000,00 PLN) i min. 2-letnie doświadczenie w branży.	Posiadam / nie posiadam / nie dotyczy
8	Część H zapytania ofertowego: min. 2-letnie doświadczenie w branży.	Posiadam / nie posiadam / nie dotyczy

***w przypadku posiadania odpowiedniego doświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wskazanego minimum.**

2. nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 - c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

.....
(miejsce, data)

.....
(podpis Oferenta lub przedstawiciela
upoważnionego do reprezentacji)