

	Zakres czynności wg. wykazu robót	szt	metry kw	uwagi
1	Wykucie otworu drzwiowego 120x220, wstawienie nadproża 150, zamontowanie i obróbka drzwi zewnętrznych przeszklonych	3,00		
2	Wykucie otworu drzwiowego 140x230, wstawienie nadproża 150, zamontowanie i obróbka drzwi wewnętrznych przeszklonych	3,00		
3	Wykucie otworu drzwiowego 120x220, wstawienie nadproża 150, zamontowanie i obróbka drzwi wewnętrznych przeszklonych	2,00		
4	Demontaż istniejących drzwi z futryną, zamurowanie otworu 100x200, bloczkiem komórkowym, szpachlowaniem, gruntowaniem i malowaniem	1,00		
5	Demontaż istniejących drzwi z futryną, zamurowanie otworu 100x200, bloczkiem komórkowym, szpachlowaniem, gruntowaniem i malowaniem	1,00		
6	Postawienie ścianki działowej 400x330, w sytemie gipsowo-kartonowym, gr. 10 cm z wygłuszeniem wełną, szpachlowaniem, gruntowaniem i malowaniem	1,00		
7	Postawienie ścianki działowej 570x330, w sytemie gipsowo-kartonowym, gr. 10 cm z wygłuszeniem wełną, szpachlowaniem, gruntowaniem i malowaniem	2,00		
8	Postawienie ścianki działowej 230x330, bloczkiem komórkowym, szpachlowaniem, gruntowaniem i malowaniem	1,00		
9	Postawienie ścianek działowych 470x250 i 220x250, w sytemie gipsowo-kartonowym, gr. 10 cm z wygłuszeniem wełną, szpachlowaniem, gruntowaniem i malowaniem	1,00		
10	Postawienie ścianki działowej 560x250 , w sytemie gipsowo-kartonowym, gr. 10 cm z wygłuszeniem wełną, szpachlowaniem, gruntowaniem i malowaniem	1,00		
11	Wyburzenie ścian 370x320 i 150x321	1,00		
12	Wymiana istniejących drzwi na okno fix z obróbką 80x200	1,00		
13	Doprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej; Punkty sanitarne (umywalki 6, wc 4, kabina 4, pralka 3)	18,00		
14	Montaż punktów grzewczych	2,00		
15	Doprowadzenie punktów grzewczych do nowopowstałych pomieszczeń	4,00		
16	Prace konserwacyjne istniejącej instalacji grzewczej, wymiana uszkodzonych grzejników (6szt), wymiana zaworów na system sterowania ogrzewaniem, zabudowa rur przebiegających wewnątrz pomieszczeń	70,00		
17	Wymiana sedesów na typ kompakt (12), wymiana pisuarów (4), wymiana umywalek (3), kabina prysznicowa	17,00		
18	przeniesienie instalacji wod-kan - na ścianę przeciwną	2,00		
19	Przebudowa istniejącej łazienki - postawienie kabiny prysznicowej, wymiana 2 wc na kompakt, wymiana 2 umywarek, wymiana 2 baterii, położenie płytek 10 m2, pomalowanie ścian i sufitu 30 m2,		40,00	propozycja wykonawcy

20	przeniesienie zbiornika wody ciepłej z przerobieniem instalacji wodnej			propozycja wykonawcy
21	przebudowa instalacji wod-kan, wymiana zaworów i armatury sanitarnej (umywalka, wc kompakt, 2 baterie), wymian wanny na kabinę prysznicową			propozycja wykonawcy
22	wymiana i przesunięcie istniejących gniazd na wysokość 30 c,m od posadzki	100,00		
23	Lampy - Zdjęcie, czyszczenie, wymiana świetlówek na ledowe	50,00		
24	Wymiana istniejących opraw na lampy ledowe	100,00		
25	Wymiana istniejących gniazd i włączników	120,00		
26	doprowadzenie instalacji elektrycznej do nowopowstałych i przekształconych pomieszczeń (5) - położenie kabli, zainstalowanie punktów świetlnych ledowych (20) wraz z wyłącznikami (12)i gniazdami (30)			
27	montaż lamp z czujnikiem ruchu	8,00		
28	wyprowadzenie zasilania przy schodach głównych wejściowych - zasilanie trójfazowe	1,00		
29	doprowadzenie instalacji trójfazowej pod płytę indukcyjną	1,00		
30	Przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie, malowanie		2 132,00	
31	przygotowanie istniejących płytekpod malowanie i pomalowanie farbą specjalną		104,00	
32	położenie płytek gresowych		80,00	
33	podłoga - wykładzina (w tym pkt. 10, 8, 7) - parter		172,00	
34	Położenie wykładziny pcv		150,00	
35	Wymiana drzwi wejściowych na podobne	1,00		
36	Zamontowanie daszku okapowego nad drzwiami na ogród z materiału: aluminium i poliwęglan	1,00		
37	Wykonanie sufitów podwieszanych		60,00	
38	położenie paneli podłogowych		40,00	
39	Naprawa elewacji zewnętrznej, uzupełnienie ubytków i pęknięć oraz pomalowanie farbą elewacyjną		850,00	
40	Wyczyszczenie i pomalowanie przęsł ogrodzenia zewnętrznego , naprawa furtek 2 szt.		118,00	w mb
41	Przegląd i naprawa rynien		303,00	w mb