

Kosztorys ślepy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		STAN SUROWY OTWARTY			
1.1		PLAC BUDOWY			
1 d.1.1		plac budowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.1.2	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 0.9*41.67*17.68-0.9*6.3*21.56	m3 m3	 540.808	
				RAZEM	540.808
3 d.1.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 45*20-6.3*21.5	m2 m2	 764.550	
				RAZEM	764.550
4 d.1.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 125	m3 m3	 125.000	
				RAZEM	125.000
5 d.1.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 9 125	m3 m3	 125.000	
				RAZEM	125.000
6 d.1.2	kalk. własna	Opłata za wysypisko 125	t t	 125.000	
				RAZEM	125.000
7 d.1.2	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 125	m3 m3	 125.000	
				RAZEM	125.000
8 d.1.2	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 125	m3 m3	 125.000	
				RAZEM	125.000
1.3		ROBOTY FUNDAMENTOWE + IZOLACJE FUNDAMENTÓW			
9 d.1.3	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. beton C8/10 184.79*0.10*1.25	m3 m3	 23.099	
				RAZEM	23.099
10 d.1.3	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C25/30 60.39	m3 m3	 60.390	
				RAZEM	60.390
11 d.1.3	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C25/30 13.52	m3 m3	 13.520	
				RAZEM	13.520
12 d.1.3	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe poziome - gruntowanie ław fundamentowych gruntem bitumicznym 184.79	m2 m2	 184.790	
				RAZEM	184.790

13 d.1.3	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy podkładowej - poziome ławy fundamentowe 184.79	m2 m2	184.790	
				RAZEM	184.790
14 d.1.3	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z mineralnej zaprawy uszczelniającej - izolacja pozioma ław fundamentowych zastosowana pomiędzy zbrojeniem 4	m2 m2	4.000	
				RAZEM	4.000
15 d.1.3	kalk. własna	Wykonanie instalacji sanitarnej w gruncie z podejściami 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		ŚCIANY FUNDAMENTOWE + IZOLACJE ŚCIAN			
16 d.1.4	NNRNKB 202 0137-02	(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betonowych M-6 na zaprawie cementowej 115*1.05	m2 m2	120.750	
				RAZEM	120.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.4	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - gruntowanie ścian - gruntem bitumicznym 230	m2 m2	230.000	
				RAZEM	230.000
18 d.1.4	KNR 2-02 0603-01	Izolacja przeciwwilgociowa z płynnych środków hydroizolacyjnych - pierwsza warstwa 230	m2 m2	230.000	
				RAZEM	230.000
19 d.1.4	KNR 2-02 0603-02	Izolacja przeciwwilgociowa z płynnych środków hydroizolacyjnych- druga warstwa 230	m2 m2	230.000	
				RAZEM	230.000
20 d.1.4	KNR 2-02 0609-12	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych fundament gr 12 cm, pionowe na kleju poliuretanowym 0.60*(42*2+22*2)	m2 m2	76.800	
				RAZEM	76.800
21 d.1.4	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 77	m2 m2	77.000	
				RAZEM	77.000
22 d.1.4		Zamocowanie folii kubełkowej listwą wykończeniową 42*2+22*2	m m	128.000	
				RAZEM	128.000
1.5		ELEMENTY KONSTRUKCYJNE			
23 d.1.5	KNR 2-02 0262-03	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w systemie lekkich deskowań uniwersalnych o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem podciąg+ belki 1.74+0.7+3.29+0.83+4.27	m3 m3	10.830	
				RAZEM	10.830
24 d.1.5	KNR 2-02 0262-03	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w systemie lekkich deskowań uniwersalnych o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem wieńce 9.06+5.85+2.76	m3 m3	17.670	
				RAZEM	17.670
25 d.1.5	kalk. własna	Czas pracy deskowania przy belkach, podciągach i wienkach 1	kpl. kpl.	1.000	

				RAZEM	1.000
26 d.1.5	KNR 9-07 0301-02	Strop gęstożebrowy z pustakami keramzytobetonowymi na belkach kratownicowych sprężonych o rozstawie 59/60 cm i rozpiętości do 6,0 m	m2		
	D1	470	m2	470.000	
	P1	106	m2	106.000	
				RAZEM	576.000
27 d.1.5	KNR 2-02 0258-06	Słupy żelbetowe w systemie lekkich deskowań o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m3		
		7.78	m3	7.780	
				RAZEM	7.780
28 d.1.5	kalk. własna	Czas pracy deskowania przy słupach	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.5	KNP 05 1232- 09.01	Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji wsporczej o ciężarze ponad 200 kg	kg		
		72*12*4	kg	3456.000	
				RAZEM	3456.000
30 d.1.5	KNP 05 1232- 09.01	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej HEB220	kg		
		72*12*4	kg	3456.000	
				RAZEM	3456.000
31 d.1.5	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		1.30*(1.12+0.56+3.64)	m2	6.916	
				RAZEM	6.916
32 d.1.5	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		Krotność = 4	m2	6.916	
		1.30*(1.12+0.56+3.64)			
				RAZEM	6.916
33 d.1.5	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.5*0.172*0.28*22	m3	0.530	
				RAZEM	0.530
34 d.1.5	KNR 2-02 0216-01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		1.83*2.75+1.60*2.75	m2	9.433	
				RAZEM	9.433
35 d.1.5	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		Krotność = 4	m2	9.433	
		1.83*2.75+1.60*2.75			
				RAZEM	9.433
1.6		ZBROJENIE			
36 d.1.6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
		16	t	16.000	
				RAZEM	16.000
1.7		ROBOTY MUROWE PARTER			
37 d.1.7	KNR K-02 0104-09	Ściany z bloków silikatowych gr 24 cm w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		918.53	m2	918.530	
				RAZEM	918.530
38 d.1.7	KNR K-02 0105-08	Ścianki działowe z bloków siliaktowych gr 12 cm o wys. pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		

		214.08	m2	214.080	
				RAZEM	214.080
39 d.1.7	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - ściany nośne i osłonowe 1.25*51+1.5*36+2*9+9+2.25*13+2.5*3	m m	181.500	
				RAZEM	181.500
40 d.1.7	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - ściany działowe 1.25*16	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
1.8		DACH			
41 d.1.8	kalk. własna	DACH Z ORYNNOWANIEM 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.9		POSADZKA NA GRUNCIE			
42 d.1.9	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 0.3*(125.7+174.33+187.78)	m3 m3	146.343	
				RAZEM	146.343
43 d.1.9	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 12.57+17.43+18.78	m3 m3	48.780	
				RAZEM	48.780
2		STAN DEWELOPERSKI			
2.1		OKNA I DRZWI			
44 d.2.1	kalk. własna	OKNA 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.2.1	kalk. własna	DRZWI ZEWNĘTRZNE 13.91+23.24+6.30+4.20	m2 m2	47.650	
				RAZEM	47.650
46 d.2.1	kalk. własna	DRZWI WEWNĘTRZNE 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.2.1	kalk. własna	Systemowa ścianka mobilna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.2.1	kalk. własna	Kabina toaletowa przedszkolna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		KOMINY I KANAŁY WENTYLACYJNE			
49 d.2.2	KNR 2-02 0122-06	Systemowe kształtki modułowe z betonu lekkiego - komin spalinowy 9.1	m m	9.100	
				RAZEM	9.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.2.2	KNR 2-02 0122-07	Systemowe kształtki modułowe z betonu lekkiego 9.10*(1+1.5+2+3+4+4+4)	m m	177.450	
				RAZEM	177.450
2.3		PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY I WEWNĘTRZNE GRANITOWE			

51 d.2.3	KNR-W 2-02 2103-02	Podokienniki granitowe 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
52 d.2.3	NNRNKB 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety 35	m2 m2	35.000	
				RAZEM	35.000
2.4		POSADZKA NA PARTERZE			
53 d.2.4	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 125.7+174.33+187.78	m2 m2	487.810	
				RAZEM	487.810
54 d.2.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr 10 cm - jedna warstwa 487.81	m2 m2	487.810	
				RAZEM	487.810
55 d.2.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 487.81	m2 m2	487.810	
				RAZEM	487.810
56 d.2.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 487.81	m2 m2	487.810	
				RAZEM	487.810
2.5		POSADZKA NA PIĘTRZE			
57 d.2.5	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 131.60	m2 m2	131.600	
				RAZEM	131.600
58 d.2.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr 5 cm - jedna warstwa 131.60	m2 m2	131.600	
				RAZEM	131.600
59 d.2.5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 131.60	m2 m2	131.600	
				RAZEM	131.600
60 d.2.5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 131.60	m2 m2	131.600	
				RAZEM	131.600
2.6		TYNKI I OKŁADZINY			
61 d.2.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 23.42+623.68+344.82+284.81+90.63+38.46	m2 m2	1405.820	
				RAZEM	1405.820
62 d.2.6	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne gipsowe wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 206	m2 m2	206.000	
				RAZEM	206.000
2.7		K-G			
63 d.2.7	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud skosy 390	m2 m2	390.000	
				RAZEM	390.000

64 d.2.7	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - sufity 364.5	m2 m2	364.500	
				RAZEM	364.500
65 d.2.7	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 20 CM 390	m2 m2	390.000	
				RAZEM	390.000
66 d.2.7	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 5 CM	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		390	m2	390.000	
				RAZEM	390.000
2.8		ELEWACJA			
67 d.2.8	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej- szer. 15 cm 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
68 d.2.8	KNR AT-31 0703-02	Obróbka krawędziowa cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
69 d.2.8	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach 23.30+25.77+7.67+48.91+1.74+1.84+6.90+7.67+25.77+23.30+41.50+29.42+5.73+41.50+4.72	m2 m2	295.740	
				RAZEM	295.740
70 d.2.8	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 18 cm na ścianach 31.30+54.96+5.39+5.39+10.9+10.7+10.7+32+31.44-1.84+31.30+37.94+67.37-5.73-4.72+2.86+2.86	m2 m2	322.820	
				RAZEM	322.820
71 d.2.8	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie wełny mineralnej na fasadę gr 15 cm 3.94+3.54+3.94+3.54	m2 m2	14.960	
				RAZEM	14.960
72 d.2.8	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie wełny mineralnej na fasadę gr 18 cm 3.10+3.10	m2 m2	6.200	
				RAZEM	6.200
73 d.2.8	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 23.30+3.54+48.91+1.74+1.84+6.90+3.54+23.30+29.42+5.73+4.72	m2 m2	152.940	
				RAZEM	152.940
74 d.2.8	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 295.74+322.82+14.96+6.20	m2 m2	639.720	
				RAZEM	639.720
75 d.2.8	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły 639.72	m2 m2	639.720	
				RAZEM	639.720
76 d.2.8	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 350	m m	350.000	
				RAZEM	350.000
77 d.2.8	KNR AT-31 0502-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach - RAL7035 25.77+3.94+7.67+10.7+10.7+7.67+3.94+25.77+41.50+41.50	m2 m2	179.160	

				RAZEM	179.160
78 d.2.8	KNR AT-31 0502-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach - RAL7016 5.39+5.39+32+2.86+2.86	m2 m2	48.500	
				RAZEM	48.500
79 d.2.8	KNR AT-31 0502-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach - biały 31.30+3.10+54.96+10.9+31.44-1.84+3.10+31.30+37.94+67.37- 5.73-4.72	m2 m2	259.120	
				RAZEM	259.120
80 d.2.8	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy RAL 7035-wykonany ręcznie na ścianach 179.16	m2 m2	179.160	
				RAZEM	179.160
81 d.2.8	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny RAL 7016-wykonany ręcznie na ścianach 48.50	m2 m2	48.500	
				RAZEM	48.500
82 d.2.8	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny biały -wykonany ręcznie na ścianach 259.12	m2 m2	259.120	
				RAZEM	259.120
83 d.2.8	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach - docieplenie attyki 36	m2 m2	36.000	
				RAZEM	36.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.9		RUSZTOWANIA			
84 d.2.9	KNR AT-30 0101-01	Rusztowania elewacyjne ramowe o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m, wysokość do 10 m 640*1.25	m2 m2	800.000	
				RAZEM	800.000
2.10		INSTALACJE			
85 d.2.10	kalk. własna	INSTALACJE SANITARNE BUDYNEK 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.2.10	kalk. własna	INSTALACJE ELEKTRO-ENERGETYCZNE 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.2.10	kalk. własna	INSTALACJE WENTYLACYJNE 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.11		KOTŁOWNIA i INSTALACJA C.O.			
88 d.2.11	kalk. własna	INSTALACJE C.O. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.2.11	kalk. własna	KOTŁOWNIA GAZOWA 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.12		Przyłacza			
90 d.2.12	kalk. własna	INSTALACJE SANITARNE - PRZYŁĄCZA 1	kpl. kpl.	1.000	

				RAZEM	1.000
3		STAN POD KLUCZ			
3.1		POSADZKI			
91 d.3.1	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek ceramicznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 273.09	m2 m2	273.090	
				RAZEM	273.090
92 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 273.09	m2 m2	273.090	
				RAZEM	273.090
93 d.3.1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek ceramicznych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 550	m m	550.000	
				RAZEM	550.000
94 d.3.1	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca 550	m m	550.000	
				RAZEM	550.000
95 d.3.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - 172.84	m2 m2	172.840	
				RAZEM	172.840
96 d.3.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z kamienia na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 22*1.30*(0.171+0.28)+2.75*1.83	m2 m2	17.931	
				RAZEM	17.931
97 d.3.1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (0.17+0.28)*22+2.75+1.83*2	m m	16.310	
				RAZEM	16.310
3.2		OKŁADZINY			
98 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 210.15	m2 m2	210.150	
				RAZEM	210.150
99 d.3.2	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą 210.15	m2 m2	210.150	
				RAZEM	210.150
3.3		ROBOTY MALARSKIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży- ściany 1405	m2 m2	1405.000	
				RAZEM	1405.000
101 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufity 596	m2 m2	596.000	
				RAZEM	596.000
102 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 1405-210.15	m2 m2	1194.850	
				RAZEM	1194.850
103 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2		

		596	m2	596.000	
				RAZEM	596.000
3.4		BALUSTRADY SCHODOWE			
104 d.3.4	kalk. własna	Balustrada okienna - 13 mb - malowana proszkowo RAL7016 z montażem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
105 d.3.4	kalk. własna	Pochwyty nierdzewny na klatce schodowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
106 d.4	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 725*0.40	m3 m3	290.000	
				RAZEM	290.000
107 d.4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 9 290	m3 m3	290.000	
				RAZEM	290.000
108 d.4	kalk. własna	Opłata za wysypisko 290	t t	290.000	
				RAZEM	290.000
109 d.4	kalk. własna	Wykonanie utwardzeń - dojazdów bez miejsc postojowych - razem z materiałem (podbudowa z tłucznia, ułożenie kostki, kostka - zakup do 80 zł/m2) 725	m2 m2	725.000	
				RAZEM	725.000
110 d.4	kalk. własna	Wykonanie utwardzeń - miejsc postojowych - razem z materiałem (podbudowa z tłucznia, ułożenie kostki, kostka - zakup do 40 zł/m2) 100	m2 m2	100.000	
				RAZEM	100.000
111 d.4	kalk. własna	Wykonanie wejścia do budynku z konglomeratu (materiał + robocizna) (zakup konglomeratu do 250 zł/m2) 40	m2 m2	40.000	
				RAZEM	40.000
112 d.4	kalk. własna	Wykonanie niwelacji terenu z nasadzeniami 1350	m2 m2	1350.000	
				RAZEM	1350.000