

Zakres Prac Ogródek Kawiarniany

1. Montaż desek tarasowych na murku zewnętrznym 1 ściana – ok 23m².
2. Przygotowanie i wypoziomowanie kostki brukowej pod montaż tarasu z deski tarasowej – 30m².
3. Przygotowanie stelażu pod deski tarasowe. Wysokość 15cm. Powierzchnia ok 30m².
4. Montaż podestu z deski tarasowej ok 30m².
5. Montaż oświetlenia LED 11MB na podeście z deski tarasowej.
6. Montaż 5 kinkietów na murku zewnętrznym w desce tarasowej.
7. Montaż ścianki z lameli 46szt (4,5mb wysokość ok 2,7m.)- usługa **z materiałem** (materiał kupuje wykonawca usługi), opis materiału potrzebnego do wykonania usługi : profil aluminiowy 50mm*30mm grubość ścianki 2mm, długość profilu 3 metry.
8. Wykonanie stołów kawiarnianych z płyty HPL- usługa **z materiałem** (materiał kupuje wykonawca usługi), **opis:** stolik kwadratowych 18szt. około 70x70 , pojedyncza noga metalowa wysokość 70 cm.
9. Montaż oświetlenia ok 10 punktów świetlnych elewacja budynku .
10. Montaż girland świetlnych 15mb.
11. Malowanie elewacji zewnętrznej 120 m² (wysokość elewacji 5m).
12. Montaż legara między słupami zewnętrznymi- usługa **z materiałem** (materiał kupuje wykonawca usługi) , (opis materiału potrzebnego do wykonania usługi : legar 200mm x 100 mm grubość ścianki 2 mm, długość legara 4 m).

Zakres Łazienki

Łazienka dla osób niepełnosprawnych i kobiet (przerobienie toalety męskiej) bez materiału

1. Demontaż umywalki 1 szt.
2. Demontaż pisuar 1 szt.
3. Demontaż muszli klozetowej 1 szt.
4. Demontaż wentylatora wyciągowego elektrycznego.
5. Demontaż lustra naściennego 1 szt.
6. Demontaż grzejnika ściennego 1szt.
7. Demontaż pojemnika na papier toaletowy 1szt.
8. Demontaż suszarki elektrycznej 1 szt.
9. Demontaż drzwi i futryny 2 szt.
10. Wykucie, poszerzenie otworu drzwiowego do szerszych drzwi ok. 20 cm na szerokość.
11. Demontaż oświetlenia 2 szt.
12. Demontaż włączników naściennych 2szt.
13. Demontaż gniazdka naściennego 1 szt.
14. Kucie płytek podłogowych + utylizacja gruzu - 5m².

15. Kucie płytek naściennych + utylizacja gruzu – 25m².
16. Wyburzenie ściany wewnętrznej ok.2 m².
17. Gruntowanie pod płytki podłogowe + wyrównanie ubytków klejem - 5m².
18. Ściany (gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie, przygotowanie ściany pod ułożenie płytek) – 25m².
19. Sufit (gruntowanie, szpachlowanie 2x, szlifowanie, przygotowanie ściany pod farbę, akryl w rogi, 2x malowanie) – 7m².
20. Montaż okładziny gresowej podłogowej – 5m².
21. Montaż okładziny gresowej ściennej – 25m².
22. Spoinowanie fugą podłoga + ściany .
23. Szlifowanie płytek pod kątem 45 stopni - 3mb.
24. Wiercenie/wycinanie otworów w gresie 10 szt.
25. Montaż lustra, lamp, uchwytów dla niepełnosprawnych 1szt, suszarki, muszli klozetowej, umywalki, podajnika na papier i mydło.
26. Montaż gniazdka elektrycznego podtynkowego 1 szt.
27. Montaż wyłącznika światła podtynkowego 1 szt.
28. Montaż wentylatora wyciągowego elektrycznego.
29. Montaż drzwi 1 sztuki (70 cm, 90 cm) i futryn 1 szt.

Łazienka dla mężczyzn (przerobienie toalety damskiej) bez materiału

1. Demontaż umywalki 1 szt.
2. Demontaż muszli klozetowej 1 szt.
3. Demontaż wentylatora wyciągowego elektrycznego.
4. Demontaż lustra naściennego 1 szt.
5. Demontaż grzejnika ściennego 1szt.
6. Demontaż pojemnika na papier toaletowy 1szt.
7. Demontaż suszarki elektrycznej 1 szt.
8. Demontaż drzwi i futryny 2 szt.
9. Demontaż oświetlenia 2 szt.
10. Demontaż wyłączników naściennych 2szt.
11. Demontaż gniazdka naściennego 1 szt.
12. Kucie płytek podłogowych + utylizacja gruzu – 2,5m².
13. Kucie płytek naściennych + utylizacja gruzu – 17m².
14. Gruntowanie pod płytki podłogowe + wyrównanie ubytków klejem – 2,5m².
15. Ściany (gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie, przygotowanie ściany pod ułożenie płytek) – 17m².
16. Sufit (gruntowanie, szpachlowanie 2x, szlifowanie, przygotowanie ściany pod farbę, akryl w rogi, 2x malowanie) – 2,5m².
17. Montaż okładziny gresowej podłogowej – 2,5m².
18. Montaż okładziny gresowej ściennej – 17m².
19. Spoinowanie fugą podłoga + ściany .
20. Szlifowanie płytek pod kątem 45 stopni - 3mb.
21. Wiercenie/wycinanie otworów w gresie 10 szt.
22. Montaż lustra, lamp, suszarki, muszli klozetowej, umywalki, podajnika na papier i mydło.
23. Montaż gniazdka elektrycznego podtynkowego 1 szt.
24. Montaż wyłącznika światła podtynkowego 1 szt.
25. Montaż wentylatora wyciągowego elektrycznego.

26. Montaż drzwi i futryn 2 szt.

Zakres prac restauracja Sala dolna główna/kawiarnia

1. Demontaż bufetu drewnianego ok 5mb.
2. Demontaż elementów dekoracyjnych bufetu 4m.
3. Demontaż ekspresu do kawy ciśnieniowego.
4. Demontaż umywalki, kranu i zabezpieczenie odpływu.
5. Demontaż 17 lamp sufitowych.
6. Ściany gładkie (gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie, przygotowanie ścian pod farbę, akryl w rogi, 2x malowanie) ok 60m².
7. Malowanie ścian cegielki filary (gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie, przygotowanie ścian pod farbę, akryl w rogi, 2x malowanie) – ok 10m².
8. Sufit (gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie, przygotowanie sufitu pod farbę, akryl w rogi, 2x malowanie, wypełnienie ubytków w drewnianym suficie) – 105m².
9. Lamperie drewniane (gruntowanie, szlifowanie, przygotowanie lamperii pod farbę, 2x malowanie, wypełnienie ubytków w drewnie) – 40m².
10. Montaż 17 lamp sufitowych LED energooszczędnych.
11. Montaż kinkietów ściennych 3 szt. LED energooszczędnych.
12. Wykonanie łoża wolnostojącej tapicerowanej długość ok 1,4m wysokość 1,1m ilość 9szt.

Zakres Prac Sala górna „Konferencja”

1. Montaż rzutnika cyfrowego do prowadzenia prezentacji multimedialnych.
2. Montaż ekranu projekcyjnego.
3. Montaż listwy LED owych 100cm 8szt. (oświetlenie punktowe przy projekcjach).