

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części magazynu na część produkcyjną wraz z przedłużeniem zadaszenia wiaty

Lokalizacja **43-365 Wilkowice ul. Ziołowa nr 29**

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1. Rozbudowa zadaszenia wiaty				
1.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka kostki brukowej	m ²	248,90
2.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wymiana gruntu wraz ze stabilizacją	m ³	497,80
3.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Palowanie wraz z wykonaniem projektu - pale fi40	mb	80,00
4.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie stóp żelbetowych wraz z osadzeniem marek	m ³	5,28
5.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podwalin o wymiarze 0,20m x 150m	mb	55,00
6.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Zasyпка gr. 10 cm	m ³	24,89
7.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Montaż konstrukcji stalowej wiaty wg projektu technicznego	kpl	1,00
8.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Poszycie dachu wiaty płytą warstwową o gr. 12 cm	m ²	396,00
9.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obróbek blacharskich	kpl	1,00
10.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie posadzki przemysłowej gr. 25 cm	m ²	396,00
2. Zmiana sposobu użytkowania segmentu magazynowego na część produkcyjną wraz z wykonaniem antresoli				
11.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie i podparcie dachu hali w osiach [9] x [D, E, F, G, H, I]	kpl	1,00
12.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Demontaż płyt warstwowych ściany wewnętrznej w osiach [9] x [D, E, F, G, H, I]	m ²	220,80
13.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Demontaż słupów stalowych ściany w osiach [9] x [D, E, F, G, H, I]	kpl	1,00
14.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Montaż kratownicy wraz z podporami w osiach [9] x [D, E, F, G, H, I] wg projektu technicznego	kpl	1,00
15.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie i podparcie dachu hali w osiach [8] x [D, E, F, G, H, I]	kpl	1,00
16.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Demontaż słupów stalowych ściany w osiach [8] x [D, E, F, G, H, I]	kpl	1,00
17.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Montaż kratownicy wraz z podporami w osiach [8] x [D, E, F, G, H, I] wg projektu technicznego	kpl	1,00
18.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wycinanie ciągów pod odpływy liniowe w posadzce przemysłowej wraz z montażem krętek ściekowych ze stali nierdzewnej na nowo projektowanej hali produkcyjnej wraz z wykonaniem studzienki rewizyjnej (czyszczak)	mb	70,00
19.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Odprowadzenie ścieków technologicznych od studzienki rewizyjnej do separatora z wykonaniem zewnętrznej studni rewizyjnej fi600 rurami kanalizacyjnymi fi160	mb	58,74
20.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie stóp fundamentowych pod słupy ścian wewnętrznych oraz antresoli	m ³	10,88

21.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Montaż konstrukcji stalowej słupów nowo projektowanych ścian wewnętrznych oraz antresoli wg projektu	kpl	1,00
22.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie stropu antresoli wg projektu technicznego	m ²	186,50
23.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ubytków w posadzce przemysłowej na nowo projektowanej części produkcyjnej	kpl	1,00
24.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan w nowo projektowanym pomieszczeniu produkcyjnym	kpl	1,00
25.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w nowo projektowanym pomieszczeniu produkcyjnym	kpl	1,00
26.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Poszycie nowo wykonanych ścian wewnętrznych w osiach [10] i [11] oraz ściany pomieszczenia chłodni w osi [H] płytami warstwowymi gr. 10 cm	m ²	374,22
27.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie otworów pod okna PCV o wymiarze 1,10m x 2,00 m w nowo projektowanej części produkcyjnej wraz z montażem okien. Okna montowane zewnętrznie na płycie warstwowej	szt	14,00
28.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przed ścianek z płyt g-k w nowo projektowanym pomieszczeniu produkcyjnym	m ²	673,13
29.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu [0.23] bufor	m ²	10,20
30.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Szpachlowanie przed ścianek w nowo projektowanym pomieszczeniu produkcyjnym	m ²	673,13
31.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Gruntowanie przed ścianek w nowo projektowanym pomieszczeniu produkcyjnym	m ²	673,13
32.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Malowanie przed ścianek w nowo projektowanym pomieszczeniu produkcyjnym	m ²	673,13
33.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Przełożenie bramy szybkiej o wymiarze 2,00m x 2,50m [demontaż i montaż bramy]	szt	1,00
34.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wyoblen między posadzką a ścianami w nowo projektowanej części produkcyjnej	mb	86,54
35.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie żywicy epoksydowej na posadzce w nowo projektowanej części produkcyjnej	m ²	511,90
36.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Obniżenie sufitu w nowo projektowanej części produkcyjnej wraz z obudowaniem klap dymowych	m ²	579,90
37.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Montaż stalowej klatki schodowej na projektowaną antresolę wraz z balustradą	mb	13,40
38.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie balustrady stalowej na antresoli	mb	19,90
39.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Biały montaż (montaż drzwi, bram segmentowych, kaloryferów, grzejników elektrycznych, umywalk, misek ustępowych, pisuarów, zestawów prysznicowych) wg projektu	kpl	1,00
40.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie całej konstrukcji nośnej hali produkcyjno-magazynowej farbami ogniochronnymi do klasy odporności ogniowej R30 - słupy HEA 300	mb	341,12
41.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie całej konstrukcji nośnej nowo projektowanej antresoli farbami ogniochronnymi do klasy odporności ogniowej R30 - słupy HEA 220	mb	9,60
42.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie całej konstrukcji nośnej nowo projektowanej antresoli farbami ogniochronnymi do klasy odporności ogniowej R30 - słupy HEA 200	mb	33,60
43.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie całej konstrukcji nośnej hali produkcyjno-magazynowej farbami ogniochronnymi do klasy odporności ogniowej R30 - dźwigary dachowe IKSH 800	mb	398,00

44.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie całej konstrukcji nośnej nowo projektowanej antresoli farbami ogniochronnymi do klasy odporności ogniowej R30 - dźwigary IPE 330	mb	33,36
45.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wentylacji projektowanej części produkcyjnej	kpl	1,00
3. Wykonanie pomieszczeń socjalnych dla pracowników produkcyjnych				
46.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla pracowników produkcyjnych	m ²	19,00
47.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie izolacji akustycznej gr. 5cm w projektowanych pomieszczeniach socjalnych dla pracowników produkcyjnych	m ²	68,30
48.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wylewek gr. 7cm w projektowanych pomieszczeniach socjalnych dla pracowników produkcyjnych	m ²	68,30
49.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie otworu pod przejście o wymiarze 0,90m x 2,00m pomiędzy istniejącą częścią biurową a nowo projektowanymi pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników produkcyjnych w osi [14] wraz z montażem drzwi EI 60	szt	1,00
50.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie ścian projektowanych pomieszczeń socjalnych dla pracowników produkcyjnych z płyt g-k	m ²	168,49
51.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie sufitów podwieszanych w systemie Termatex w projektowanych pomieszczeniach socjalnych dla pracowników produkcyjnych	m ²	68,30
52.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan w projektowanych pomieszczeniach socjalnych dla pracowników produkcyjnych	kpl	1,00
53.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w projektowanych pomieszczeniach socjalnych dla pracowników produkcyjnych	kpl	1,00
54.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Szpachlowanie ścian pomieszczeń socjalnych dla pracowników produkcyjnych	m ²	274,62
55.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Grunтовanie ścian pomieszczeń socjalnych dla pracowników produkcyjnych	m ²	274,62
56.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Malowanie ścian pomieszczeń socjalnych dla pracowników produkcyjnych	m ²	274,62
57.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Kafelkowanie nowo projektowanych pomieszczeń socjalnych dla pracowników produkcyjnych	m ²	126,17
58.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Montaż stalowej klatki schodowej do projektowanych pomieszczeń socjalnych dla pracowników produkcyjnych wraz z balustradą	mb	6,00
59.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie balustrady stalowej przy pomieszczeniach socjalnych	mb	14,65
60.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Biały montaż (montaż drzwi, grzejników elektrycznych, umywalek, misek ustępowych, pisuarów, zestawów prysznicowych)	kpl	1,00
61.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wentylacji projektowanych pomieszczeń socjalnych dla pracowników produkcyjnych	kpl	1,00
4. Wykonanie pomieszczeń socjalnych dla pracowników magazynowych				
62.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan w projektowanych pomieszczeniach socjalnych dla pracowników magazynowych	kpl	1,00
63.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w projektowanych pomieszczeniach socjalnych dla pracowników magazynowych	kpl	1,00
64.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie otworu pod drzwi stalowe o wymiarze 1,00m x 2,00m do nowo projektowanych pomieszczeń socjalnych dla pracowników magazynowych wraz z montażem drzwi	szt	1,00
65.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie ścian projektowanych pomieszczeń socjalnych dla pracowników magazynowych z płyt g-k	m ²	77,90

66.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie sufitów podwieszanych w systemie Termatex w projektowanych pomieszczeniach socjalnych dla pracowników magazynowych	m ²	34,30
67.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Szpachlowanie ścian pomieszczeń socjalnych dla pracowników magazynowych	m ²	167,97
68.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Gruntowanie ścian pomieszczeń socjalnych dla pracowników magazynowych	m ²	167,97
69.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Malowanie ścian pomieszczeń socjalnych dla pracowników magazynowych	m ²	167,97
70.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Biały montaż (montaż drzwi, grzejników elektrycznych, umywalek, misek ustępowych, pisuarów, zestawów prysznicowych)	kpl	1,00
71.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wentylacji projektowanych pomieszczeń socjalnych dla pracowników magazynowych	kpl	1,00
5. Dostosowanie pomieszczeń [0.30] i [0.31] na pomieszczenia higieniczno-sanitarne				
72.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie pomieszczeń [0.30] oraz [0.31] na pomieszczenia higieniczno-sanitarne - wykonanie ścian działowych	m ²	32,73
73.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie pomieszczeń [0.30] oraz [0.31] na pomieszczenia higieniczno-sanitarne - wykonanie sufitów podwieszanych w systemie Termatex	m ²	22,60
74.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie pomieszczeń [0.30] oraz [0.31] na pomieszczenia higieniczno-sanitarne - szpachlowanie ścian	m ²	276,90
75.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie pomieszczeń [0.30] oraz [0.31] na pomieszczenia higieniczno-sanitarne - gruntowanie ścian	m ²	276,90
76.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie pomieszczeń [0.30] oraz [0.31] na pomieszczenia higieniczno-sanitarne - malowanie ścian	m ²	276,90
77.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie pomieszczeń [0.30] oraz [0.31] na pomieszczenia higieniczno-sanitarne - kafelkowanie kołnierzy przy umywalkach	m ²	3,64
78.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Biały montaż (montaż drzwi, grzejników elektrycznych, umywalek, misek ustępowych, pisuarów, zestawów prysznicowych)	kpl	1,00
79.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wentylacji przekształcanych pomieszczeń	kpl	1,00
6. Rozbiórka istniejących pomieszczeń [0.26] i [0.27] w hali magazynowej				
80.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Demontaż umywalki	szt	1,00
81.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Demontaż miski ustępowej	szt	1,00
82.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi	szt	2,00
83.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Demontaż sufitów podwieszanych w systemie Termatex	m ²	15,90
84.	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja indywidualna	Demontaż ścian g-k	m ²	38,07