

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Schody zewnętrzne i dojście do Kościoła			
1 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźłowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12,2	m2		
			m2	12,200	
				RAZEM	12,200
2 d.1	KNR 19-01 0205-07	Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - ławy, płyty stopnie 0,59 / 2	m3		
			m3	0,295	
				RAZEM	0,295
3 d.1	TZKNC N-K/VI 1/1-d	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne 20,51 / 2	m2		
			m2	10,255	
				RAZEM	10,255
4 d.1	TZKNC N-K/VI 1/4-d	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień nieporowaty - granit i podobne 29,77	dm2		
			dm2	29,770	
				RAZEM	29,770
5 d.1	TZKNC N-K/VI 1/2-d	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień nieporowaty - granit i podobne 1029,5	dm2		
			dm2	1 029,500	
				RAZEM	1 029,500
6 d.1	KNR 2-31 0812-01	Rozebranie ław pod krawężniki z kruszywa 4,51 / 2	m3		
			m3	2,255	
				RAZEM	2,255
7 d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 12,2	m2		
			m2	12,200	
				RAZEM	12,200
8 d.1	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 12,2	m2		
			m2	12,200	
				RAZEM	12,200
9 d.1	TZKNBK XVIIm 0109-01	Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obwodzie do 6 m/m2 12,2	m2		
			m2	12,200	
				RAZEM	12,200
10 d.1	KNR 2-31 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12,2	m		
			m	12,200	
				RAZEM	12,200
11 d.1	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 26,56 / 3	m2		
			m2	8,853	
				RAZEM	8,853
12 d.1	TZKNBK XVIIm 0110-03	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekroju elementu do 0.06 m2 42,19	m		
			m	42,190	
				RAZEM	42,190
13 d.1	TZKNBK XVIIm 0109-01	Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obwodzie do 6 m/m2 2,32	m2		
			m2	2,320	
				RAZEM	2,320
14 d.1	KNR 19-01 0118-19	Wywóz gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 2,48	m3		
			m3	2,480	
				RAZEM	2,480

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km 2,48	m3 m3	 2,480	
				RAZEM	2,480