

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont dachów			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	$(36,97*8,00*2+4,47*8,00*2+5,83+5,78)*20\%$	m ²	134,930	
				RAZEM	134,930
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki holenderskiej (esówki)	m ²		
d.1	0507-04	$(11,17*36,97*2+(5,1*5,74)*2+9,07*5,79)*20\%$	m ²	187,395	
				RAZEM	187,395
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	$((12,49+12,49+5,47+5,47+16,83+5,57+8,61+5,57)*0,5)*20\%$	m ²	7,250	
				RAZEM	7,250
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	$(3+8*4)*20\%$	m	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	$(35,97+22,55+5,83+6,00+4,84)*20\%$	m	15,038	
				RAZEM	15,038
6	KNR 9	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-05	$(12,49+12,49+31,17+12,49*4+4,49+4,49+12)*20\%$	m	25,418	
				RAZEM	25,418
7	KNR 19-01	Odrzysanie belek i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. ponad 50 m ²	m ²		
d.1	0634-06	Krotność = 2 $(11,17*36,97*2+(5,1*5,74)*2+9,07*5,79)*20\%$	m ²	187,395	
				RAZEM	187,395
8	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna konstrukcji drewnianej dachu	m ²		
d.1	0631-01	$(11,17*36,97*2+(5,1*5,74)*2+9,07*5,79)*20\%$	m ²	187,395	
				RAZEM	187,395
9	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew 5x14 cm	m		
d.1	0405-05	$(30,00+7,79*6)*20\%$	m	15,348	
				RAZEM	15,348
10	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - jętki 5x14 cm	m		
d.1	0405-05	$(9,00*2+12,00)*20\%$	m	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny i murłaty	m		
d.1	0405-02	$(5,00+9,00*2)*20\%$	m	4,600	
				RAZEM	4,600
12	KNR-W 4-	Wymiana drewnianych belek wiązarowych	m		
d.1	01 0412-01	$(4,00+3,6)*20\%$	m	1,520	
				RAZEM	1,520
13	TZKNBK XX	Wzmocnienie struktury drewna poprzez impregnację preparatem żywicznym	m ²		
d.1	3001-07	analogia	m ²	25,460	
		127,3*20%		RAZEM	25,460
14	KNR-W 2-	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1	02 0410-01	$(11,17*36,97*2+(5,1*5,74)*2+9,07*5,79)*20\%$	m ²	187,395	
				RAZEM	187,395
15	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej	m ²		
d.1	02 0516-02	$((12,49+12,49+5,47+5,47+16,83+5,57+8,61+5,57)*0,5)*20\%$	m ²	7,250	
				RAZEM	7,250
16	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej	m ²		
d.1	02 0516-01	$((12,49+12,49+5,47+5,47)*0,25)*20\%$	m ²	1,796	
				RAZEM	1,796
17	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo Nachylenie ponad 27 %.	m ²		
d.1	0501-01 z. sz. 5.1. 9908	analogia	m ²	187,395	
		$(11,17*36,97*2+(5,1*5,74)*2+9,07*5,79)*20\%$		RAZEM	187,395

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR-W 2- 02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej $(11,17*36,97*2+(5,1*5,74)*2+9,07*5,79)*1\%$	m ²		
			m ²	9,370	
				RAZEM	9,370
19 d.1	KNR 19-01 0584-03	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej $((23,55+4,87+4,87+5,14+9,58+23,78+5,57+5,57)*0,6)*20\%$	m ²		
			m ²	9,952	
				RAZEM	9,952
20 d.1	KNR 2-02 0524-01 analogia	Pokrycie dachów dachówką holenderką esówką ceramiczną	m ²		
		1,34	m ²	1,340	
				RAZEM	1,340
21 d.1		Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20)			