

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Ściany prezbiterium oraz aneksów			
1 d.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na fundamencie - analogia	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
2 d.1	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. z fundamentów z kamienia łamanego - analogia	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.1	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie fundamentu metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławicowych, z zast. niskiego zakresu ciśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
4 d.1	TZKNBK VII -269	Odgrzybianie fundamentu przez dwukrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 bez przerw	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
5 d.1	TZKNBK IV - 129	Naprawa powierzchni fundamentu z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cem.-wap. przez wstawienie brakujących elementów z wykuciem przy powierzchni do 0.25 m2 i głębokości do 0.3 m	msc		
		9	msc	9,000	
				RAZEM	9,000
6 d.1	KNR 19-01 0826-01	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego bez wykucia spoin	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
7 d.1	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm z tynku szlachetnego, duże ubytki po skuciu cementowych gypsów	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
8 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m z przewieszeniem nad dachem	m2		
		$(5,0 + 5,37 + 18) * 8,0 + 6,0 * (3,5 + 3,5)$	m2	268,960	
				RAZEM	268,960
9 d.1	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m2		
		268,96	m2	268,960	
				RAZEM	268,960
10 d.1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2		
		$(5,0 + 5,37 + 18) * 8,0 + 6,0 * (3,5 + 3,5)$	m2	268,960	
				RAZEM	268,960
11 d.1	KNR 2-02 0510-03	Demontaż i zabezpieczenie rury spustowej okrągłej o śr. 12 cm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.1	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż elementów wtórnych na elewacji (głośnieki, poręcze, kołki, kable itp.) - analogia	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią okien zewnętrznych	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	TZKNBK VIII 06-01	Odbicie tynków z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2- skucie osłabionych, zwietrzałych tynków.	m2		
		$((4,84 + 2,82) * 1,67 / 2) + (5,35 * 2,82) + ((4,84 + 2,82) * 3,57 / 2) + ((4,84 + 2,82) * 2,20 / 2) + (5,00 * 2,82) + ((4,84 + 2,82) * 3,57 / 2) + 2,23 * (5,35 + 5,00) + 15,00 * 7,24 + 6,23 * 10 * 0,15) * 0,35$	m2	74,333	
				RAZEM	74,333
15 d.1	TZKNBK IV - 114	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 1 cegła w jednym miejscu	msc		
		20	msc	20,000	
				RAZEM	20,000
16 d.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		8,0	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
16' d.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 25	m3		
		8,0	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
17 d.1	TZKNBK VII -272	Odrzyskanie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 bez przerw	m2		
		74,333	m2	74,333	
				RAZEM	74,333
18 d.1	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławicowych, z zast. niskiego zakresu ciśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren;	m2		
		74,333	m2	74,333	
				RAZEM	74,333
19 d.1	KNR 19-01 0801-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu	m2		
		$((4,84 + 2,82) * 1,67 / 2) + (5,35 * 2,82) + ((4,84 + 2,82) * 3,57 / 2) + ((4,84 + 2,82) * 2,20 / 2) + (5,00 * 2,82) + ((4,84 + 2,82) * 3,57 / 2) + 2,23 * (5,35 + 5,00) + 15,00 * 7,24 + 6,23 * 10 * 0,15) * 0,35$	m2	74,333	
				RAZEM	74,333
20 d.1	KNR 19-01 0822-01	Profile ciągnione szlachetne cyklinowane o szer. w rozwinięciu do 10 cm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1	KNR 19-01 0822-02	Profile ciągnione szlachetne cyklinowane o szer. w rozwinięciu do 15 cm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNR 19-01 0822-07	Profile ciągnione szlachetne cyklinowane o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
23 d.1	KNR 19-01 0822-08	Profile ciągnione szlachetne cyklinowane - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 9 (dodatkowe 45 cm rozwinięcia)	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1	KNR-W 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
		74,333	m2	74,333	
				RAZEM	74,333

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1	KNR 9-28 0301-01	Malowanie tynku mineralnego - dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem - ściany i gzymsy z rusztowania	m2		
		74,333	m2	74,333	
				RAZEM	74,333
26 d.1	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku - parapet	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
27 d.1	KNR 13-14 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na ścianach budynku	m		
		(8,63 + 4) * 2	m	25,260	
				RAZEM	25,260
28 d.1	KNR 13-14 0301-03	Uziom poziomy wykonany bednarką ocynkowaną o przekroju do 200 mm2 ułożoną w ziemi z ręcznym wykopem	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.1	KNR 2-02 0510-03	Montaż rury spustowej okrągłej o śr. 12 cm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
29' d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (pozycje: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)			