
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
usytuowanego w Świebodzicach przy ul. Ciernie 151B.
ADRES INWESTYCJI: ul. Ciernie 151B, 58-160 Świebodzice
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul. Ciernie 151B, 58-160 Świebodzice
BRANŻE: Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Marcin Traczykowski
DATA OPRACOWANIA: 2023-07-26

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2023-07-26

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Docieplenie ściany frontowej			
1.1			Ściana frontowa			
1 d.1.1	KNR AT-05 1651-01		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
			20 * 6,5	m2	130,000	
					RAZEM	130,000
2 d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 69, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 158)			
3 d.1.1	KNR-W 2-02 0923-01		Oslony okien folią polietylenową	m2		
			<i>Okna mieszkalne</i> 8 * (1,3 * 1,5) 2 * (0,7 * 0,9) 4 * (0,4 * 0,5)	m2 m2 m2	15,600 1,260 0,800	
			<i>Okna klatka schodowa</i> 1 * (1,3 * 1,5)	m2	1,950	
			<i>Drzwi wejściowe</i> 1 * 2	m2	2,000	
					RAZEM	21,610
4 d.1.1	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową	m2		
			poz.1 - poz.3 - (20 * 0,9)	m2	90,390	
					RAZEM	90,390
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			poz.4	m2	90,390	
					RAZEM	90,390
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0702-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - ościeża	m		
			<i>Okna i drzwi</i> 18 * 1,3 + 18 * 1,5 + 4 * 0,7 + 4 * 0,9 + 8 * 0,4 + 8 * 0,5 + 1 + 2 * 2	m	69,000	
					RAZEM	69,000
7 d.1.1	KNR 0-17 2608-01		Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
			poz.4 + (poz.6 * 0,2)	m2	104,190	
					RAZEM	104,190
8 d.1.1	KNR 0-23 2611-02		Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją głęboko penetrującą na bazie żywicy polimerowej	m2		
			poz.7	m2	104,190	
					RAZEM	104,190
9 d.1.1	KNR AT-99 0201-01		Tynk ciepłochronny barwiony w masie - pierwsza warstwa o gr. 25 mm (lambda 0,066 W/mK) z montażem siatki z włókna szklanego - ściana	m2		
			poz.4	m2	90,390	
					RAZEM	90,390
10 d.1.1	KNR AT-99 0201-02 0201-03		Tynk ciepłochronny barwiony w masie - następna warstwa o gr. 15 mm (lambda 0,066 W/mK) - ściana	m2		
			poz.9	m2	90,390	
					RAZEM	90,390
11 d.1.1	KNR AT-99 0201-01		Tynk ciepłochronny barwiony w masie- pierwsza warstwa o gr. 10 mm (lambda 0,066 W/mK) - ościeża	m2		
			poz.6 * 0,2	m2	13,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	13,800
12 d.1.1	KNR AT-99 0201-02 0201-03		Tynk ciepłochronny barwiony w masie - następna warstwa o gr. 10 mm (λ 0,066 W/mK) - ościeża	m2		
			poz.11	m2	13,800	
					RAZEM	13,800
13 d.1.1	TZKNBK VIII -81		Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 25 cm z przygotowaniem zaprawy - renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego - okna	m		
			$8 * 1,3 + 8 * 1,5 + 1 + 2 * 2$	m	27,400	
					RAZEM	27,400
14 d.1.1	TZKNBK VIII -82		Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30 cm z przygotowaniem zaprawy - renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego - detal liniowy, gzyms	m		
			$2 * 0,25 + 2,8 + 20 + 2 * 0,6$	m	24,500	
					RAZEM	24,500
15 d.1.1	KNR AT-26 0301-02		Filcowanie powierzchni tynków mineralną zaprawą szpachlową zbrojoną włóknami o gr. 1 mm	m2		
			poz.9 + poz.11	m2	104,190	
					RAZEM	104,190
16 d.1.1	KNR AT-26 0301-03		Filcowanie powierzchni tynków mineralną zaprawą szpachlową zbrojoną włóknami - pogrubienie o 1 mm	m2		
			poz.15	m2	104,190	
					RAZEM	104,190
17 d.1.1	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany	m2		
			$20 * (2 - 0,9)$	m2	22,000	
					RAZEM	22,000
18 d.1.1	KNR 4-01 0535-08		Analogia - rozebranie parapetów	m2		
			$(9 * 1,3 + 2 * 0,7 + 4 * 0,4) * 0,2$	m2	2,940	
					RAZEM	2,940
19 d.1.1	KNR-W 2-02 0921-04		Spadki pod parapety z zaprawy	m2		
			$(9 * 1,3 + 2 * 0,7 + 4 * 0,4) * 0,3$	m2	4,410	
					RAZEM	4,410
20 d.1.1	KNR 2-02 0921-03		Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowymi 25x10 cm koloru brązowego	szt		
			147	szt	147,000	
					RAZEM	147,000
21 d.1.1	KNR 0-17 0928-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich - bez siatki (gzyms)	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
22 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-04		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
23 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-06		Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			$2 * 6,5$	m	13,000	
					RAZEM	13,000
24 d.1.1	KNR-W 2-02 0522-02		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanocynku gr. 0,7 mm	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.1	KNR-W 2-02 0529-02		Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytancynku gr. 0,7 mm wraz z podłączeniem do kanalizacji	m		
			2 * 6,5	m	13,000	
					RAZEM	13,000
26 d.1.1	KNR 4-01 0529-10		Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt.		
			2 * 5	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
27 d.1.1	KNR 4-01 0528-06		Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
			2 * 4	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
28 d.1.1	KNR 4-01 0322-01		Demontaż i ponowny montaż anten	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
29 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.7) * 0,02	m3	2,084	
					RAZEM	2,084
30 d.1.1			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.29 * 1,6	t	3,334	
					RAZEM	3,334
1.2			Cokół			
31 d.1.2	KNR-W 2-02 0923-01		Oslony okien folią polietylenową	m2		
			<i>Okna piwniczne</i> 8 * (0,5 * 0,4)	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
32 d.1.2	KNR 19-01 0354-05		Skucie nierówności w murze z kamienia miękkiego - odtworzenie naturalnego wyglądu	m2		
			(20 * 0,9 + (16 * 0,5 * 16 * 0,4)) - poz.31	m2	67,600	
					RAZEM	67,600
33 d.1.2	KNR 19-01 0639-03		Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych	m2		
			poz.32	m2	67,600	
					RAZEM	67,600
34 d.1.2	ZKNR C-2 0418-01		Uzupełnienie i naprawa murów gładkich - uzupełnienie ubytków	m2		
			poz.33	m2	67,600	
					RAZEM	67,600
35 d.1.2	KNR AT-27 0101-12		Reprofilacja spoin w murach gładkich	m2		
			poz.34	m2	67,600	
					RAZEM	67,600
36 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.32) * 0,02	m3	1,352	
					RAZEM	1,352
37 d.1.2			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.36 * 1,6	t	2,163	
					RAZEM	2,163

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			Docieplenie ściany szczytowej - lewej			
2.1			Ściana szczytowa lewa			
38 d.2.1	KNR AT-05 1651-01		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
			9,4 * 6,5	m2	61,100	
					RAZEM	61,100
39 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48)			
40 d.2.1	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową	m2		
			poz.38 - (10,4 * (0,9 - 0,3))	m2	54,860	
					RAZEM	54,860
41 d.2.1	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			poz.40	m2	54,860	
					RAZEM	54,860
42 d.2.1	KNR AT-31 0201-05		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach (0,031 W/m*K)	m2		
			poz.40	m2	54,860	
					RAZEM	54,860
43 d.2.1	KNR AT-31 0704-02		Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m2		
			poz.40	m2	54,860	
					RAZEM	54,860
44 d.2.1	KNR 0-17 2608-03		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		
			poz.42	m2	54,860	
					RAZEM	54,860
45 d.2.1	KNR 0-23 2612-09		Zamocowanie listwy startowej z okapnikiem	m		
			9,4	m	9,400	
					RAZEM	9,400
46 d.2.1	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			2 * 6,5	m	13,000	
					RAZEM	13,000
47 d.2.1	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany	m2		
			9,4 * (2 - 0,9 - 0,3)	m2	7,520	
					RAZEM	7,520
48 d.2.1	KNR-W 4-01 0545-04		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			9,4	m	9,400	
					RAZEM	9,400
49 d.2.1	KNR-W 2-02 0522-02		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanocynku gr. 0,7 mm	m		
			poz.48	m	9,400	
					RAZEM	9,400
50 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.44) * 0,02	m3	1,097	
					RAZEM	1,097
51 d.2.1			Składowanie i utylizacja gruzu	t		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.50 * 1,6	t	1,755	
					RAZEM	1,755
2.2			Cokół			
52 d.2.2	KNR 19-01 0354-05		Skucie nierówności w murze z kamienia miękkiego - odtworzenie naturalnego wyglądu	m2		
			9,4 * (0,9 - 0,3)	m2	5,640	
					RAZEM	5,640
53 d.2.2	KNR 19-01 0639-03		Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych	m2		
			poz.52	m2	5,640	
					RAZEM	5,640
54 d.2.2	ZKNR C-2 0418-01		Uzupełnienie i naprawa murów gładkich - uzupełnienie ubytków	m2		
			poz.53	m2	5,640	
					RAZEM	5,640
55 d.2.2	KNR AT-27 0101-12		Reprofilacja spoin w murach gładkich	m2		
			poz.54	m2	5,640	
					RAZEM	5,640
56 d.2.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.52) * 0,02	m3	0,113	
					RAZEM	0,113
57 d.2.2			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.56 * 1,6	t	0,181	
					RAZEM	0,181
3			Docieplenie ściany szczytowej - prawej			
3.1			Ściana szczytowa prawa			
58 d.3.1	KNR AT-05 1651-01		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
			9,4 * 6,5	m2	61,100	
					RAZEM	61,100
59 d.3.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66)			
60 d.3.1	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową	m2		
			poz.58 - (10,4 * (0,9 - 0,3))	m2	54,860	
					RAZEM	54,860
61 d.3.1	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			poz.60	m2	54,860	
					RAZEM	54,860
62 d.3.1	KNR AT-31 0201-05		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach (0,031 W/m*K)	m2		
			poz.60	m2	54,860	
					RAZEM	54,860
63 d.3.1	KNR AT-31 0704-02		Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m2		
			poz.60	m2	54,860	
					RAZEM	54,860
64 d.3.1	KNR 0-17 2608-03		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jedenkrotnie	m2		
			poz.62	m2	54,860	
					RAZEM	54,860

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.3.1	KNR 0-23 2612-09		Zamocowanie listwy startowej z okapnikiem	m		
			9,4	m	9,400	
					RAZEM	9,400
66 d.3.1	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			2 * 6,5	m	13,000	
					RAZEM	13,000
67 d.3.1	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany	m2		
			9,4 * (2 - 0,9 - 0,3)	m2	7,520	
					RAZEM	7,520
68 d.3.1	KNR-W 4-01 0545-04		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			9,4	m	9,400	
					RAZEM	9,400
69 d.3.1	KNR-W 2-02 0522-02		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanocynku gr. 0,7 mm	m		
			poz.68	m	9,400	
					RAZEM	9,400
70 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.64) * 0,02	m3	1,097	
					RAZEM	1,097
71 d.3.1			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.70 * 1,6	t	1,755	
					RAZEM	1,755
72 d.3.1	KNR 4-01 0322-01		Demontaż i ponowny montaż anten	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
73 d.3.1	KNR 2-02 1215-01		Ponowny montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
74 d.3.1	KNR 4-01 0322-01		Demontaż i ponowny montaż anten	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3.2			Cokół			
75 d.3.2	KNR 19-01 0354-05		Skucie nierówności w murze z kamienia miękkiego - odtworzenie naturalnego wyglądu	m2		
			9,4 * (0,9 - 0,3)	m2	5,640	
					RAZEM	5,640
76 d.3.2	KNR 19-01 0639-03		Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych	m2		
			poz.75	m2	5,640	
					RAZEM	5,640
77 d.3.2	ZKNR C-2 0418-01		Uzupełnienie i naprawa murów gładkich - uzupełnienie ubytków	m2		
			poz.76	m2	5,640	
					RAZEM	5,640
78 d.3.2	KNR AT-27 0101-12		Reprofilacja spoin w murach gładkich	m2		
			poz.77	m2	5,640	
					RAZEM	5,640

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.3.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.75) * 0,02	m3	0,113	
					RAZEM	0,113
80 d.3.2			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.79 * 1,6	t	0,181	
					RAZEM	0,181
4			Docieplenie ściany tylnej			
4.1			Ściana tylna			
81 d.4.1	KNR AT-05 1651-01		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
			20 * 6,5	m2	130,000	
					RAZEM	130,000
82 d.4.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107)			
83 d.4.1	KNR-W 2-02 0923-01		Oslony okien folią polietylenową	m2		
			<i>Okna mieszkalne</i> 8 * (1,3 * 1,5) 0,4 * 0,9	m2 m2	15,600 0,360	
					RAZEM	15,960
84 d.4.1	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową	m2		
			poz.81 - poz.83 - (20 - (0,9 - 0,3))	m2	94,640	
					RAZEM	94,640
85 d.4.1	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			poz.84	m2	94,640	
					RAZEM	94,640
86 d.4.1	KNR-W 4-01 0702-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - ościeża	m		
			<i>Okna</i> 16 * 1,3 + 16 * 1,5 + 2 * 0,4 + 2 * 0,9	m	47,400	
					RAZEM	47,400
87 d.4.1	KNR AT-31 0201-05		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach (0,031 W/m*K)	m2		
			poz.84	m2	94,640	
					RAZEM	94,640
88 d.4.1	KNR AT-31 0704-02		Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m2		
			poz.84	m2	94,640	
					RAZEM	94,640
89 d.4.1	KNR AT-31 0201-07		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach (0,031 W/m*K)	m2		
			(8 * 1,3 + 16 * 1,6 + 0,4 + 2 * 0,9) * 0,2	m2	7,640	
					RAZEM	7,640
90 d.4.1	KNR AT-31 0201-06		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 2 cm (0,031 W/m*K) na ościeżach - ułożenie spadku pod parapetami okiennymi	m2		
			(8 * 1,3 + 0,4) * 0,5	m2	5,400	
					RAZEM	5,400
91 d.4.1	KNR 0-17 2608-03		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		
			poz.87 + poz.89 + poz.90	m2	107,680	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	107,680
92 d.4.1	KNR 0-23 2612-09		Zamocowanie listwy startowej z okapnikiem	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
93 d.4.1	KNR 0-17 2609-07		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - wzmocnienie parapetu	m2		
			poz.90 + 9	m2	14,400	
					RAZEM	14,400
94 d.4.1	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			poz.86	m	47,400	
					RAZEM	47,400
95 d.4.1	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany	m2		
			20 * (2 - 0,9)	m2	22,000	
					RAZEM	22,000
96 d.4.1	KNR 4-01 0535-08		Analogia - rozebranie parapetów	m2		
			(8 * 1,3 + 0,4) * 0,2	m2	2,160	
					RAZEM	2,160
97 d.4.1	KNR-W 2-02 0921-04		Spadki pod parapety z zaprawy	m2		
			(8 * 1,3 + 0,4) * 0,4	m2	4,320	
					RAZEM	4,320
98 d.4.1	KNR-W 2-02 2104-02		Wykonanie parapetów z granitu strzegomskiego gr. 3 cm.	m		
			(8 * 1,3 + 0,4)	m	10,800	
					RAZEM	10,800
99 d.4.1	KNR-W 4-01 0545-04		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			20 + 5	m	25,000	
					RAZEM	25,000
100 d.4.1	KNR-W 4-01 0545-06		Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			2 * 6,5 + 2 * 1,5	m	16,000	
					RAZEM	16,000
101 d.4.1	KNR-W 2-02 0522-02		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanocynku gr. 0,7 mm	m		
			20 + 5	m	25,000	
					RAZEM	25,000
102 d.4.1	KNR-W 2-02 0529-02		Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanocynku gr. 0,7 mm wraz z podłączeniem do kanalizacji	m		
			2 * 6,5 + 2 * 1,5	m	16,000	
					RAZEM	16,000
103 d.4.1	KNR 4-01 0529-10		Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt.		
			2 * 5	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
104 d.4.1	KNR 4-01 0528-06		Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
			2 * 4	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
105 d.4.1	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru krętek wentylacyjnych	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
106 d.4.1	KNR 2-02 1215-01		Ponowny montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
107 d.4.1	KNR 4-01 0322-01		Demontaż i ponowny montaż anten	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
108 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.91) * 0,02	m3	2,154	
					RAZEM	2,154
109 d.4.1			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.108 * 1,6	t	3,446	
					RAZEM	3,446
4.2			Cokół			
110 d.4.2	KNR 19-01 0354-05		Skucie nierówności w murze z kamienia miękkiego - odtworzenie naturalnego wyglądu	m2		
			20 * (0,9 - 0,3)	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
111 d.4.2	KNR 19-01 0639-03		Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych	m2		
			poz.110	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
112 d.4.2	ZKNR C-2 0418-01		Uzupełnienie i naprawa murów gładkich - uzupełnienie ubytków	m2		
			poz.111	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
113 d.4.2	KNR AT-27 0101-12		Reprofilacja spoin w murach gładkich	m2		
			poz.112	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
114 d.4.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.110) * 0,02	m3	0,240	
					RAZEM	0,240
115 d.4.2			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.114 * 1,6	t	0,384	
					RAZEM	0,384
5			Stolarka okienna			
116 d.5	KNR 0-19 0929-01		Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednozielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - okna piwniczne (0,8*0,4) - lambda 1,1 W/mK	szt		
			8	szt	8,000	
					RAZEM	8,000
117 d.5	KNR 0-19 0929-01		Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednozielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - okna piwniczne (0,5*0,6) - lambda 1,1 W/mK	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
118 d.5	KNR 0-19 0929-02		Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednozielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - (1,1*0,5) - lambda 1,1 W/mK	szt		
			2	szt	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,000
119 d.5	KNR 4-01 0708-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
			18 * 0,5 + 16 * 0,4 + 2 * 0,5	m	16,400	
					RAZEM	16,400
120 d.5	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			poz.119 * 0,5	m2	8,200	
					RAZEM	8,200
121 d.5	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			poz.120	m2	8,200	
					RAZEM	8,200
6			Docieplenie stropu piwnicznego			
122 d.6	KNR-W 4-01 0701-11		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			130,2	m2	130,200	
					RAZEM	130,200
123 d.6	KNR 0-17 2608-01		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
			poz.122	m2	130,200	
					RAZEM	130,200
124 d.6	KNR 0-23 2611-02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m2		
			poz.122	m2	130,200	
					RAZEM	130,200
125 d.6	KNR 0-33 0101-04		Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm (roboty wykonywane ręczne) - lambda 0,031 W/mK	m2		
			poz.122	m2	130,200	
					RAZEM	130,200
126 d.6	KNR 0-33 0101-05		Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	M2		
			poz.122	M2	130,200	
					RAZEM	130,200
127 d.6	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.122	m2	130,200	
					RAZEM	130,200
128 d.6			Przełożenie kolizyjnej instalacji elektrycznej (np. punkty oświetleniowe itp.) - dotyczy całej piwnicy - kalkulacja indywidualna	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
129 d.6	KNR 4-01 0106-05		Analogia - usunięcie z piwnic budynku gruzu	m3		
			poz.122 * 0,025	m3	3,255	
					RAZEM	3,255
130 d.6	KNR-W 4-01 0109-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 10	m3		
			poz.122 * 0,025	m3	3,255	
					RAZEM	3,255
131 d.6			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.130 * 1,6	t	5,208	
					RAZEM	5,208

7			Docieplenie stropodachu			
132 d.7	KNR AT-05 1664-01		Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
133 d.7	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie sufitu na klatce schodowej z płyt g-k	m2		
			(2,5 * 5,7) + (2,5 * 2)	m2	19,250	
					RAZEM	19,250
134 d.7	KNR-W 2-02 0612-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 25 cm (lambda=0,033W/mK) poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - klatka schodowa	m2		
			poz. 133	m2	19,250	
					RAZEM	19,250
135 d.7	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, folii paroprzepuszczalnej oraz folii paroizolacyjnej, poziome podposadzkowe-klatka schodowa	m2		
			poz. 133	m2	19,250	
					RAZEM	19,250
136 d.7	KNR 0-33 0101-05		Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)-klatka schodowa	M2		
			poz. 133	M2	19,250	
					RAZEM	19,250
137 d.7	KNR-W 2-02 2008-02		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach-klatka schodowa	m2		
			poz. 133	m2	19,250	
					RAZEM	19,250
138 d.7	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-klatka schodowa	m2		
			poz. 133	m2	19,250	
					RAZEM	19,250
139 d.7	KNR K-05 0101-02		Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku - dach wejściowy	m2		
			0,74 * 2,8	m2	2,072	
					RAZEM	2,072
140 d.7	KNR K-05 0104-06		Montaż kontrłat na dachu bez deskowania - dach wejściowy	m2		
			poz. 139	m2	2,072	
					RAZEM	2,072
141 d.7	KNR K-05 0105-05		Montaż łat pod dachówki - dach wejściowy	m2		
			poz. 139	m2	2,072	
					RAZEM	2,072
142 d.7	KNR K-05 0302-03		Wykonanie połaci dachowych do 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze naturalnej ceramiki (odcienie czerwieni) - dach wejściowy	m2		
			poz. 139	m2	2,072	
					RAZEM	2,072
143 d.7	KNR-W 2-02 0513-08		Pokrycie dachów dachówką - montaż gąsiorów z klamrami i taśmy kalenicowej w kolorze naturalnej ceramiki gąsior + dwie sztuki gąsiorów krańcowych.	m		
			2 * 0,74	m	1,480	
					RAZEM	1,480
144 d.7	KNR K-05 0101-02		Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m2		
			2 * 98,98 + 2 * 38,88	m2	275,720	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	275,720
145 d.7	KNR-W 4-01 0545-08		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			2 * 10 + 2 * 20	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
146 d.7	KNR K-05 0103-01		Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
			poz.144	m2	275,720	
					RAZEM	275,720
147 d.7	KNR K-05 0104-06		Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
			poz. 144	m2	275,720	
					RAZEM	275,720
148 d.7	KNR K-05 0105-05		Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm	m2		
			poz. 144	m2	275,720	
					RAZEM	275,720
149 d.7	KNR 4-01 0412-01		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przewidziano 5 szt.	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
150 d.7	KNR 4-01 0413-01		Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
151 d.7	KNR K-05 0301-03		Wykonanie połaci dachowych do 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze naturalnej ceramiki (odcienie czerwieni) - co druga mocowana	m2		
			poz. 144	m2	275,720	
					RAZEM	275,720
152 d.7	KNR 4-01 0627-02		Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
			poz.144	m2	275,720	
					RAZEM	275,720
153 d.7	KNR K-05 0401-01		Montaż taśmy wentylacyjnej okapu - analogia gąbka przeciwśnieżna	m		
			55	m	55,000	
					RAZEM	55,000
154 d.7	KNR K-05 0401-02		Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej	m		
			60	m	60,000	
					RAZEM	60,000
155 d.7	KNR K-05 0305-01		Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką + 4 gąsiory krańcowe	m		
			14 + 4 * 7,07	m	42,280	
					RAZEM	42,280
156 d.7	KNR 9-12 0301-07		Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej (lambda 0,033 W/mK) gr. 25 cm układanymi w połaci dachu krokwiowego	m2		
			poz.151	m2	275,720	
					RAZEM	275,720
157 d.7	NNRNKB 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm gr. 0,7 koloru dachówki	m2		
			poz.145 * 0,3	m2	18,000	
					RAZEM	18,000
158 d.7	KNR-W 2-02 0921-04		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz. 157	m2	18,000	
					RAZEM	18,000
159 d.7	KNR K-05 0404-01		Montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego aluminiowego z płotkiem w kolorze dachówki	m		
			58,8	m	58,800	
					RAZEM	58,800
160 d.7	KNR K-05 0406-02		Montaż wylazu dachowego systemowego fabrycznie wykończonego o wym. 0,6x0,8m z integrowanym kołnierzem	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
161 d.7			Montaż drabiny aluminiowej na dach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
162 d.7	KNR K-05 0405-03		Montaż elementów komunikacji po dachu - łąwa kominiarska duża aluminiowa w kolorze dachówki	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
163 d.7	KNR K-05 0407-02		Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
164 d.7			Lukarny dachowe - wymiana starego pokrycia lukarn, ocieplenie oraz dostosowanie do nowej połaci dachowej - kalkulacja indywidualna	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
165 d.7	KNR K-05 0308-01		Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi lewa/prawa - karpiówka koloru naturalnego (czerwonego) - lukarny.	m		
			2 * 2	m	4,000	
					RAZEM	4,000
166 d.7	KNR 4-01 0505-02		Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 1 m przy kryciu dachówką podwójnie - wole oczka	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
167 d.7	KNR 4-01 0505-06		Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 1 m za nadbicie łąt i pokrycie papą przy kryciu dachówką podwójnie - wole oczka	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
168 d.7			Ściana czołowa wraz z oszkleniem - wole oko - kalkulacja indywidualna	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
169 d.7	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz. 133 + poz. 144 + poz. 145) * 0,02	m3	7,099	
					RAZEM	7,099
170 d.7			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz. 169 * 1,6	t	11,358	
					RAZEM	11,358
171 d.7	KNR 4-01 0419-02		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172 d.7	KNR 4-01 0350-01		Rozebranie kominów wolnostojących	m3		
			2 * (1,5 * 0,4 * 5)	m3	6,000	
					RAZEM	6,000
173 d.7	KNR-W 4-01 0545-08		Analogia - rozebranie obróbek kominów z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			4 * (1,5 * 0,5) + 4 * (0,4 * 5)	m2	11,000	
					RAZEM	11,000
174 d.7	KNR 2-02 0122-01		Murowanie kominów z cegły klinkierowej w kolorze naturalnym - nad poziomem dachu gat. I klasa 35 na zaprawie trasem	m3		
			2 * (1,5 * 0,4 * 2)	m3	2,400	
					RAZEM	2,400
175 d.7	KNR 2-02 0122-01		Murowanie kominów z cegły pełnej - pod dachem	m3		
			2 * (1,5 * 0,4 * 3)	m3	3,600	
					RAZEM	3,600
176 d.7	NNRNKB 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm gr. 0,7 koloru dachówki	m2		
			poz.173	m2	11,000	
					RAZEM	11,000
177 d.7	KNR 0-33 0101-05		Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) - komin pod dachem	M2		
			poz.175	M2	3,600	
					RAZEM	3,600
178 d.7	KNR-W 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.175	m2	3,600	
					RAZEM	3,600
179 d.7	KNR 0-33 0121-01		Ochrona narożników wypukłych	m		
			2 * (4 * 5)	m	40,000	
					RAZEM	40,000
180 d.7	KNR AT-26 0303-01		Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
			poz.175	m2	3,600	
					RAZEM	3,600
181 d.7			Opinia kominiarska	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
182 d.7	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.133 + poz.139 + poz.144 + poz.145 + poz.172 + poz.173) * 0,02	m3	7,481	
					RAZEM	7,481
183 d.7			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.182 * 1,6	t	11,970	
					RAZEM	11,970
8			Prace uzupełniające			
8.1			Pole do manewru - przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami			
184 d.8.1	KNR 2-01 0218-02		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (ok.46%)	m3		
			0,5 * 1,5 * 3	m3	2,250	
					RAZEM	2,250

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
185 d.8.1	KNR 4-01 0108-06		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
			2,25	m3	2,250	
					RAZEM	2,250
186 d.8.1	KNR 4-01 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
			2,25	m3	2,250	
					RAZEM	2,250
187 d.8.1	KNR 2-31 0104-03		Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			3 * 1,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
188 d.8.1	KNR 2-31 0104-04		Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
189 d.8.1	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
190 d.8.1	KNR 2-31 0114-02		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
191 d.8.1	KNR 2-31 0105-07		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
192 d.8.1	KNR 2-31 0105-08		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
193 d.8.1	KNR 2-31 0511-04		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
8.2			Pasy ostrzegawcze - przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami			
194 d.8.2			Pasy ostrzegawcze dla osób niewidomych - żółte 150x60cm	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
8.3			Elementy ułatwiające swobodną orientację - przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami			
195 d.8.3			Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Brail'a - 300x240x3 aluminiowa.	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
196 d.8.3			Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
8.4			Wymiana WLZ budynku do elewacji frontowej			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
197 d.8.4			Wymiana WLZ budynku	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
8.5			Wejście do budynku-front			
198 d.8.5	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
			0,15 * 0,4 * 1,1	m3	0,066	
					RAZEM	0,066
199 d.8.5	KNR 2-02 1104-01		Analogia - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - naprawa podłoża	m2		
			0,4 * 1,1	m2	0,440	
					RAZEM	0,440
200 d.8.5	KNR 0-12 1120-04		Progi do budynku z wycieraczką granit płomieniowany gr 3 cm	m2		
			poz.199	m2	0,440	
					RAZEM	0,440
201 d.8.5	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.198 * 0,02	m3	0,001	
					RAZEM	0,001
202 d.8.5			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.201 * 1,6	t	0,002	
					RAZEM	0,002