
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT CZĘŚCI BUDYNKU SZKÓŁ im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, na potrzeby rozszerzenia działalności Technikum o Branżowe Centrum Umiejętności Służb Lotniskowych dla branży lotniczej, w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniskowych

ADRES INWESTYCJI: Radom ul. Saska 4/6, - na terenie działek nr. ew. 55,56,57,58.(jed.ew.146301-_1M.Radom, obręb 0050,ark.27

NAZWA INWESTORA: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH, 25-950 KIELCE UL. PADEREWSKIEGO 55

ADRES INWESTORA: 25-950 KIELCE UL. PADEREWSKIEGO 55

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA PIOTR JENŻAK upr. bud. nr. 14/KL/71

DATA OPRACOWANIA: październik 2023

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
CPV 45261410-1 Izolowanie dachu
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
CPV 45262423-2 Wykonywanie podkładów
CPV 45262520-2 Roboty murarskie
CPV 45262690-4 Remont starych budynków
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421145-2 Instalowanie rolet
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe- pozostałe

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
październik 2023

Data zatwierdzenia

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU					
1		KLATKA SCHODOWA - II -			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	przed pom. 021	2,10 * 2,55	m2	5,355	
	przed pom. 020	1,50 * 5,00	m2	7,500	
	przed pom. 019 na 1 m w lewo od osi J	1,80 * 1,80	m2	3,240	
				RAZEM	16,095
2 d.1.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
	posadzka 023 -005	19,65	m2	19,650	
		0,40 * 1,50	m2	0,600	
	próg schody poesty	(3,05 * 1,50) * 2	m2	9,150	
		0,40 * 1,50	m2	0,600	
	próg schody - stopnice	(1,57 * 0,31) * (12 * 2)	m2	11,681	
	schody - podstopnice	(1,57 * 0,161) * (12 * 2)	m2	6,066	
				RAZEM	47,747
3 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		47,747	m2	47,747	
				RAZEM	47,747
4 d.1.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2	m2		
		47,747	m2	47,747	
				RAZEM	47,747
5 d.1.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
	parter	(6,40 + 3,05) * 2	m	18,900	
	biegi	3,10 * 2	m	6,200	
	podest	1,50 + 3,05 + 1,50	m	6,050	
	podest na piętrze	1,50 + 3,05 + 1,50	m	6,050	
				RAZEM	37,200
6 d.1.1	KNR 19-01 0628-04 analogia	Rozebranie izolacji z płyt wiórowo-cementowych na zaprawie	m2		
	023	19,65	m2	19,650	
		16,095	m2	16,095	
				RAZEM	35,745
7 d.1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
	podkład pod posadzki	35,745 * 0,15	m3	5,362	
				RAZEM	5,362
8 d.1.1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m3		
		35,445 * 0,36	m3	12,760	
				RAZEM	12,760

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		3,05 * 2 + 1,50	m	7,600	
				RAZEM	7,600
10 d.1.1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie pochwytów z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		3,10	m	3,100	
				RAZEM	3,100
11 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	okapnik	1,60 * 0,25	m2	0,400	
				RAZEM	0,400
12 d.1.1	KNR 4-01 0349-05	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
	w osi L	2,00 * 0,20 * 0,45	m3	0,180	
				RAZEM	0,180
13 d.1.1	KNR 4-01 0348-04 analogia	Rozebranie luksferów o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		1,50 * 0,80	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
14 d.1.1	KNR 4-01 0347-09 analogia	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - skucie 6 cm ściany	m2		
	w osi L w kl. schodowej	3,05 * 2,80	m2	8,540	
				RAZEM	8,540
15 d.1.1	KNR 4-01 0331-07	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		0,80 * 2	m	1,600	
				RAZEM	1,600
16 d.1.1	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		1,90 * 0,40 * 0,20	m3	0,152	
				RAZEM	0,152
17 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
	pod okno w osi L O10	1,50 * 2,10 * 0,40	m3	1,260	
	oś 1a;J poszerzenie otworu	0,50 * 2,20 * 0,40	m3	0,440	
				RAZEM	1,700
18 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	parter	(4,80 + 2,50) * 2 * 3,50	m2	51,100	
	minus lamperia	-21,90	m2	-21,900	
	117 piętro	(1,50 + 3,50 + 1,50 + 3,50) * 1,80 * 2	m2	36,000	
	ściana z oknem	2,50 * 4,00	m2	10,000	
				RAZEM	75,200
19 d.1.1	KNR 13-23 1001-02	Ręczne zeskrobywanie farby olejnej	m2		
	parter	(4,80 + 2,50) * 2 * 1,50	m2	21,900	
	117 piętro	(1,50 + 3,50 + 1,50 + 3,50) * 1,50 * 2	m2	30,000	
		2,50 * 1,02	m2	2,550	

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	54,450
20 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1.1	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
	do wykucia w/w otworu okiennego	1,00	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odległość 12 km	m3		
	lastico	47,747 * 0,05	m3	2,387	
	podkład pod posadzkę	47,747 * 0,07	m3	3,342	
	cokolik	37,20 * 0,15 * 0,03	m3	0,167	
	podkład bet.	5,362	m3	5,362	
				RAZEM	11,258
23 d.1.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12 km	m3		
	tarket	16,095 * 0,005	m3	0,080	
	suprema	35,745 * 0,07	m3	2,502	
	nadproże	0,18	m3	0,180	
	luksfery	1,20 * 0,06	m3	0,072	
	skucie sciany	8,54 * 0,06	m3	0,512	
	ściana	1,26 + 0,44	m3	1,700	
	nadproże	0,152	m3	0,152	
				RAZEM	5,198
24 d.1.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 12 km grunt.kat. III	m3		
		12,76	m3	12,760	
				RAZEM	12,760
25 d.1.1	kal. własna	Koszt składowania gruzu i ziemi na wysypisku	m3		
		11,258 + 5,198 + 12,76	m3	29,216	
				RAZEM	29,216
1.2		Podkłady pod posadzki			
26 d.1.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		19,65 * 0,30	m3	5,895	
		16,095 * 0,30	m3	4,829	
				RAZEM	10,724
27 d.1.2	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. B-15	m3		
		19,65 * 0,15	m3	2,948	
		16,095 * 0,15	m3	2,414	
				RAZEM	5,362
28 d.1.2	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego- nadbetonowanie jednego stopnia schodów B-15	m3		
		1,50 * 0,30 * 0,16	m3	0,072	
				RAZEM	0,072
29 d.1.2	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej - nabetonowanie stopnia schodów	m		
		1,50 + 0,30	m	1,800	
				RAZEM	1,800

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		Zamurowania			
30 d.1.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
	otwór po luksferach	1,50 * 0,80 * 0,40	m3	0,480	
				RAZEM	0,480
31 d.1.3	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m2		
	podest + 3,81 oś J	1,20 * 2,10	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
32 d.1.3	KNR 4-01 0331-07	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,10	m	2,100	
				RAZEM	2,100
33 d.1.3	KNR 4-01 0305-03	Uzupełnienie cegłami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - filarek	m3		
	filarek w osi 1a - J	2,10 * 0,40 * 0,30	m3	0,252	
				RAZEM	0,252
34 d.1.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - nadproże N8 C 120	m		
		(1,90 * 2) * 2	m	7,600	
				RAZEM	7,600
35 d.1.3	KNR 2-02 1218-03 analogia5,00	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - skreślenie nadproża śrubami	szt.		
		5,00 * 3	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
36 d.1.3	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		(1,90 * 2)	m	3,800	
				RAZEM	3,800
1.4		Ścianki działowe			
37 d.1.4	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej	m2		
		(3,05 + 2,50) * 0,25	m2	1,388	
				RAZEM	1,388
38 d.1.4	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,50 + 2,10	m	3,600	
				RAZEM	3,600
39 d.1.4	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		1,50 * 1,80	m2	2,700	
		2,50 * 2,50	m2	6,250	
		(1,50 * 2,20) - (0,80 * 2,00)	m2	1,700	
				RAZEM	10,650
40 d.1.4	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2		
	011	1,20 * 1,50	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1.5		Tynki			

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1.5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
	na nowych ściankach	10,65 * 2	m2	21,300	
	w osi L w kl. schodowej - ściana pod oknem	3,05 * 2,80	m2	8,540	
				RAZEM	29,840
42 d.1.5	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		1,90 * 2	m	3,800	
				RAZEM	3,800
43 d.1.5	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
	podest + 3,81 oś J	1,50 * 0,80	m2	1,200	
	filarek w osi 1a - J	(1,20 * 2,10) * 2	m2	5,040	
	w osi 1a; J-K	2,10 * (0,40 * 3)	m2	2,520	
		(0,40 * 3 + 0,40 + 0,30 * 2) * 2,20	m2	4,840	
				RAZEM	13,600
44 d.1.5	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		(2,00 * 2 + 1,50)	m	5,500	
				RAZEM	5,500
45 d.1.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(6,33 + 3,05) * 2 * 7,10	m2	133,196	
				RAZEM	133,196
46 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		147,126	m2	147,126	
				RAZEM	147,126
47 d.1.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
	pod biegami od strony zewnętrznej	2,50 * 2,50	m2	6,250	
	j.w	(1,50 * 2,20) - (0,80 * 2,00)	m2	1,700	
	023	133,196	m2	133,196	
	pasy	3,80 * 0,30	m2	1,140	
	ościeża	4,84	m2	4,840	
				RAZEM	147,126
48 d.1.5	NNRNKB 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		1,60	m	1,600	
				RAZEM	1,600
49 d.1.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.6		Sufit podwieszony			
50 d.1.6	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m2		
		19,65	m2	19,650	
				RAZEM	19,650
51 d.1.6	KNR 2-02 1605-03/04	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 7.92 m - interpolacja	m2		
		19,65	m2	19,650	
				RAZEM	19,650
1.7		Posadzki			
52 d.1.7	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii PE gr. 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa	m2		
	pom 023	19,65	m2	19,650	
	przed pom. 021	2,10 * 2,55	m2	5,355	
	przed pom. 020	1,50 * 5,00	m2	7,500	
	przed pom. 019 na 1 m w lewo od osi J	1,80 * 1,80	m2	3,240	
		A (Suma częściowa)	m2	35,745	
	I piętro - przed windą	2,10 * 2,10	m2	4,410	
	I piętro - przed WC n/spr	5,00 * 1,50	m2	7,500	
		1,80 * 1,80	m2	3,240	
		B (Suma częściowa)	m2	15,150	
				RAZEM	50,895
53 d.1.7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i z płyt styropianowych poziome na sucho - styrodur C gr. 10 cm	m2		
		50,895	m2	50,895	
	podest +3.65	(3,05 * 1,50) * 1,5	m2	6,863	
				RAZEM	57,758
54 d.1.7	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii PE gr. 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa	m2		
		50,895	m2	50,895	
				RAZEM	50,895
55 d.1.7	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na ostro	m2		
		50,895	m2	50,895	
				RAZEM	50,895
56 d.1.7	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową podposadzkową	m2		
		50,895	m2	50,895	
				RAZEM	50,895
57 d.1.7	KNR 2-02 2111-02 9931-61 9931-64	Posadzki pełne grubości 2 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 10 m/m2; grubość płyt posadzkowych i cokolika 2 cm; układanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 10 m2 - GRANIT	m2		
	parter minus powierzchnia zamknięta pod biegami i podestem kl. sch.	35,745 -(4,00 * 3,05)	m2 m2	35,745 -12,200	

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	podesty kl.sch	(3,05 * 1,55) * 2 1,80 * 1,80	m2 m2	9,455 3,240	
				RAZEM	36,240
58 d.1.7	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 59,8x59,8 cm rektyfikowane na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
	powierzchnia zamknięta pod biegami i podestem kl. sch.	(4,00 * 3,05)	m2	12,200	
				RAZEM	12,200
1.8		Okładziny schodów			
59 d.1.8	KNR-W 2-02 2128-13 z.sz. 5.4	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 4 cm i szerokości do 15 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe- GRANIT - podstopnice o gr. 2 cm ; wysokości 16,1 cm i długości 152 cm - suchy montaż przed obsadzeniem	elem .		
		24,00	elem .	24,000	
				RAZEM	24,000
60 d.1.8	KNR-W 2-02 2128-09 z.sz. 5.4	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 5 cm i szerokości do 40 cm - skały osadowe- GRANIT - suchy montaż przed obsadzeniem - stopnice o gr. 3 cm ; szer. 32,5 cm i długości 152 cm	elem .		
		24,00	elem .	24,000	
				RAZEM	24,000
61 d.1.8	KNR-W 2-02 2127-16 z.sz. 5.4	Cokoliaki o wysokości do 20 cm i gr. 2 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe- GRANIT - suchy montaż przed obsadzeniem	m		
	parter biegi podest podest na piętrze próg	(6,40 + 3,05) * 2 3,10 * 3 1,50 + 3,05 + 1,50 1,50 + 3,05 + 1,50 1,20 * 0,40	m m m m m	18,900 9,300 6,050 6,050 0,480	
				RAZEM	40,780
62 d.1.8	KNR 2-02 1207-01 analogia	Balustrady schodowe e stali nierdzewnej przymocowane do policzków śrubami lub spawane wypełnione dwoma szybami hartowanymi przeźroczystymi gr. 6 mm każda, załaminowane czterema warstwami folii PVB - zgodnie z dokumentacją	m		
		3,50 * 2 + 1,60	m	8,600	
				RAZEM	8,600
1.9		Stolarka			
63 d.1.9	KNR-W 2-02 1040-01	D3 - Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		0,80 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
64 d.1.9	KNR-W 2-02 1039-03	O10 - Okna aluminiowe o odporności ogniowej EI60 o powierzchni ponad 2.0 m2 - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		2,20 * 1,50	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
65 d.1.9	NNRNKB 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		1,60	m	1,600	
				RAZEM	1,600

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.1.9	KNR 0-21 4004-06 analogia	Płyta OSB impregnowana gr. 22 mm pod okapnik	m2		
		$(1,50 * 0,20) * 2 * (0,20 * 0,20) * 3$	m2	0,072	
				RAZEM	0,072
67 d.1.9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej gr. 1,0 mm malowanej proszkowo o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki	m2		
		1,60 * 0,40	m2	0,640	
				RAZEM	0,640
1.10		Malowanie			
68 d.1.10	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksowe powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
	kl sch	$(6,33 + 3,05) * 2 * 7,10$	m2	133,196	
	ścianki	$10,65 * 2$	m2	21,300	
	działowe - nowe	$(2,55 * 2 + 2,20 + 1,50 + 3,50 + 1,80 + 1,80 + 1,00) * 3,15$	m2	53,235	
	parter - korytarz	147,126	m2	147,126	
				RAZEM	354,857
2		PARTER			
2.1		Pomieszczenie 09 wc n/spr w osi C1			
2.1.1		Roboty rozbiórkowe			
69 d.2.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.2.1. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		$(1,50 + 2,50 * 2) * 3,65 - (1,00 * 2,00)$	m2	21,725	
				RAZEM	21,725
71 d.2.1. 1	KNR 9-29 0102-01	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,00 * 1,50	m2	1,500	
		1,57 * 1,50	m2	2,355	
				RAZEM	3,855
72 d.2.1. 1	KNR 9-29 0203-01	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych - rozstaw słupków do 50 cm	m2		
		1,00 * 1,50	m2	1,500	
		1,57 * 1,50	m2	2,355	
				RAZEM	3,855
73 d.2.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(0,50 + 0,25 + 2,30 + 0,70 + 2,80) * 2,10$	m2	13,755	
				RAZEM	13,755
74 d.2.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,42 + 3,65	m2	7,070	
				RAZEM	7,070
75 d.2.1. 1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		7,07	m2	7,070	
				RAZEM	7,070

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.2.1. 1	KNR 19-01 0628-04 analogia	Rozebranie izolacji z płyt wiórowo-cementowych na zaprawie	m2		
		7,07	m2	7,070	
				RAZEM	7,070
77 d.2.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
	podkład pod posadzki	7,07 * 0,15	m3	1,061	
				RAZEM	1,061
78 d.2.1. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		(0,50 + 0,25 + 2,30 + 0,70 + 2,80) * 2,10	m2	13,755	
				RAZEM	13,755
79 d.2.1. 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.2.1. 1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m3		
		7,07 * 0,36	m3	2,545	
				RAZEM	2,545
81 d.2.1. 1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 12 km	m3		
	ścianki	21,725 * 0,15	m3	3,259	
	posadzka	7,07 * 0,05	m3	0,354	
	suprema	7,07 * 0,07	m3	0,495	
	podkład bet.	1,061	m3	1,061	
	płytki	13,755 * 0,01	m3	0,138	
		7,07 * 0,01	m3	0,071	
	tynk	13,755 * 0,03	m3	0,413	
	płyty gipsowe	3,855 * 0,012	m3	0,046	
				RAZEM	5,837
82 d.2.1. 1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 12 km grunt.kat. III	m3		
		2,545	m3	2,545	
				RAZEM	2,545
83 d.2.1. 1	kal. własna	Koszt składowania gruzu i ziemi na wysypisku	m3		
		5,837 + 2,545	m3	8,382	
				RAZEM	8,382
2.1.2		Podkłady pod posadzki			
84 d.2.1. 2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
	w/g inwentaryzacji	(3,50 * 2,50) * 0,30	m3	2,625	
				RAZEM	2,625
85 d.2.1. 2	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. B-15	m3		
		(3,50 * 2,50) * 0,15	m3	1,313	
				RAZEM	1,313
2.1.3		Zamurowania			

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.2.1. 3	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2		
		$(1,00 + 0,60 + 2,50) * 0,25$	m2	1,025	
				RAZEM	1,025
87 d.2.1. 3	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,72	m	3,720	
				RAZEM	3,720
88 d.2.1. 3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		$(1,00 + 0,60 + 2,50) * 3,72 - (0,90 * 2,00)$	m2	13,452	
	zamurowanie otworu	$1,00 * 2,00$	m2	2,000	
				RAZEM	15,452
89 d.2.1. 3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	D9	1,20	m	1,200	
				RAZEM	1,200
90 d.2.1. 3	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2		
		$1,50 * 1,50$	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
91 d.2.1. 3	KNR 0-35 0111-03	Montaż zestawu instalacyjnego przeznaczonego do mocowania w ściankach szkieletowych - do WC n/spr	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.4		Tynki			
92 d.2.1. 4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		$(0,50 + 0,25 + 2,30 + 0,70 + 2,80) * 2,10$	m2	13,755	
	z odbicia tynków ścianki nowe	$15,452 * 2$	m2	30,904	
				RAZEM	44,659
93 d.2.1. 4	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
	boki nadproża	$1,86 * 2$	m	3,720	
				RAZEM	3,720
94 d.2.1. 4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na - po ściankach	m		
	sufit	$2,50 + 1,00 + 2,50$	m	6,000	
	ściany	$3,72 * 3$	m	11,160	
				RAZEM	17,160
95 d.2.1. 4	NNRNKB 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 29,8x59,8 cm rektyfikowane na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - glazura licuje z tynkiem	m2		
		$(2,50 + 2,50) * 2 * 2,10 - (0,90 * 2,00)$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.2.1. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	sufity ściany	3,50 * 2,50 (3,50 + 2,50) * 2 * (3,72 - 2,10)	m ² m ²	8,750 19,440	
				RAZEM	28,190
97 d.2.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
	sufit ściany	8,75 19,44	m ² m ²	8,750 19,440	
				RAZEM	28,190
98 d.2.1. 4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		8,75	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
99 d.2.1. 4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
	ściany od zewnątrz	(3,50 + 2,50) * 2 * (3,72 - 2,10) (3,50 + 2,50) * 3,72	m ² m ²	19,440 22,320	
				RAZEM	41,760
100 d.2.1. 4	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian: rdzeń aluminiowy z amortyzującą okładziną PCV	m		
		2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
101 d.2.1. 4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.5		Posadzki			
102 d.2.1. 5	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii PE gr. 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
	09 obmiar z inwentaryzac ji	3,50 * 2,50	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
103 d.2.1. 5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i z płyt styropianowych poziome na sucho - styrodur C gr. 10 cm	m ²		
		8,75	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
104 d.2.1. 5	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii PE gr. 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
		8,75	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
105 d.2.1. 5	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na ostro	m ²		
		8,75	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
106 d.2.1. 5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową podposadzkową	m ²		
		8,75	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.2.1. 5	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.59,80x59,8 cm rektyfikowane na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
	019	5,45	m2	5,450	
				RAZEM	5,450
108 d.2.1. 5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
	przed wejściem do wc	8,75 - 5,45	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
109 d.2.1. 5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
	przed wejściem do wc	8,75 - 5,45	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
110 d.2.1. 5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		3,30	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
2.1.6		Stolarka			
111 d.2.1. 6	KNR-W 2-02 1040-01	D9 - Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe n/spr- parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
2.1.7		Nadproże			
112 d.2.1. 7	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,30	m	1,300	
				RAZEM	1,300
2.1.8		Malowanie			
113 d.2.1. 8	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksowe powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
	sufit	5,45	m2	5,450	
	ściany	(3,50 + 2,50) * 2 * (3,72 - 2,10)	m2	19,440	
				RAZEM	24,890
2.1.9		Wyposażenie łazienek dla osób n/spr			
114 d.2.1. 9	kal. własna	Dostawa i montaż - uchwyty uchylne dla n/spr - parametry zgodnie z dokumentacją	szt		
		4,00	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
115 d.2.1. 9	kal. własna	Dostawa i montaż - lustro uchyle dla n/p 60x60 cm - parametry zgodnie z dokumentacją	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.2.1. 9	kal. własna	Dostawa i montaż - pojemniki na ręczniki papierowe - parametry zgodnie z dokumentacją	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117 d.2.1. 9	kal. własna	Dostawa i montaż - dozownik na mydło - parametry zgodnie z dokumentacją	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.2.1. 9	kal. własna	Dostawa i montaż - pojemniki na papier toaletowy - parametry zgodnie z dokumentacją	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.2.1. 9	kal. własna	Dostawa - kosz na śmiecie - parametry zgodnie z dokumentacją	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Pomieszczenie 01 i 01a w osi 1 D-E ; 1-3			
2.2.1		Roboty rozbiórkowe			
120 d.2.2. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
	w osi 1	2,05 * 3,05	m2	6,253	
				RAZEM	6,253
121 d.2.2. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		9,20 * 3,90	m2	35,880	
				RAZEM	35,880
122 d.2.2. 1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
	pod cokolik	6,30 * 2 + 0,80 * 2 + 1,60 * 2 + 1,28 + 0,39	m	19,070	
				RAZEM	19,070
123 d.2.2. 1	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m2		
		35,88	m2	35,880	
				RAZEM	35,880
124 d.2.2. 1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m2		
		9,20 * 3,90	m2	35,880	
				RAZEM	35,880
125 d.2.2. 1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
	przed wejściem głównym	4,60 * 0,60	m2	2,760	
				RAZEM	2,760
126 d.2.2. 1	KNR 2-31 0801-01 0801-02	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm	m2		
	przed wejściem głównym	2,76	m2	2,760	
				RAZEM	2,760
127 d.2.2. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
	w osi 1; D-E	(3,68 * 3,55 * 0,45) - (3,00 * 2,00 * 0,45)	m3	3,179	
				RAZEM	3,179

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.2.2. 1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - poniżej + - 0,00	m3		
		3,67 * 0,45 * 0,45	m3	0,743	
				RAZEM	0,743
129 d.2.2. 1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12 km	m3		
	PCV	35,88 * 0,005	m3	0,179	
	tyniki	19,07 * 0,15 * 0,03	m3	0,086	
	frezowanie	35,88 * 0,008	m3	0,287	
	sufity	35,88 * 0,02	m3	0,718	
	beton pod kostką	2,76 * 0,20	m3	0,552	
	ściany	3,179	m3	3,179	
	beton	0,743	m3	0,743	
				RAZEM	5,744
130 d.2.2. 1	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m3		
		5,742	m3	5,742	
				RAZEM	5,742
2.2.2		Rama stalowa dla projektowanego otworu w osiach 1;D-E			
131 d.2.2. 2	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji - podstemplowanie stropu i ściany	m2		
		4,00 * 3,55	m2	14,200	
				RAZEM	14,200
132 d.2.2. 2	KNR 4-01 0201-05	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów -	m2		
		4,00 * 1,00	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
133 d.2.2. 2	ZKNR C-2 0702-03	Wykonanie podlewek o gr. 50 mm zaprawą ekspansywną	m2		
	C240 o dł. 57 cm	(0,57 * 0,24 * 0,04) * 12	m2	0,066	
				RAZEM	0,066
134 d.2.2. 2	KNR-W 2-05 0208-05	Konstrukcje stalowe podparć, zawieszń i osłon - rama stalowa w osiach 1;D-E	t		
	rys, K-6	1,250	t	1,250	
				RAZEM	1,250
135 d.2.2. 2	KNR 2-02 1218-03 analogia	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- skrócenie belek stalowych C240 - pręt gwintowany M12 dł.37 cm	szt.		
	rys. K-6	(3,19 + 3,45) * 2 / 0,37	szt.	35,892	
				RAZEM	35,892
136 d.2.2. 2	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2		
	obmiar z rys. K-6	29,20	m2	29,200	
				RAZEM	29,200
137 d.2.2. 2	KNR-W 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		29,20	m2	29,200	
				RAZEM	29,200

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138 d.2.2. 2	KNR-W 7-12 0202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi i olejno-żywicznymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		29,20	m2	29,200	
				RAZEM	29,200
139 d.2.2. 2	KNR-W 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		29,20	m2	29,200	
				RAZEM	29,200
140 d.2.2. 2	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciąg żelbetonowy; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - ręczne układanie betonu B-20 - wypełnienie między C 240 powyżej + 3,15	m3		
		3,79 * 0,20 * 0,24	m3	0,182	
				RAZEM	0,182
141 d.2.2. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,182 * 150 / 1000	t	0,027	
				RAZEM	0,027
142 d.2.2. 2	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego B-20 - w progu poniżej + - 0,00	m3		
		3,79 * 0,50 * 0,45	m3	0,853	
				RAZEM	0,853
143 d.2.2. 2	KNR 4-01 0324-03	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
	od zewnątrz i wewnątrz	[(3,45 + 4,18) * 2] * 2	m	30,520	
				RAZEM	30,520
144 d.2.2. 2	KNR 0-23 2613-02	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej skalnej gr. 20 cm - system - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do boku belki stalowej na + 3,15	m2		
		(3,79 * 0,50) * 2	m2	3,790	
				RAZEM	3,790
145 d.2.2. 2	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm B-10	m2		
		4,60 * 0,60	m2	2,760	
				RAZEM	2,760
146 d.2.2. 2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA Z ODZYSKU	m2		
		2,76	m2	2,760	
				RAZEM	2,760
2.2.3		Stolarka			
147 d.2.2. 3	KNR-W 2-02 1040-02	D8 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne - parametry zgodnie z projektem	m2		
		3,19 * 3,15	m2	10,049	
				RAZEM	10,049
148 d.2.2. 3	KNR-W 2-02 1040-02	D7 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - parametry zgodnie z projektem	m2		
		4,00 * 3,15	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
2.2.4		Tynki			
149 d.2.2. 4	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	w osi D-E 2-3	4,00 * 3,00	m2	12,000	
		1,60 * 1,28	m2	2,048	
				RAZEM	14,048
150 d.2.2. 4	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
	wokół ramy stalowej obu stron ściany	(3,45 + 3,79) * 2 * 2	m	28,960	
				RAZEM	28,960
151 d.2.2. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
	os D i E	(6,30 * 3,55) * 2	m2	44,730	
				RAZEM	44,730
152 d.2.2. 4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		44,73	m2	44,730	
				RAZEM	44,730
2.2.5		Posadzki			
153 d.2.2. 5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
	w progu	3,65 * 0,80	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
154 d.2.2. 5	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2		
	w progu	3,65 * 0,80	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
155 d.2.2. 5	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii PE gr. 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa	m2		
	w progu	3,65 * 0,80	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
156 d.2.2. 5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i z płyt styropianowych pozime na sucho - styrodur C gr. 10 cm	m2		
	w progu	3,65 * 0,80	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
157 d.2.2. 5	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na ostro	m2		
	w progu	3,65 * 0,80	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
158 d.2.2. 5	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 59,8x59,8 cm rektyfikowane na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		9,20 * 3,90	m2	35,880	
				RAZEM	35,880
159 d.2.2. 5	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 12.5 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - cokolik licuje z tynkiem	m		
		6,30 * 2 + 0,80 * 2 + 1,60 * 2 + 1,28 + 0,39	m	19,070	
				RAZEM	19,070
160 d.2.2. 5	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe wewnętrzne o wymiarach 150x270 cm w ramce z aluminium oraz wypełnieniem wkładem szczotkowymi tekstylnym montowane na przemian	szt.		

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2.6		Malowanie			
161 d.2.2. 6	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksowe powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
	nadproze od spodu	44,73 3,60 * 0,70	m2 m2	44,730 2,520	
				RAZEM	47,250
2.3		Pomieszczenie 08 w osi C-D1 ; 3-4			
2.3.1		Roboty rozbiórkowe			
162 d.2.3. 1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
163 d.2.3. 1	KNR 2-25 0307-03 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
		(0,80 + 3,30) * 1,20	m2	4,920	
				RAZEM	4,920
164 d.2.3. 1	KNR 4-01 0430-10 analogia	Rozebranie lady w szatni	m		
		1,00 + 3,60	m	4,600	
				RAZEM	4,600
165 d.2.3. 1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
	filarek przy drzwiach w osi 4 C1-D1	4,60 * 1,00 (2,10 * 0,40) * 2	m2 m2	4,600 1,680	
				RAZEM	6,280
166 d.2.3. 1	KNR 4-01 0349-05	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
		2,05 * 0,40 * 0,25	m3	0,205	
				RAZEM	0,205
167 d.2.3. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	minus płytki gres	(2,50 + 0,15) * (2,50 + 0,12) 2,64 * (2,50 + 0,12 + 2,45) -0,60 * 3,20	m2 m2 m2	6,943 13,385 -1,920	
				RAZEM	18,408
168 d.2.3. 1	TZKNBK VI - 136 analogia	Rozebranie podokienników z PCV gr. 3 mm	m2		
		2,20 * 0,40	m2	0,880	
				RAZEM	0,880
169 d.2.3. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,20	m	2,200	
				RAZEM	2,200
170 d.2.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	przy osi C	0,60 * 3,20	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
171 d.2.3. 1	KNR 19-01 0628-07 analogia	Rozebranie izolacji na stropach z płytek dźwiękochłonnych - rozebranie sufitu powieszonoego z płyt z włókien mineralnych 60x60	m2		
		(2,64 + 0,15 + 2,50) * 1,20	m2	6,348	
				RAZEM	6,348
172 d.2.3. 1	KNR 4-01 0332-06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	pod ściankę działową	3,30 * 2	m	6,600	
				RAZEM	6,600
173 d.2.3. 1	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd. zd.		
	oś 4 C1-D1	6,00	gniazd. zd.	6,000	
				RAZEM	6,000
174 d.2.3. 1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		(2,64 + 0,15 + 2,50) * 0,20	m2	1,058	
				RAZEM	1,058
175 d.2.3. 1	KNR 19-01 0628-04 analogia	Rozebranie izolacji z płyt wiórowo-cementowych na zaprawie	m2		
		1,058	m2	1,058	
				RAZEM	1,058
176 d.2.3. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
	podkład pod posadzki	1,058 * 0,15	m3	0,159	
				RAZEM	0,159
177 d.2.3. 1	KNR 2-31 0401-02 analogia	Rowki pod fundament o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		(2,64 + 0,15 + 2,50)	m	5,290	
				RAZEM	5,290
178 d.2.3. 1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12 km	m3		
	ścianka	5,44 * 0,15	m3	0,816	
	nadproże	0,205	m3	0,205	
	wykładzina PCV	18,408 * 0,005	m3	0,092	
	podokiennik betonowy	2,20 * 0,30 * 0,06	m3	0,040	
	podokiennik z PCV	2,20 * 0,40 * 0,003	m3	0,003	
	płytki	1,92 * 0,01	m3	0,019	
	posadzka	1,058 * 0,05	m3	0,053	
	suprema	1,058 * 0,07	m3	0,074	
	podkład betonowy	1,058 * 0,15	m3	0,159	
	ziemia	5,29 * 0,20 * 0,30	m3	0,317	
				RAZEM	1,778
179 d.2.3. 1	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m3		
		1,778	m3	1,778	

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,778
2.3.2		Zamurowania			
180 d.2.3. 2	KNR 4-01 0203-04 z.sz. 2.6. 9905-02	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3 B-20	m3		
	pod ściankę działową	5,29 * 0,20 * 0,60	m3	0,635	
				RAZEM	0,635
181 d.2.3. 2	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		5,29 * 4 * 0,888	kg	18,790	
		5,29 / 0,25 * 0,90 * 0,222	kg	4,228	
				RAZEM	23,018
182 d.2.3. 2	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2		
		5,29 * 0,20	m2	1,058	
				RAZEM	1,058
183 d.2.3. 2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
	minus drzwi	5,29 * 3,30 -1,00 * 2,05 -0,80 * 2,05	m2 m2 m2	17,457 -2,050 -1,640	
				RAZEM	13,767
184 d.2.3. 2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20 + 1,50	m	2,700	
				RAZEM	2,700
185 d.2.3. 2	KNR 4-01 0313-04	Nadproże N1 - Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do C 180 mm	m		
		2,00 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
186 d.2.3. 2	KNR 2-02 1218-03 analogia	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - skrócenie nadproża stalowego - pret gwintowany	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
187 d.2.3. 2	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych ceglami grubości 1/4 ceg.	m2		
		(2,00 * 0,18) * 2	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
188 d.2.3. 2	KNR 4-01 0331-07	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2,10	m	2,100	
				RAZEM	2,100
189 d.2.3. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
	filarek przy oknie	2,10 * 0,30 * 0,38	m3	0,239	
				RAZEM	0,239
2.3.3		Stolarka			
190 d.2.3. 3	KNR-W 2-02 1040-01	D4 - Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,20 * 2,10	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
191 d.2.3. 3	KNR-W 2-02 1040-01	D3 - Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
192 d.2.3. 3	KNR-W 2-02 1040-02	D1 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		1,45 * 2,10	m2	3,045	
				RAZEM	3,045
193 d.2.3. 3	KNR 0-19 1022-11	O1 - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		2,10 * 2,10	m2	4,410	
				RAZEM	4,410
194 d.2.3. 3	KNR 0-21 4004-06 analogia	Płyta OSB impregnowana gr. 22 mm pod okapnik	m2		
		[(2,10 * 0,20) * 2 * (0,20 * 0,20) * 3]	m2	0,101	
				RAZEM	0,101
195 d.2.3. 3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej gr. 1,0 mm malowanej proszkowo o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki	m2		
		(2,20 * 0,40) * 2	m2	1,760	
				RAZEM	1,760
196 d.2.3. 3	NNRNKB 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		2,10	m	2,100	
				RAZEM	2,100
2.3.4		Tynki			
197 d.2.3. 4	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
	filarek przy oknie	2,10 * 3	m	6,300	
	oś 4 C1-D1	(2,10 * 2 + 1,45 + 0,12)	m	5,770	
				RAZEM	12,070
198 d.2.3. 4	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		2,00 * 2 + 1,50	m	5,500	
				RAZEM	5,500
199 d.2.3. 4	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł	m		
	oś 4 C1-D1 boki nadproży przy oknie O1	2,00 * 2	m	4,000	
	oś 4 przy osi C stara scianka	2,10 * 2	m	4,200	
		3,30	m	3,300	
				RAZEM	11,500
200 d.2.3. 4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	scianka	(5,29 * 3,30) * 2	m2	34,914	

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,914
201 d.2.3. 4	KNR 19-01 0628-07 analogia	Montaż izolacji na stropach z płytek dźwiękochłonnych - montaż sufitu podwieszonego z płyt z włókien mineralnych 60x60 z materiału z ROZBIORKI	m2		
		5,68 * 1,20	m2	6,816	
				RAZEM	6,816
202 d.2.3. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		67,254	m2	67,254	
				RAZEM	67,254
203 d.2.3. 4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		(5,29 + 4,90) * 2 * 3,30	m2	67,254	
				RAZEM	67,254
204 d.2.3. 4	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian: rdzeń aluminiowy z amortyzującą okładziną PCV	m		
		2,00 * 5	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2.3.5		Posadzki			
205 d.2.3. 5	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m2		
	minus płytki gres	20,06 -0,60 * 3,20	m2 m2	20,060 -1,920	
				RAZEM	18,140
206 d.2.3. 5	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 59,8x59,8 cm rektyfikowane na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		20,06	m2	20,060	
				RAZEM	20,060
207 d.2.3. 5	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 12.5 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - cokolik licuje z tynkiem	m		
		(5,29 + 4,90) * 2	m	20,380	
		-(1,48 + 1,45)	m	-2,930	
				RAZEM	17,450
2.3.6		Malowanie			
208 d.2.3. 6	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksowe powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		(5,29 + 4,90) * 2 * 3,30	m2	67,254	
				RAZEM	67,254
2.4		Pomieszczenie 010 w osi 4 C1-F1			
2.4.1		Rozbiórki			
209 d.2.4. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	okapniki	(1,65 * 0,35) * 2	m2	1,155	
				RAZEM	1,155
210 d.2.4. 1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		2,09 * 2,65	m2	5,539	
				RAZEM	5,539
211 d.2.4. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pod okno O5	(1,50 * 2,40 * 0,40) - (1,50 * 0,55)	m3	0,615	
				RAZEM	0,615
212 d.2.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
213 d.2.4. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,40 * 2,55	m2	3,570	
				RAZEM	3,570
214 d.2.4. 1	KNR 4-01 0331-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		0,55 * 2	m	1,100	
				RAZEM	1,100
215 d.2.4. 1	TZKNBK VI - 136 analogia	Rozebranie podokienników z PCV gr. 3 mm	m2		
		(1,60 * 0,40) * 2	m2	1,280	
				RAZEM	1,280
216 d.2.4. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,60 * 2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
217 d.2.4. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - tynków ościeży	m2		
	O5	(2,40 * 2 + 1,50) * 0,40	m2	2,520	
	D2	(2,65 * 2 + 1,50) * 0,40	m2	2,720	
				RAZEM	5,240
218 d.2.4. 1	KNR AT-23 0103-05	Dodatek za ręczne przycinanie płytek	m		
	po rozebraniu ścianki	2,09 * 2	m	4,180	
				RAZEM	4,180
219 d.2.4. 1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
	ścianka	5,539 * 0,15	m3	0,831	
	ściana gruba	0,615	m3	0,615	
	podokiennik betonowy	(1,60 * 0,30 * 0,06) * 2	m3	0,058	
	podokiennik z PCV	(1,60 * 0,40 * 0,003) * 2	m3	0,004	
	posadzka	2,09 * 0,20 * 0,05	m3	0,021	
				RAZEM	1,529
220 d.2.4. 1	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m3		
		1,529	m3	1,529	
				RAZEM	1,529
2.4.2		Stolarka			
221 d.2.4. 2	KNR-W 2-02 1040-02	D2 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		1,50 * 2,65	m2	3,975	
				RAZEM	3,975

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
222 d.2.4. 2	KNR-W 2-02 1039-03	O5 - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		2,50 * 2,40	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
223 d.2.4. 2	KNR 0-21 4004-06 analogia	Płyta OSB impregnowana gr. 22 mm pod okapnik	m2		
		[(1,60 * 0,20) * 2 * (0,20 * 0,20) * 3]	m2	0,077	
				RAZEM	0,077
224 d.2.4. 2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej gr. 1,0 mm malowanej proszkowo o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki	m2		
		(1,60 * 0,40)	m2	0,640	
				RAZEM	0,640
225 d.2.4. 2	NNRNKB 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		1,60	m	1,600	
				RAZEM	1,600
2.4.3		Posadzka			
226 d.2.4. 3	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
	po sciance	2,09 * 0,20	miej sc.	0,418	
	w progu	1,45 * 0,40	miej sc.	0,580	
				RAZEM	0,998
227 d.2.4. 3	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 59,8x59,8 cm na rektyfikowanezaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		0,998	m2	0,998	
				RAZEM	0,998
228 d.2.4. 3	KNR AT-23 0103-05	Dodatek za przycinanie płytek - obcięcie istniejących płytek w szatni	m		
		2,09	m	2,090	
				RAZEM	2,090
229 d.2.4. 3	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe wewnętrzne o wymiarach 120x250 cm w ramce z aluminium oraz wypełnieniem wkładem szczotkowymi tekstylnym montowane na przemian	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4.4		Tynki			
230 d.2.4. 4	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
	po rozbiórce ścianki	2,65 * 2 + 2,09	m	7,390	
				RAZEM	7,390
231 d.2.4. 4	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
	D2	2,65 * 2 + 1,50	m	6,800	
	O5	2,40 * 2 + 1,50	m	6,300	
				RAZEM	13,100

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
232 d.2.4. 4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		(1,50 * 0,55) * 2	m2	1,650	
				RAZEM	1,650
233 d.2.4. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
	sufit	10,03	m2	10,030	
		A (Suma częściowa)	m2	10,030	
	ściany	(4,00 + 2,09) * 2 * 2,65	m2	32,277	
	RG jedna sciana	1,80 * 2,65	m2	4,770	
		-1,50 * 2,55	m2	-3,825	
	+ ościeża	(2,65 * 2 + 1,50) * 0,40	m2	2,720	
		B (Suma częściowa)	m2	35,942	
				RAZEM	45,972
234 d.2.4. 4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		10,03	m2	10,030	
				RAZEM	10,030
235 d.2.4. 4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		35,942	m2	35,942	
				RAZEM	35,942
236 d.2.4. 4	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian: rdzeń aluminiowy z amortyzującą okładziną PCV	m		
		2,00 * 4	m	8,000	
				RAZEM	8,000
2.4.5		Malowanie			
237 d.2.4. 5	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksowe powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		10,03 + 35,942	m2	45,972	
				RAZEM	45,972
2.5		Pomieszczenie 07 w osi 3-4 ; A2 - C			
2.5.1		Roboty rozbiórkowe			
238 d.2.5. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		48,47	m2	48,470	
				RAZEM	48,470
239 d.2.5. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - okapniki	m2		
		(2,40 * 0,40) * 2	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
240 d.2.5. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		(2,43 * 2,07) * 2	m2	10,060	
				RAZEM	10,060
241 d.2.5. 1	KNR 4-01 0332-06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	pod D5	(2,10 + 0,30 + 0,30)	m	2,700	

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,700
242 d.2.5. 1	KNR AT-03 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą pow. ceglanych na gł. 6 cm	m		
	pod O6	$(2,30 * 2 + 1,20 * 2) * 2 * 2$	m	28,000	
				RAZEM	28,000
243 d.2.5. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
	pod O6	$(0,90 * 2,40 * 0,40) * 2$	m3	1,728	
				RAZEM	1,728
244 d.2.5. 1	KNR 4-01 0347-09 analogia	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - na gr. 5 cm - ościeża okien	m2		
	O2	$(2,10 * 2 + 2,40) * 0,40$	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
245 d.2.5. 1	TZKNBK VI - 136 analogia	Rozebranie podokienników z PCV gr. 3 mm	m2		
		$(2,45 * 0,40) * 2$	m2	1,960	
				RAZEM	1,960
246 d.2.5. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		$2,45 * 2$	m	4,900	
				RAZEM	4,900
247 d.2.5. 1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
	otwór	1,728	m3	1,728	
	ościeża	$2,64 * 0,05$	m3	0,132	
	podokiennik betonowy	$(2,35 * 0,30 * 0,06) * 2$	m3	0,085	
	podokiennik z PCV	$(2,35 * 0,40 * 0,003) * 2$	m3	0,006	
				RAZEM	1,951
248 d.2.5. 1	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m3		
		1,951	m3	1,951	
				RAZEM	1,951
2.5.2		Zamurowania			
249 d.2.5. 2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
	D5	$2 * 2$	gniazd.	4,000	
	O6	$(3 * 2) * 2$	gniazd.	12,000	
				RAZEM	16,000
250 d.2.5. 2	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2		
	pod D5	$2,70 * 0,25$	m2	0,675	
				RAZEM	0,675
251 d.2.5. 2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	D5	$2,10 * 2$	m	4,200	
	O6	$(1,20 * 3) * 2$	m	7,200	
				RAZEM	11,400
2.5.3		Stolarka			

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
252 d.2.5. 3	KNR 0-19 1022-04	O6 -Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		(0,90 * 2,10) * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
253 d.2.5. 3	KNR 0-19 1022-11	O2 - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2; jedna część rozwierno-uchylna, druga część nieotwieralna - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		2,35 * 2,10	m2	4,935	
				RAZEM	4,935
254 d.2.5. 3	KNR-W 2-02 1040-01	D5 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydłoweo odporności ogniowej EI60	m2		
		1,20 * 2,10	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
255 d.2.5. 3	KNR 0-21 4004-06 analogia	Płyta OSB impregnowana gr. 22 mm pod okapnik	m2		
	O6	[(1,00 * 0,20) * 2 * (0,20 * 0,20) * 3] * 2	m2	0,096	
	O2	[(2,35 * 0,20) * 2 * (0,20 * 0,20) * 3]	m2	0,113	
				RAZEM	0,209
256 d.2.5. 3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej gr. 1,0 mm malowanej proszkowo o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki	m2		
		(1,10 * 0,40) * 2	m2	0,880	
		(2,45 * 0,40)	m2	0,980	
				RAZEM	1,860
257 d.2.5. 3	NNRNKB 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		1,00 * 2	m	2,000	
		2,45	m	2,450	
				RAZEM	4,450
2.5.4		Tynki			
258 d.2.5. 4	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
	O2	(2,10 * 2 + 2,35)	m	6,550	
	O6	(2,10 * 2 + 0,90) * 2	m	10,200	
	D5 nadproże + filarek	(1,50 * 3)	m	4,500	
		2,05 * 3	m	6,150	
				RAZEM	27,400
259 d.2.5. 4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - wyrównanie pod podokiennik	m2		
	02	2,35 * 0,40	m2	0,940	
	06	(0,90 * 0,40) * 2	m2	0,720	
				RAZEM	1,660
260 d.2.5. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		111,789	m2	111,789	
				RAZEM	111,789
261 d.2.5. 4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		[9,16 + (2,64 + 0,15 + 2,50)] * 2 * 3,20	m2	92,480	
	minus okno	-2,35 * 2,10	m2	-4,935	

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	minus drzwi D5	-1,20 * 2,10	m2	-2,520	
	+	(2,10 * 2 + 2,35) * 0,40	m2	2,620	
	oscieża	(2,10 * 2 + 1,20) * 0,40	m2	2,160	
	ścianka pod ladą	(9,16 * 1,20) * 2	m2	21,984	
				RAZEM	111,789
262 d.2.5. 4	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian: rdzeń aluminiowy z amortyzującą okładziną PCV	m		
		2,00 * 4	m	8,000	
				RAZEM	8,000
2.5.5		Posadzki			
263 d.2.5. 5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
	cokoliki	(0,28 + 2,71 + 0,13 + 0,25 * 3 + 0,25) * 0,15	m2	0,618	
				RAZEM	0,618
264 d.2.5. 5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
	cokoliki	(0,28 + 2,71 + 0,13 + 0,25 * 3 + 0,25) * 0,15	m2	0,618	
				RAZEM	0,618
265 d.2.5. 5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		0,618	m2	0,618	
				RAZEM	0,618
2.5.6		Sufit podwieszony			
266 d.2.5. 6	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m2		
	07	48,47	m2	48,470	
				RAZEM	48,470
2.5.7		Malowanie			
267 d.2.5. 7	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksowe powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		111,789	m2	111,789	
				RAZEM	111,789
268 d.2.5. 7	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie ludy	m2		
		9,16 * 0,40	m2	3,664	
				RAZEM	3,664
2.6		Pomieszczenie 06 - komunikacja			
2.6.1		Roboty zabezpieczające			
269 d.2.6. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	w osi 2-3 ; C-D	4,50 * 3,00	m2	13,500	
	w osi 2-3 ; E-J	59,05	m2	59,050	
	- wykucie okna i jego zamurowanie jest ujęte w pom. 012				

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	72,550
2.7		Pomieszczenie 015			
2.7.1		Roboty rozbiórkowe			
270 d.2.7. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		51,79	m2	51,790	
				RAZEM	51,790
271 d.2.7. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - okapniki	m2		
		(2,40 * 0,40) * 2	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
272 d.2.7. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
	okna	(2,30 * 2,10) * 2	m2	9,660	
	drzwi	1,30 * 2,05	m2	2,665	
				RAZEM	12,325
273 d.2.7. 1	TZKNBK VI - 136 analogia	Rozebranie podokienników z PCV gr. 3 mm	m2		
		(2,30 * 0,40) * 2	m2	1,840	
				RAZEM	1,840
274 d.2.7. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,40 * 2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
275 d.2.7. 1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
	drzwi	2,05 * 2 + 1,30	m	5,400	
				RAZEM	5,400
276 d.2.7. 1	KNR 4-01 0347-09 analogia	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - na gr. 5 cm - ościeża okien	m2		
	O2	[(2,10 * 2 + 2,40) * 0,40] * 2	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
277 d.2.7. 1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
	ościeża	5,28 * 0,05	m3	0,264	
	podokiennik betonowy	(2,35 * 0,30 * 0,06) * 2	m3	0,085	
	podokiennik z PCV	(2,35 * 0,40 * 0,003) * 2	m3	0,006	
				RAZEM	0,355
278 d.2.7. 1	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m3		
		0,355	m3	0,355	
				RAZEM	0,355
2.7.2		Stolarka			
279 d.2.7. 2	KNR 0-19 1022-11	O4 - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m2, jedna część rozwierno-uchylna, druga część nieotwieralna - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		(2,40 * 2,20)	m2	5,280	
				RAZEM	5,280

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
280 d.2.7. 2	KNR 0-19 1022-11	O4a - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m2, jedna część rozwierno-uchylna, druga część nieotwieralna - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		(2,40 * 2,20)	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
281 d.2.7. 2	KNR-W 2-02 1040-02	D - Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 90x40/205 - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		1,30 * 2,05	m2	2,665	
				RAZEM	2,665
282 d.2.7. 2	KNR 0-21 4004-06 analogia	Płyta OSB impregnowana gr. 22 mm pod okapnik	m2		
	O4	[(2,40 * 0,20) * 2 * (0,20 * 0,20) * 3] * 2	m2	0,230	
				RAZEM	0,230
283 d.2.7. 2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej gr. 1,0 mm malowanej proszkowo o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki	m2		
		(2,45 * 0,40) * 2	m2	1,960	
				RAZEM	1,960
284 d.2.7. 2	NNRNKB 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		2,45 * 2	m	4,900	
				RAZEM	4,900
285 d.2.7. 2	KNR 2-19 0134-01 analogia	Tabliczki informacyjne przy drzwiach do pomieszczeń	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.7.3		Tynki			
286 d.2.7. 3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
	O4	(2,20 * 2 + 2,40) * 2	m	13,600	
				RAZEM	13,600
287 d.2.7. 3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(5,68 * 3,55)	m2	20,164	
				RAZEM	20,164
288 d.2.7. 3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - wyrównanie pod podokiennik	m2		
	04	2,40 * 0,40	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
289 d.2.7. 3	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
	drzwi	2,05 * 2 + 1,30	m	5,400	
				RAZEM	5,400
290 d.2.7. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		42,24	m2	42,240	
				RAZEM	42,240
291 d.2.7. 3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściana z oknami	9,12 * 3,20	m2	29,184	
	ścianka nowa	5,68 * 3,20	m2	18,176	
	minus okno	-(2,40 * 2,20) * 2	m2	-10,560	
	+ ościeża	(2,20 * 2 + 2,40) * 0,40 * 2	m2	5,440	
				RAZEM	42,240
292 d.2.7.3	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian: rdzeń aluminiowy z amortyzującą okładziną PCV	m		
		2,00 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
2.7.4		Malowanie			
293 d.2.7.4	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksowe powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		42,24	m2	42,240	
				RAZEM	42,240
2.8		Pomieszczenie 018			
2.8.1		Roboty rozbiórkowe			
294 d.2.8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		48,69	m2	48,690	
				RAZEM	48,690
295 d.2.8.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - okapniki	m2		
		(2,40 * 0,40) * 2	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
296 d.2.8.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		(2,30 * 2,10) * 2	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
297 d.2.8.1	TZKNBK VI - 136 analogia	Rozebranie podokienników z PCV gr. 3 mm	m2		
		(2,30 * 0,40) * 2	m2	1,840	
				RAZEM	1,840
298 d.2.8.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,40 * 2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
299 d.2.8.1	KNR 4-01 0347-09 analogia	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - na gr. 5 cm - ościeża okien	m2		
	O2	[(2,10 * 2 + 2,40) * 0,40] * 2	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
300 d.2.8.1	KNR 4-01 0349-05	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
		1,70 * 0,45 * 0,20	m3	0,153	
				RAZEM	0,153
301 d.2.8.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,30 * 0,45 * 2,10	m3	0,284	
				RAZEM	0,284

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
302 d.2.8. 1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
	oscieża	5,28 * 0,05	m3	0,264	
	podokiennik betonowy	(2,35 * 0,30 * 0,06) * 2	m3	0,085	
	podokiennik z PCV	(2,35 * 0,40 * 0,003) * 2	m3	0,006	
	nadproże	0,153	m3	0,153	
	poszerzenie otworu	0,284	m3	0,284	
				RAZEM	0,792
303 d.2.8. 1	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m3		
		0,792	m3	0,792	
				RAZEM	0,792
2.8.2		Nadproże			
304 d.2.8. 2	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - Nadproże N3 z C180 i z drugiej strony C80	m		
		1,80 * 2	m	3,600	
				RAZEM	3,600
305 d.2.8. 2	KNR 2-02 1218-03 analogia	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne - skrócenie nadproża śrubami M12	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
306 d.2.8. 2	KNR 2-05 0208-01 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 5 kg - płaskowniki 80x8 przyspawane do nadproża	t		
		0,005	t	0,005	
				RAZEM	0,005
307 d.2.8. 2	KNR 4-01 0324-03	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
	N3	1,80 * 2	m	3,600	
				RAZEM	3,600
2.8.3		Stolarka			
308 d.2.8. 3	KNR 0-19 1022-11	O4 - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2, jedna część rozwierno-uchylna, druga część nieotwieralna - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		(2,40 * 2,20)	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
309 d.2.8. 3	KNR 0-19 1022-11	O4a - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2, jedna część rozwierno-uchylna, druga część nieotwieralna - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		(2,40 * 2,20)	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
310 d.2.8. 3	KNR-W 2-02 1040-01	D13 - Drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłoweo odporności ogniowej EI60 - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
311 d.2.8. 3	KNR 0-21 4004-06 analogia	Płyta OSB impregnowana gr. 22 mm pod okapnik	m2		
	O4	[(2,40 * 0,20) * 2 * (0,20 * 0,20) * 3] * 2	m2	0,230	
				RAZEM	0,230

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
312 d.2.8. 3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej gr. 1,0 mm malowanej proszkowo o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki	m2		
		(2,45 * 0,40) * 2	m2	1,960	
				RAZEM	1,960
313 d.2.8. 3	NNRNKB 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		2,45 * 2	m	4,900	
				RAZEM	4,900
2.8.4		Tynki			
314 d.2.8. 4	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
	O4	(2,20 * 2 + 2,40) * 2	m	13,600	
	D13	(1,80 * 0,30) * 2	m	1,080	
				RAZEM	14,680
315 d.2.8. 4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - ościeże	m2		
		(2,10 * 2 + 1,20) * 0,45	m2	2,430	
				RAZEM	2,430
316 d.2.8. 4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - wyrównanie pod podokiennik	m2		
	04	2,40 * 0,40	m2	0,960	
	próg w drzwiach	1,40 * 0,45	m2	0,630	
				RAZEM	1,590
317 d.2.8. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		40,32	m2	40,320	
				RAZEM	40,320
318 d.2.8. 4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
	ściana z drzwiami od strzelnicy	5,53 * 3,20	m2	17,696	
	ściana z oknami	8,67 * 3,20	m2	27,744	
	minus okno	-(2,40 * 2,20) * 2	m2	-10,560	
	+ ościeża	(2,20 * 2 + 2,40) * 0,40 * 2	m2	5,440	
				RAZEM	40,320
319 d.2.8. 4	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian: rdzeń aluminiowy z amortyzującą okładziną PCV	m		
		2,00 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
2.8.5		Malowanie			
320 d.2.8. 5	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksowe powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		40,32	m2	40,320	
				RAZEM	40,320
2.9		pomieszczenie 016			
2.9.1		Roboty rozbiórkowe			

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
321 d.2.9. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		51,68	m2	51,680	
				RAZEM	51,680
322 d.2.9. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - okapników	m2		
	okapników	(2,40 * 0,40) * 2	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
323 d.2.9. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		(2,40 * 2,07) * 2	m2	9,936	
				RAZEM	9,936
324 d.2.9. 1	TZKNBK VI - 136 analogia	Rozebranie podokienników z PCV gr. 3 mm	m2		
		(2,40 * 0,40) * 2	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
325 d.2.9. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,40 * 2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
326 d.2.9. 1	KNR 4-01 0347-09 analogia	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - na gr. 5 cm - ościeża okien	m2		
		[(2,20 * 2 + 2,40) * 0,40] * 2	m2	5,440	
				RAZEM	5,440
327 d.2.9. 1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
	ościeża	5,44 * 0,05	m3	0,272	
	podokiennik betonowy	(2,40 * 0,30 * 0,06) * 2	m3	0,086	
	podokiennik z PCV	(2,40 * 0,40 * 0,003) * 2	m3	0,006	
				RAZEM	0,364
328 d.2.9. 1	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m3		
		0,364	m3	0,364	
				RAZEM	0,364
2.9.2		Stolarka			
329 d.2.9. 2	KNR 0-19 1022-11	O4 - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m2, jedna część rozwierno-uchylna, druga część nieotwieralna - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		(2,40 * 2,20)	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
330 d.2.9. 2	KNR 0-19 1022-11	O4a - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m2, jedna część rozwierno-uchylna, druga część nieotwieralna - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		(2,40 * 2,20)	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
331 d.2.9. 2	KNR 0-21 4004-06 analogia	Płyta OSB impregnowana gr. 22 mm pod okapnik	m2		
	O4	[(2,40 * 0,20) * 2 * (0,20 * 0,20) * 3] * 2	m2	0,230	
				RAZEM	0,230

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
332 d.2.9. 2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej gr. 1,0 mm malowanej proszkowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki	m2		
		(2,45 * 0,40) * 2	m2	1,960	
				RAZEM	1,960
333 d.2.9. 2	NNRNKB 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		2,45 * 2	m	4,900	
				RAZEM	4,900
2.9.3		Tynki			
334 d.2.9. 3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
	O4	(2,20 * 2 + 2,40) * 2	m	13,600	
				RAZEM	13,600
335 d.2.9. 3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - wyrównanie pod podokiennik	m2		
	04	2,40 * 0,40	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
336 d.2.9. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		23,584	m2	23,584	
				RAZEM	23,584
337 d.2.9. 3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
	ściana z oknami	8,97 * 3,20	m2	28,704	
	minus okno	-(2,40 * 2,20) * 2	m2	-10,560	
	+ ościeża	(2,20 * 2 + 2,40) * 0,40 * 2	m2	5,440	
				RAZEM	23,584
338 d.2.9. 3	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian: rdzeń aluminiowy z amortyzującą okładziną PCV	m		
		2,00 * 5	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2.9.4		Malowanie			
339 d.2.9. 4	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksowe powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		23,584	m2	23,584	
				RAZEM	23,584
2.10		Pomieszczenie 02			
2.10.1		Roboty rozbiórkowe			
340 d.2.10. .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		59,16	m2	59,160	
				RAZEM	59,160
341 d.2.10. .1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - okapników	m2		
	okapników	(2,40 * 0,40) * 2	m2	1,920	
				RAZEM	1,920

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
342 d.2.10 .1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		$(2,40 * 2,07) * 2$	m2	9,936	
				RAZEM	9,936
343 d.2.10 .1	TZKNBK VI - 136 analogia	Rozebranie podokienników z PCV gr. 3 mm	m2		
		$(2,40 * 0,40) * 2$	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
344 d.2.10 .1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		$2,40 * 2$	m	4,800	
				RAZEM	4,800
345 d.2.10 .1	KNR 4-01 0347-09 analogia	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - na gr. 5 cm - ościeża okien	m2		
		$[(2,20 * 2 + 2,40) * 0,40] * 2$	m2	5,440	
				RAZEM	5,440
346 d.2.10 .1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12 km	m3		
	ościeża	$5,44 * 0,05$	m3	0,272	
	podokiennik betonowy	$(2,40 * 0,30 * 0,06) * 2$	m3	0,086	
	podokiennik z PCV	$(2,40 * 0,40 * 0,003) * 2$	m3	0,006	
				RAZEM	0,364
347 d.2.10 .1	kal. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m3		
		0,364	m3	0,364	
				RAZEM	0,364
2.10. 2		Stolarka			
348 d.2.10 .2	KNR 0-19 1022-11	O4 - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m2, jedna część rozwierno-uchylna, druga część nieotwieralna - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		$(2,40 * 2,20)$	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
349 d.2.10 .2	KNR 0-19 1022-11	O4a - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m2, jedna część rozwierno-uchylna, druga część nieotwieralna - parametry zgodnie z dokumentacją	m2		
		$(2,40 * 2,20)$	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
350 d.2.10 .2	KNR 0-21 4004-06 analogia	Płyta OSB impregnowana gr. 22 mm pod okapnik	m2		
	O4	$[(2,40 * 0,20) * 2 + (0,20 * 0,20) * 3] * 2$	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
351 d.2.10 .2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej gr. 1,0 mm malowanej proszkowo o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki	m2		
		$(2,45 * 0,40) * 2$	m2	1,960	
				RAZEM	1,960
352 d.2.10 .2	NNRNKB 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		$2,45 * 2$	m	4,900	

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU "B" SZKÓŁ ZDZ W RADOMIU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,900
2.10.3		Tynki			
353 d.2.10 .3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
	O4	$(2,20 * 2 + 2,40) * 2$	m	13,600	
				RAZEM	13,600
354 d.2.10 .3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - wyrównanie pod podokiennik	m2		
	04	$2,40 * 0,40$	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
355 d.2.10 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		28,00	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
356 d.2.10 .3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
	ściana z oknami	$10,35 * 3,20$	m2	33,120	
	minus okno	$-(2,40 * 2,20) * 2$	m2	-10,560	
	+ ościeża	$(2,20 * 2 + 2,40) * 0,40 * 2$	m2	5,440	
				RAZEM	28,000
357 d.2.10 .3	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian: rdzeń aluminiowy z amortyzującą okładziną PCV	m		
		$2,00 * 5$	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2.10.4		Malowanie			
358 d.2.10 .4	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowo-lateksowe powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		28,00	m2	28,000	
				RAZEM	28,000