
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
usytuowanego w Świebodzicach przy ul. Ofiar Oświęcimskich 4.
ADRES INWESTYCJI: Świebodzice, ul. Ofiar Oświęcimskich 4
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: Świebodzice, ul. Ofiar Oświęcimskich 4
BRANŻE: Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Marcin Traczykowski
DATA OPRACOWANIA: 2023-08-02

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2023-08-02

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Docieplenie ściany frontowej			
1.1			Ściana frontowa			
1 d.1.1	KNR AT-05 1651-01		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
			$(6,2 * 5,45) + (6,2 * 5,45) + (3,9 * 9,3) + (0,9 * 9,3) + (0,3 * 9,3)$	m2	115,010	
					RAZEM	115,010
2 d.1.1			Montaż uziemienia rusztowania, fartuchów izolacyjnych i izolatorów - kalkulacja indywidualna.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32)			
4 d.1.1	KNR-W 2-02 0923-01		Oslony okien folią polietylenową	m2		
			<i>Okna mieszkalne</i> $12 * (1,2 * 1,5)$	m2	21,600	
					RAZEM	21,600
5 d.1.1	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową	m2		
			poz.1 - poz.4 - $(0,4 * 10,8)$	m2	89,090	
			<i>Wnęka</i> $1,5 * 0,5 + (2 * 2) * 0,5$	m2	2,750	
					RAZEM	91,840
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			poz.5	m2	91,840	
					RAZEM	91,840
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0702-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - ościeża	m		
			<i>Okna</i> $24 * 1,2 + 24 * 1,5$	m	64,800	
					RAZEM	64,800
8 d.1.1	KNR 0-17 2608-01		Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
			poz.5 + $(poz.7 * 0,2)$	m2	104,800	
					RAZEM	104,800
9 d.1.1	KNR 0-23 2611-02		Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją głęboko penetrującą na bazie żywicy polimerowej	m2		
			poz.8	m2	104,800	
					RAZEM	104,800
10 d.1.1	KNR AT-99 0201-01		Tynk ciepłochronny barwiony w masie - pierwsza warstwa o gr. 25 mm (λ 0,066 W/mK) z montażem siatki z włókna szklanego - ściana	m2		
			poz.5	m2	91,840	
					RAZEM	91,840
11 d.1.1	KNR AT-99 0201-02 0201-03		Tynk ciepłochronny barwiony w masie - następna warstwa o gr. 15 mm (λ 0,066 W/mK) - ściana	m2		
			poz.10	m2	91,840	
					RAZEM	91,840
12 d.1.1	KNR AT-99 0201-01		Tynk ciepłochronny barwiony w masie- pierwsza warstwa o gr. 10 mm (λ 0,066 W/mK) - ościeża	m2		
			poz.7 * 0,2	m2	12,960	
					RAZEM	12,960

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	KNR AT-99 0201-02 0201-03		Tynk ciepłochronny barwiony w masie - następna warstwa o gr. 10 mm (λ 0,066 W/mK) - ościeża	m2		
			poz.12	m2	12,960	
					RAZEM	12,960
14 d.1.1	KNR AT-26 0301-02		Filcowanie powierzchni tynków mineralną zaprawą szpachlową zbrojoną włóknami o gr. 1 mm	m2		
			poz.10 + poz.12	m2	104,800	
					RAZEM	104,800
15 d.1.1	KNR AT-26 0301-03		Filcowanie powierzchni tynków mineralną zaprawą szpachlową zbrojoną włóknami - pogrubienie o 1 mm	m2		
			poz.14	m2	104,800	
					RAZEM	104,800
16 d.1.1	TZKNBK VIII -81		Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 25 cm z przygotowaniem zaprawy - renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego - okna	m		
			24 * 1,2 + 24 * 1,5 + 4 * 1,5	m	70,800	
					RAZEM	70,800
17 d.1.1	TZKNBK VIII -83		Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 35 cm z przygotowaniem zaprawy - renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego - opaska	m		
			16,6	m	16,600	
					RAZEM	16,600
18 d.1.1	ZKNR C-2 0418-01		Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
19 d.1.1	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - - renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego - opaska	m2		
			16,6 * 0,3	m2	4,980	
					RAZEM	4,980
20 d.1.1	TZKNBK VIII -83		Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 35 cm z przygotowaniem zaprawy - opaski nad oknem	m		
			4 * 1,5	m	6,000	
					RAZEM	6,000
21 d.1.1	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - opaska nad oknem	m2		
			poz.20 * 0,3	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
22 d.1.1	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany	m2		
			16,6 * (2 - 0,4)	m2	26,560	
					RAZEM	26,560
23 d.1.1	KNR 4-01 0535-08		Analogia - rozebranie parapetów	m2		
			(12 * 1,2) * 0,2	m2	2,880	
					RAZEM	2,880
24 d.1.1	KNR-W 2-02 0921-04		Spadki pod parapety z zaprawy	m2		
			(12 * 1,2) * 0,3	m2	4,320	
					RAZEM	4,320
25 d.1.1	KNR 2-02 0921-03		Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowymi 28x10 cm koloru brązowego	szt		
			144	szt	144,000	
					RAZEM	144,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.1	KNR 0-17 0928-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich - bez siatki (gzyms)	m2		
			16,6 * 0,4	m2	6,640	
					RAZEM	6,640
27 d.1.1	KNR 4-01 0535-03		Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - demontaż oraz ponowny montaż	m		
			10,9	m	10,900	
					RAZEM	10,900
28 d.1.1	KNR 4-01 0526-04		Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
29 d.1.1	KNR 4-01 0529-02		Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie wraz z podłączeniem do kanalizacji.	m		
			2 * 6,6	m	13,200	
					RAZEM	13,200
30 d.1.1	KNR 4-01 0529-10		Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
31 d.1.1	KNR 4-01 0528-06		Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
32 d.1.1	KNR 4-01 0322-01		Demontaż i ponowny montaż anten	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
33 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.8) * 0,02	m3	2,096	
					RAZEM	2,096
34 d.1.1			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.33 * 1,6	t	3,354	
					RAZEM	3,354
1.2			Cokół			
35 d.1.2	KNR-W 2-02 0923-01		Oslony okien folią polietylenową	m2		
			<i>Okna piwniczne</i> 3 * (0,6 * 0,4)	m2	0,720	
					RAZEM	0,720
36 d.1.2	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową	m2		
			(16,6 * 0,4 - poz.35)	m2	5,920	
					RAZEM	5,920
37 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			poz.36	m2	5,920	
					RAZEM	5,920
38 d.1.2	KNR-W 4-01 0702-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - ościeża	m		
			<i>Okna piwniczne</i> 6 * 0,6 + 6 * 0,4	m	6,000	
					RAZEM	6,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1.2	KNR AT-31 0201-03		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 4 cm na ścianach (0,031 W/m*K)	m2		
			poz.37	m2	5,920	
					RAZEM	5,920
40 d.1.2	KNR AT-31 0201-06		Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach (0,031 W/m*K)	m2		
			poz.38 * 0,2	m2	1,200	
					RAZEM	1,200
41 d.1.2	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			2 * 16,6 + 6 * 0,4 + poz.38	m	41,600	
					RAZEM	41,600
42 d.1.2	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany	m2		
			16,6 * 0,4	m2	6,640	
					RAZEM	6,640
43 d.1.2	KNR 0-17 2608-03		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		
			poz.36 + poz.39	m2	11,840	
					RAZEM	11,840
44 d.1.2	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
			16,6 * 0,2	m2	3,320	
					RAZEM	3,320
45 d.1.2	KNR 4-01 0535-08		Analogia - rozebranie parapetów	m2		
			(3 * 0,6) * 0,2	m2	0,360	
					RAZEM	0,360
46 d.1.2	KNR-W 2-02 0921-04		Spadki pod parapety z zaprawy	m2		
			(3 * 0,6) * 0,3	m2	0,540	
					RAZEM	0,540
47 d.1.2	KNR 2-02 0921-03		Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowymi 28x10 cm koloru brązowego	szt		
			18	szt	18,000	
					RAZEM	18,000
48 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.43) * 0,02	m3	0,237	
					RAZEM	0,237
49 d.1.2			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.48 * 1,6	t	0,379	
					RAZEM	0,379
2			Docieplenie ściany szczytowej - lewej			
2.1			Ściana szczytowa -lewa			
50 d.2.1	KNR AT-05 1651-01		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
			(6,6 * 10,8) + 32,4	m2	103,680	
					RAZEM	103,680
51 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76)			
52 d.2.1	KNR-W 2-02 0923-01		Oslony okien folią polietylenową	m2		
			<i>Okna mieszkalne</i>			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2 * (0,7 * 1,2)	m2	1,680	
			2 * (0,4 * 0,7)	m2	0,560	
			<i>Okna poddasze</i>			
			2 * (0,4 * 0,7)	m2	0,560	
					RAZEM	2,800
53 d.2.1	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową	m2		
			poz.50 - poz.52 - (0,4 * 10,8)	m2	96,560	
					RAZEM	96,560
54 d.2.1	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			poz.53	m2	96,560	
					RAZEM	96,560
55 d.2.1	KNR-W 4-01 0702-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - ościeża	m		
			<i>Okna</i>			
			4 * 0,7 + 4 * 1,2 + 8 * 0,4 + 8 * 0,7	m	16,400	
			<i>Zamurowane okna</i>			
			6 * (1,2 + 1,5)	m	16,200	
					RAZEM	32,600
56 d.2.1	KNR 0-17 2608-01		Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
			poz.53 + (poz.55 * 0,2)	m2	103,080	
					RAZEM	103,080
57 d.2.1	KNR 0-23 2611-02		Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją głęboko penetrującą na bazie żywicy polimerowej	m2		
			poz.56	m2	103,080	
					RAZEM	103,080
58 d.2.1	KNR AT-99 0201-01		Tynk ciepłochronny barwiony w masie - pierwsza warstwa o gr. 25 mm (lambda 0,066 W/mK) z montażem siatki z włókna szklanego - ściana	m2		
			poz.53	m2	96,560	
					RAZEM	96,560
59 d.2.1	KNR AT-99 0201-02 0201-03		Tynk ciepłochronny barwiony w masie - następna warstwa o gr. 15 mm (lambda 0,066 W/mK) - ściana	m2		
			poz.58	m2	96,560	
					RAZEM	96,560
60 d.2.1	KNR AT-99 0201-01		Tynk ciepłochronny barwiony w masie- pierwsza warstwa o gr. 10 mm (lambda 0,066 W/mK) - ościeża	m2		
			poz.55 * 0,2	m2	6,520	
					RAZEM	6,520
61 d.2.1	KNR AT-99 0201-02 0201-03		Tynk ciepłochronny barwiony w masie - następna warstwa o gr. 10 mm (lambda 0,066 W/mK) - ościeża	m2		
			poz.60	m2	6,520	
					RAZEM	6,520
62 d.2.1	KNR AT-26 0301-02		Filcowanie powierzchni tynków mineralną zaprawą szpachlową zbrojoną włóknami o gr. 1 mm	m2		
			poz.58 + poz.60	m2	103,080	
					RAZEM	103,080
63 d.2.1	KNR AT-26 0301-03		Filcowanie powierzchni tynków mineralną zaprawą szpachlową zbrojoną włóknami - pogrubienie o 1 mm	m2		
			poz.62	m2	103,080	
					RAZEM	103,080

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.2.1	TZKNBK VIII -81		Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 25 cm z przygotowaniem zaprawy - renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego - okna	m		
			12 * 1,2 + 12 * 1,5 + 4 * 0,7 + 4 * 1,2 + 8 * 0,4 + 8 * 0,7	m	48,800	
					RAZEM	48,800
65 d.2.1	TZKNBK VIII -83		Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 35 cm z przygotowaniem zaprawy - opaska	m		
			11	m	11,000	
					RAZEM	11,000
66 d.2.1	ZKNR C-2 0418-01		Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
67 d.2.1	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - opaska	m2		
			11 * 0,3	m2	3,300	
					RAZEM	3,300
68 d.2.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku.	m2		
			10,8 * 0,33	m2	3,564	
					RAZEM	3,564
69 d.2.1	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - detalu architektonicznego liniowy, gzyms.	m2		
			10,8 * 0,33	m2	3,564	
					RAZEM	3,564
70 d.2.1	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany	m2		
			10,8 * (2 - 0,4)	m2	17,280	
					RAZEM	17,280
71 d.2.1	KNR 4-01 0535-08		Analogia - rozebranie parapetów - okna	m2		
			<i>Okna</i> (2 * 0,7 + 4 * 0,4) * 0,2	m2	0,600	
					RAZEM	0,600
72 d.2.1	KNR-W 2-02 0921-04		Spadki pod parapety z zaprawy - okna	m2		
			<i>Okna</i> (2 * 0,7 + 4 * 0,4) * 0,3	m2	0,900	
					RAZEM	0,900
73 d.2.1	KNR 2-02 0921-03		Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowymi 28x10 cm koloru brązowego - okna	szt		
			<i>Okna</i> 30	szt	30,000	
					RAZEM	30,000
74 d.2.1	KNR 4-01 0535-08		Analogia - rozebranie parapetów - Ślepe okna (blendy)	m2		
			<i>Ślepe okna (blendy)</i> (6 * 1,2) * 0,2	m2	1,440	
					RAZEM	1,440
75 d.2.1	KNR-W 2-02 0921-04		Spadki pod parapety z zaprawy - Ślepe okna (blendy)	m2		
			<i>Ślepe okna (blendy)</i> (6 * 1,2) * 0,3	m2	2,160	
					RAZEM	2,160
76 d.2.1	KNR 2-02 0921-03		Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowymi 28x10 cm koloru brązowego - Ślepe okna (blendy)	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>Ślepe okna (blendy)</i>			
			72	szt	72,000	
					RAZEM	72,000
77 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.56) * 0,02	m3	2,062	
					RAZEM	2,062
78 d.2.1			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.77 * 1,6	t	3,299	
					RAZEM	3,299
2.2			Cokół			
79 d.2.2	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową	m2		
			0,4 * 10,8	m2	4,320	
					RAZEM	4,320
80 d.2.2	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			poz.79	m2	4,320	
					RAZEM	4,320
81 d.2.2	KNR AT-31 0201-03		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 4 cm na ścianach (0,031 W/m*K)	m2		
			poz.80	m2	4,320	
					RAZEM	4,320
82 d.2.2	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			2 * 7 + 10,8	m	24,800	
					RAZEM	24,800
83 d.2.2	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany	m2		
			10,8 * 0,4	m2	4,320	
					RAZEM	4,320
84 d.2.2	KNR 0-17 2608-03		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		
			poz.79 + poz.81	m2	8,640	
					RAZEM	8,640
85 d.2.2	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
			10,8	m2	10,800	
					RAZEM	10,800
86 d.2.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.84) * 0,02	m3	0,173	
					RAZEM	0,173
87 d.2.2			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.86 * 1,6	t	0,277	
					RAZEM	0,277
3			Docieplenie ściany szczytowej - prawa			
3.1			Ściana szczytowa -prawa			
88 d.3.1	KNR AT-05 1651-01		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
			(6,6 * 10,8) + 32,4	m2	103,680	
					RAZEM	103,680

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.3.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113)			
90 d.3.1	KNR-W 2-02 0923-01		Oslony okien folia polietylenowa	m2		
			<i>Okna mieszkalne</i> 2 * (0,7 * 1,2)	m2	1,680	
			2 * (0,4 * 0,7)	m2	0,560	
			2 * (1,2 * 1,5)	m2	3,600	
			<i>Okna poddasze</i> 2 * (0,4 * 0,7)	m2	0,560	
					RAZEM	6,400
91 d.3.1	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową	m2		
			poz.88 - poz.90 - (0,4 * 10,8)	m2	92,960	
					RAZEM	92,960
92 d.3.1	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			poz.91	m2	92,960	
					RAZEM	92,960
93 d.3.1	KNR-W 4-01 0702-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - ościeża	m		
			<i>Okna</i> 4 * 0,7 + 4 * 1,2 + 8 * 0,4 + 8 * 0,7 + 4 * 1,2 + 4 * 1,5	m	27,200	
			<i>Zamurowane okna</i> 6 * (1,2 + 1,5)	m	16,200	
					RAZEM	43,400
94 d.3.1	KNR 0-17 2608-01		Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
			poz.91 + (poz.93 * 0,2)	m2	101,640	
					RAZEM	101,640
95 d.3.1	KNR 0-23 2611-02		Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją głęboko penetrującą na bazie żywicy polimerowej	m2		
			poz.94	m2	101,640	
					RAZEM	101,640
96 d.3.1	KNR AT-99 0201-01		Tynk ciepłochronny barwiony w masie - pierwsza warstwa o gr. 25 mm (lambda 0,066 W/mK) z montażem siatki z włókna szklanego - ściana	m2		
			poz.91	m2	92,960	
					RAZEM	92,960
97 d.3.1	KNR AT-99 0201-02 0201-03		Tynk ciepłochronny barwiony w masie - następna warstwa o gr. 15 mm (lambda 0,066 W/mK) - ściana	m2		
			poz.96	m2	92,960	
					RAZEM	92,960
98 d.3.1	KNR AT-99 0201-01		Tynk ciepłochronny barwiony w masie- pierwsza warstwa o gr. 10 mm (lambda 0,066 W/mK) - ościeża	m2		
			poz.93 * 0,2	m2	8,680	
					RAZEM	8,680
99 d.3.1	KNR AT-99 0201-02 0201-03		Tynk ciepłochronny barwiony w masie - następna warstwa o gr. 10 mm (lambda 0,066 W/mK) - ościeża	m2		
			poz.98	m2	8,680	
					RAZEM	8,680
100 d.3.1	KNR AT-26 0301-02		Filcowanie powierzchni tynków mineralną zaprawą szpachlową zbrojoną włóknami o gr. 1 mm	m2		
			poz.96 + poz.98	m2	101,640	
					RAZEM	101,640

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.3.1	KNR AT-26 0301-03		Filcowanie powierzchni tynków mineralną zaprawą szpachlową zbrojoną włóknami - pogrubienie o 1 mm	m2		
			poz.100	m2	101,640	
					RAZEM	101,640
102 d.3.1	TZKNBK VIII -81		Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 25 cm z przygotowaniem zaprawy - renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego - okna	m		
			12 * 1,2 + 12 * 1,5 + 4 * 0,7 + 4 * 1,2 + 8 * 0,4 + 8 * 0,7 + 4 * 1,2 + 4 * 1,5	m	59,600	
					RAZEM	59,600
103 d.3.1	TZKNBK VIII -83		Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 35 cm z przygotowaniem zaprawy - opaska	m		
			11	m	11,000	
					RAZEM	11,000
104 d.3.1	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - detalu architektonicznego liniowy, gzyms.	m2		
			11 * 0,3	m2	3,300	
					RAZEM	3,300
105 d.3.1	ZKNR C-2 0418-01		Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
106 d.3.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku.	m2		
			10,8 * 0,33	m2	3,564	
					RAZEM	3,564
107 d.3.1	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany	m2		
			10,8 * (2 - 0,4)	m2	17,280	
					RAZEM	17,280
108 d.3.1	KNR 4-01 0535-08		Analogia - rozebranie parapetów - okna	m2		
			<i>Okna</i> (2 * 0,7 + 4 * 0,4 + 2 * 1,2) * 0,2	m2	1,080	
					RAZEM	1,080
109 d.3.1	KNR-W 2-02 0921-04		Spadki pod parapety z zaprawy - okna	m2		
			<i>Okna</i> (2 * 0,7 + 4 * 0,4 + 2 * 1,2) * 0,3	m2	1,620	
					RAZEM	1,620
110 d.3.1	KNR 2-02 0921-03		Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowymi 28x10 cm koloru brązowego - okna	szt		
			<i>Okna</i> 54	szt	54,000	
					RAZEM	54,000
111 d.3.1	KNR 4-01 0535-08		Analogia - rozebranie parapetów - Ślepe okna (blendy)	m2		
			<i>Ślepe okna (blendy)</i> (6 * 1,2) * 0,2	m2	1,440	
					RAZEM	1,440
112 d.3.1	KNR-W 2-02 0921-04		Spadki pod parapety z zaprawy - Ślepe okna (blendy)	m2		
			<i>Ślepe okna (blendy)</i> (6 * 1,2) * 0,3	m2	2,160	
					RAZEM	2,160

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.3.1	KNR 2-02 0921-03		Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowymi 28x10 cm koloru brązowego - Ślepe okna (blendy)	szt		
			Ślepe okna (blendy) 72	szt	72,000	
					RAZEM	72,000
114 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.94) * 0,02	m3	2,033	
					RAZEM	2,033
115 d.3.1			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.114 * 1,6	t	3,253	
					RAZEM	3,253
3.2			Cokół			
116 d.3.2	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową	m2		
			0,4 * 10,8	m2	4,320	
					RAZEM	4,320
117 d.3.2	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			poz.116	m2	4,320	
					RAZEM	4,320
118 d.3.2	KNR AT-31 0201-03		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 4 cm na ścianach (0,031 W/m*K)	m2		
			poz.117	m2	4,320	
					RAZEM	4,320
119 d.3.2	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			2 * 7 + 10,8	m	24,800	
					RAZEM	24,800
120 d.3.2	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany	m2		
			10,8 * 0,4	m2	4,320	
					RAZEM	4,320
121 d.3.2	KNR 0-17 2608-03		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		
			poz.116 + poz.118	m2	8,640	
					RAZEM	8,640
122 d.3.2	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
			10,8	m2	10,800	
					RAZEM	10,800
123 d.3.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.121) * 0,02	m3	0,173	
					RAZEM	0,173
124 d.3.2			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.123 * 1,6	t	0,277	
					RAZEM	0,277

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Docieplenie ściany tylnej			
4.1			Ściana tylnej			
125 d.4.1	KNR AT-05 1651-01		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
			14,8 * 6,6	m2	97,680	
					RAZEM	97,680
126 d.4.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań (pozycje: 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154)			
127 d.4.1	KNR-W 2-02 0923-01		Oslony okien folią polietylenową	m2		
			<i>Okna mieszkalne</i> 7 * (1 * 1,5) 1,3 * 0,5	m2 m2	10,500 0,650	
			<i>Drzwi</i> 1 * 2	m2	2,000	
					RAZEM	13,150
128 d.4.1	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową	m2		
			poz.125 - poz.127 - (0,95 * 17)	m2	68,380	
					RAZEM	68,380
129 d.4.1	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			poz.128	m2	68,380	
					RAZEM	68,380
130 d.4.1	KNR-W 4-01 0702-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - ościeża	m		
			<i>Okna i drzwi</i> 1 + 2 * 2 + 14 * 1 + 14 * 1,5 + 2 * 1,3 + 2 * 0,5	m	43,600	
					RAZEM	43,600
131 d.4.1	ZKNR C-2 0418-01		Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
132 d.4.1	KNR AT-31 0201-05		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach (0,031 W/m*K)	m2		
			poz.128	m2	68,380	
					RAZEM	68,380
133 d.4.1	KNR AT-31 0704-02		Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m2		
			poz.128	m2	68,380	
					RAZEM	68,380
134 d.4.1	KNR AT-31 0201-07		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach (0,031 W/m*K)	m2		
			(1 + 2 * 2 + 7 * 1 + 14 * 1,5 + 1,3 + 2 * 0,5) * 0,2	m2	7,060	
					RAZEM	7,060
135 d.4.1	KNR AT-31 0201-06		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 2 cm (0,031 W/m*K) na ościeżach - ułożenie spadku pod parapetami okiennymi	m2		
			(7 * 1 + 1,3) * 0,2	m2	1,660	
					RAZEM	1,660
136 d.4.1	KNR 0-17 0928-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - bez siatki (gzyms)	m2		
			14,8 * 0,3	m2	4,440	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,440
137 d.4.1	KNR 0-17 2608-03		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		
			poz.132 + poz.134 + poz.135	m2	77,100	
					RAZEM	77,100
138 d.4.1	KNR 0-23 2612-09		Zamocowanie listwy startowej z okapnikiem	m		
			14,8	m	14,800	
					RAZEM	14,800
139 d.4.1	KNR 0-17 2609-07		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - wzmocnienie parapetu	m2		
			poz.135 + 8	m2	9,660	
					RAZEM	9,660
140 d.4.1	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			$1 + 2 * 2 + 14 * 1 + 14 * 1,5 + 2 * 1,3 + 2 * 0,5 + 14,7$	m	58,300	
					RAZEM	58,300
141 d.4.1	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany	m2		
			$14,8 * (2 - 0,4)$	m2	23,680	
					RAZEM	23,680
142 d.4.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			$14,8 * 0,33$	m2	4,884	
					RAZEM	4,884
143 d.4.1	KNR 4-01 0535-08		Analogia - rozebranie parapetów	m2		
			$(7 * 1 + 1,3) * 0,2$	m2	1,660	
					RAZEM	1,660
144 d.4.1	KNR-W 2-02 0921-04		Spadki pod parapety z zaprawy	m2		
			$(7 * 1 + 1,3) * 0,4$	m2	3,320	
					RAZEM	3,320
145 d.4.1	KNR-W 2-02 2104-02		Wykonanie parapetów z granitu strzegomskiego gr. 3 cm.	m		
			$(7 * 1 + 1,3)$	m	8,300	
					RAZEM	8,300
146 d.4.1	KNR 4-01 0535-03		Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - demontaż oraz ponowny montaż	m		
			14,8	m	14,800	
					RAZEM	14,800
147 d.4.1	KNR 4-01 0526-04		Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
148 d.4.1	KNR 4-01 0529-02		Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łątek, zawieszenie wraz z podłączeniem do kanalizacji.	m		
			6,6	m	6,600	
					RAZEM	6,600
149 d.4.1	KNR 4-01 0529-10		Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150 d.4.1	KNR 4-01 0528-06		Uzupełnienie kolanek lub załamów z blachy ocynkowanej	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
151 d.4.1	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - koloru brązowego	m2		
			14,6 * 0,33	m2	4,818	
					RAZEM	4,818
152 d.4.1	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
153 d.4.1	KNR 2-02 1215-01		Ponowny montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
154 d.4.1			Demontaż oraz ponowny montaż przewodów spalinowych - kalkulacja indywidualna.	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
155 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz.137) * 0,02	m3	1,542	
					RAZEM	1,542
156 d.4.1			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.155 * 1,6	t	2,467	
					RAZEM	2,467
4.2			Cokół			
157 d.4.2	KNR AT-08 0109-06		Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbą zmywarką ciśnieniową	m2		
			0,4 * 14,8	m2	5,920	
					RAZEM	5,920
158 d.4.2	KNR-W 4-01 0701-05		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			poz.157	m2	5,920	
					RAZEM	5,920
159 d.4.2	KNR AT-31 0201-03		Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach (0,031 W/m*K)	m2		
			poz.158	m2	5,920	
					RAZEM	5,920
160 d.4.2	KNR AT-31 0704-02		Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m2		
			poz.157	m2	5,920	
					RAZEM	5,920
161 d.4.2	KNR 0-17 2609-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			14,8	m	14,800	
					RAZEM	14,800
162 d.4.2	KNR 0-17 2609-06		Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki wzmacniającej - dolna część ściany	m2		
			14,8 * 0,4	m2	5,920	
					RAZEM	5,920
163 d.4.2	KNR 0-17 2608-03		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz. 157 + poz. 159	m2	11,840	
					RAZEM	11,840
164 d.4.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			(poz. 163) * 0,02	m3	0,237	
					RAZEM	0,237
165 d.4.2			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz. 164 * 1,6	t	0,379	
					RAZEM	0,379
5			Stolarka okienna			
166 d.5	KNR 0-19 0929-01		Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 - lambda 1,1 W/mK	szt		
			<i>Okna piwniczne (0,6*0,4)</i> 3	szt	3,000	
			<i>Okna piwniczne (0,4*0,7)</i> 4	szt	4,000	
					RAZEM	7,000
167 d.5	KNR 4-01 0708-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
			6 * 0,6 + 6 * 0,4 + 8 * 0,4 + 8 * 0,7	m	14,800	
					RAZEM	14,800
168 d.5	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			poz. 167 * 0,5	m2	7,400	
					RAZEM	7,400
169 d.5	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			poz. 168	m2	7,400	
					RAZEM	7,400
6			Docieplenie stropu piwnicznego			
170 d.6	KNR-W 4-01 0701-11		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			114,1	m2	114,100	
					RAZEM	114,100
171 d.6	KNR 0-17 2608-01		Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
			poz. 170	m2	114,100	
					RAZEM	114,100
172 d.6	KNR 0-23 2611-02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m2		
			poz. 170	m2	114,100	
					RAZEM	114,100
173 d.6	KNR 0-33 0101-04		Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm (roboty wykonywane ręczne) - lambda 0,031 W/mK	m2		
			poz. 170	m2	114,100	
					RAZEM	114,100
174 d.6	KNR 0-33 0101-05		Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	M2		
			poz. 170	M2	114,100	
					RAZEM	114,100
175 d.6	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.170	m2	114,100	
					RAZEM	114,100
176 d.6			Przełożenie kolizyjnej instalacji elektrycznej (np. punkty oświetleniowe itp.) - dotyczy całej piwnicy - kalkulacja indywidualna	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
177 d.6	KNR 4-01 0106-05		Analogia - usunięcie z piwnic budynku gruzu	m3		
			poz.170 * 0,025	m3	2,853	
					RAZEM	2,853
178 d.6	KNR-W 4-01 0109-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 10	m3		
			poz.177	m3	2,853	
					RAZEM	2,853
179 d.6			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.178 * 1,6	t	4,565	
					RAZEM	4,565
7			Docieplenie stropodachu			
180 d.7	KNR-W 4-01 0439-02		Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
			130,4	m2	130,400	
					RAZEM	130,400
181 d.7	KNR-W 4-01 0440-02		Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
			poz.180	m2	130,400	
					RAZEM	130,400
182 d.7	KNR-W 4-01 0440-03		Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pałupy	m2		
			poz.180	m2	130,400	
					RAZEM	130,400
183 d.7	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, folii paroprzepuszczalnej oraz folii paroizolacyjnej, poziome podposadzkowe	m2		
			poz.180	m2	130,400	
					RAZEM	130,400
184 d.7	KNR-W 2-02 0612-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 25 cm (lambda=0,033W/mK) poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
			poz.180	m2	130,400	
					RAZEM	130,400
185 d.7	KNR-W 4-01 0819-03 Analogia		Przykręcenie do belek stropowych płyt OSB-3 gr. 22mm	m2		
			poz.180	m2	130,400	
					RAZEM	130,400
186 d.7	KNR 4-01 0106-04		Analogia - usunięcie z poddasza budynku gruzu i ziemi Krotność = 2	m3		
			poz.180 * 0,1	m3	13,040	
					RAZEM	13,040
187 d.7	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.186 + 19,250	m3	32,290	
					RAZEM	32,290
188 d.7			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.187 * 1,6	t	51,664	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	51,664
8			Prace uzupełniające			
8.1			Pole do manewru - przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami			
189 d.8.1	KNR 2-01 0218-02		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (ok.46%)	m3		
			0,5 * 1,5 * 3	m3	2,250	
					RAZEM	2,250
190 d.8.1	KNR 4-01 0108-06		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
			2,25	m3	2,250	
					RAZEM	2,250
191 d.8.1	KNR 4-01 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
			2,25	m3	2,250	
					RAZEM	2,250
192 d.8.1	KNR 2-31 0104-03		Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			3 * 1,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
193 d.8.1	KNR 2-31 0104-04		Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
194 d.8.1	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
195 d.8.1	KNR 2-31 0114-02		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
196 d.8.1	KNR 2-31 0105-07		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
197 d.8.1	KNR 2-31 0105-08		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
198 d.8.1	KNR 2-31 0511-04		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
			4,5	m2	4,500	
					RAZEM	4,500
8.2			Pasy ostrzegawcze - przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami			
199 d.8.2			Pasy ostrzegawcze dla osób niewidomych - żółte 150x60cm	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
8.3			Elementy ułatwiające swobodną orientację - przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
200 d.8.3			Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - 300x240x3 aluminiowa.	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
201 d.8.3			Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
8.4			Wymiana WLZ budynku do elewacji frontowej			
202 d.8.4			Wymiana WLZ budynku	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
8.5			Wejście do budynku - tył			
203 d.8.5	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
			0,15 * 1,1 * 0,4	m3	0,066	
					RAZEM	0,066
204 d.8.5	KNR 2-02 1104-01		Analogia - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - naprawa podłoża	m2		
			1,1 * 0,4	m2	0,440	
					RAZEM	0,440
205 d.8.5	KNR 0-12 1120-04		Progi do budynku z wycieraczką granit płomieniowany gr 3 cm	m2		
			poz.204	m2	0,440	
					RAZEM	0,440
206 d.8.5	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.203 * 0,02	m3	0,001	
					RAZEM	0,001
207 d.8.5			Składowanie i utylizacja gruzu	t		
			poz.206 * 1,6	t	0,002	
					RAZEM	0,002
208 d.8.5	ZKNR C-2 0418-01		Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000