

Zadanie pt.: Remont konserwatorski elewacji kościoła
p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem - etap V - elewacja północna

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		18,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
2 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		75,00	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
3 d.1	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m2		
		75,00	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
4 d.1	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		75,00	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
5 d.1	KNR-W 2-02 1613-03	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1	KNR 2-02 roz.16	Czas pracy rusztowań	m-g		
		215,00	m-g	215,000	
				RAZEM	215,000
7 d.1	KNR-W 2-25 0310-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa	m2		
		14,00	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
2		PRACE KONSERWATORSKO - BUDOWLANE			
8 d.2	TZKNC N- K/VI 6/7-a	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.	elewacja		
		1	elewacja	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2	TZKNC VI 6/1-a analogia	Wstępne oględziny obiektu. Przeciętny stopień trudności. (Ocena stopnia zachowania oryginalnych partii muru)	obiekt.		
		1	obiekt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	TZKNC VI 2/1-a analogia	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia. (wstępne wzmocnienie hydrofilne pierwotnych spoin)	dm2		
		435,00	dm2	435,000	
				RAZEM	435,000
11 d.2	KNR AT-08 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m2		
		50,00	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
12 d.2	TZKNCBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		35,00	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
13 d.2	TZKNCBK IV - 110	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - do 0.25 m2 w jed.miejscu	msc		
		6,00	msc	6,000	
				RAZEM	6,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	TZKNBK IV - 113	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - ponad 1.0 m2 w jed.miejscu	msc		
		2	msc	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.2	TZKNC VI 1/13-a analogia	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja wstępna) - kamień porowaty - wapień miękki narzut - zastosowanie do cegły	dm2		
		650,00	dm2	650,000	
				RAZEM	650,000
16 d.2	TZKNC VI 1/3-a analogia	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - wapień miękki narzut	dm2		
		600,00	dm2	600,000	
				RAZEM	600,000
17 d.2	TZKNC N- K/VI 1/14-a	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - wapień miękki narzut	dm2		
		1050,00	dm2	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
18 d.2	TZKNC VI 2/1-a analogia	Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia. (wzmocnienie hydrofilne osłabionych cegieł)	dm2		
		300,00	dm2	300,000	
				RAZEM	300,000
19 d.2	TZKNC VI 3/3-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne) - uzupełnienie ubytków w ceglach zaprawą trasową barwioną w masie na kolor otoczenia	dm2		
		450,00	dm2	450,000	
				RAZEM	450,000
20 d.2	KNR 19-01 0326-30	Spoinowanie murów z kamienia cyklopowe o przekroju spoiny do 0.01 m2 z wykuciem spoin - rekonstrukcja spoin	m2		
		27,00	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
21 d.2	KNR 19-01 0326-30	Spoinowanie murów z kamienia cyklopowe o przekroju spoiny do 0.01 m2 z wykuciem spoin - uzupełnianie spoin	m2		
		6,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.2	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		700,00	dm2	700,000	
				RAZEM	700,000
23 d.2	KNR BC-02 0129-03	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa	m2		
		11,00	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
24 d.2	TZKNBK VIII 03-108	Tynki zewn.profilu ciągnionych szlachetnych cyklinowanych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
		7,00	m	7,000	
				RAZEM	7,000