

## PRZEDMIAR

| Lp.         | Podstawa                      | Opis i wyliczenia                                                                                                                                          | j.m.                                   | Poszcz.         | Razem           |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1</b>    |                               | <b>Remont ogrodzenia - strona wschodnia.</b>                                                                                                               |                                        |                 |                 |
| <b>1.1</b>  |                               | <b>Elementy metalowe</b>                                                                                                                                   |                                        |                 |                 |
| 1<br>d.1.1  | TZKNBK IV -<br>563            | Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2 m2<br><br>(1,4*1,14+50,6)-26,62                                                                           | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>25,576  | <br><br>25,576  |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 25,576          |
| 2<br>d.1.1  | KNR 13-16<br>0101-03          | Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji lekkich - przęsła ogrodzenia, bramy, furtki.<br>52,196-26,62                                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>25,576  | <br><br>25,576  |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 25,576          |
| 3<br>d.1.1  | KNR 19-01<br>1311-09          | Miniowanie krat i balustrad metalowych z prętów ozdobnych<br><br>52,196-26,62                                                                              | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>25,576  | <br><br>25,576  |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 25,576          |
| 4<br>d.1.1  | TZKNBK<br>XXIV 1801-<br>01    | Słupki ogrodzeniowe międzysegmentowe z kształtowników o wysokości do 250 cm<br><br>52-26,62                                                                | kg<br><br>kg                           | <br><br>25,380  | <br><br>25,380  |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 25,380          |
| 5<br>d.1.1  | KNR 19-01<br>1311-08          | Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów ozdobnych<br>52,196-26,62                                                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>25,576  | <br><br>25,576  |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 25,576          |
| <b>1.2</b>  |                               | <b>Przemurowanie muru ceglanego</b>                                                                                                                        |                                        |                 |                 |
| 6<br>d.1.2  | TZKNBK IV -<br>543            | Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie cem.-wap.<br>(44,5*0,33*0,5)-3,745                                                   | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>   | <br><br>3,598   | <br><br>3,598   |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 3,598           |
| 7<br>d.1.2  | TZKNBK IV -<br>571            | Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły<br>283-144                                                        | szt.<br><br>szt.                       | <br><br>139,000 | <br><br>139,000 |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 139,000         |
| 8<br>d.1.2  | TZKNBK IV -<br>45<br>analogia | Mur ogrodzenia - mury z cegły na zaprawie trasowej o grubości ponad 1 ceg. - z wykorzystaniem zabytkowej cegły.<br><br>(44,5*0,33*0,5)-3,745               | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>   | <br><br>3,598   | <br><br>3,598   |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 3,598           |
| 9<br>d.1.2  | NNRNKB<br>202 0291-02         | (z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi.<br>0,251-0,13                               | t<br><br>t                             | <br><br>0,121   | <br><br>0,121   |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 0,121           |
| 10<br>d.1.2 | TZKNC N-K/<br>VI 3/7-a        | Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)<br><br>251-130,1                                                                                                | dm <sup>2</sup><br><br>dm <sup>2</sup> | <br><br>120,900 | <br><br>120,900 |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 120,900         |
| 11<br>d.1.2 | KNR 19-01<br>0827-03          | Spoinowanie murów z cegły zabytkowej<br><br>(44,5*0,5*2+44,5*0,25)-28,37                                                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>27,255  | <br><br>27,255  |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 27,255          |
| <b>1.3</b>  |                               | <b>Naprawa muru kamiennego fundamentowego.</b>                                                                                                             |                                        |                 |                 |
| 12<br>d.1.3 | KNR 2-01<br>0310-02           | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)<br>(44,5*1,1*2*0,8)-39,94 | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>   | <br><br>38,380  | <br><br>38,380  |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 38,380          |
| 13<br>d.1.3 | KNR-W 2-01<br>0501-03         | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne<br>(44,5*1,1*2*0,8)-39,94          | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>   | <br><br>38,380  | <br><br>38,380  |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 38,380          |
| 14<br>d.1.3 | KNR 4-04<br>0201-05           | Rozebranie murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu - dodatek za ponumerowanie kamieni R-1,25 9,8-5             | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>   | <br><br>4,800   | <br><br>4,800   |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 4,800           |
| 15<br>d.1.3 | TZKNBK IV -<br>62             | Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) z kamienia polnego na zaprawie cem.-wap.<br>9,8-5                                                     | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>   | <br><br>4,800   | <br><br>4,800   |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 4,800           |
| 16<br>d.1.3 | TZKNBK IV -<br>272            | Spoinowanie murów z kamienia polnego<br><br>(44,5*2*1,2)-57,26                                                                                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>   | <br><br>49,540  | <br><br>49,540  |
|             |                               |                                                                                                                                                            |                                        | RAZEM           | 49,540          |