
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Lokal gastronomiczny
ADRES INWESTYCJI: Jedności Narodowej 37 we Wrocławiu
NAZWA INWESTORA: Galaxy Rest Antoniego sp. z o.o
ADRES INWESTORA: Ul. Św Antoniego 10,
50-208 Wrocław
BRANŻE: OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE
DATA OPRACOWANIA: 26.04.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-08	Demontaż ścianki szklanej	m2		
		2,70 * 3,30	m2	8,910	
				RAZEM	8,910
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Demontaż drzwi	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
3 d.1.1	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		44,04 * 3,30	m2	145,332	
				RAZEM	145,332
4 d.1.1	KNR 9-29 0104-01	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		1,00 * 3,30	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
5 d.1.1	KNR 9-29 0102-04	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		8,26 * 3,30	m2	27,258	
				RAZEM	27,258
6 d.1.1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		43,11	m2	43,110	
		1,93	m2	1,930	
		1,43	m2	1,430	
		1,33	m2	1,330	
		9,70	m2	9,700	
		68,79	m2	68,790	
		9,21	m2	9,210	
		3,37	m2	3,370	
		5,39	m2	5,390	
		1,19	m2	1,190	
		1,36	m2	1,360	
		1,42	m2	1,420	
		1,34	m2	1,340	
				RAZEM	149,570
7 d.1.1		Wywóz i utylizacja gruzu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		ŚCIANKI I ZABUDOWY G-K			
8 d.1.2	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m2		
		32,57 * 3,30	m2	107,481	
		-0,90 * 2,00 * 4	m2	-7,200	
				RAZEM	100,281
9 d.1.2	KNR-W 2-02 2003-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01	m2		
		12,72 * 3,30	m2	41,976	
				RAZEM	41,976
10 d.1.2	KNR-W 2-02 2008-07 analogia	Dopłata za wzmocnienie ścian G-K płytami OSB	m2		
		poz.8 * 2 + poz.9	m2	242,538	
				RAZEM	242,538
1.3		STOLARKA DRZWIOWA			
11 d.1.3		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	kpl		
		2	kpl	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
12 d.1.3		Drzwi wewnętrzne przesuwne	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1.3		Drzwi wewnętrzne wahadłowe	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4		SUFITY			
14 d.1.4		Przygotowanie powierzchni i malowanie stropów wraz z instalacjami	m2		
		153,65	m2	153,650	
				RAZEM	153,650
1.5		POSADZKI			
15 d.1.5		Podest wraz ze schodami	m2		
		19,26	m2	19,260	
				RAZEM	19,260
16 d.1.5		Przygotowanie powierzchni wykonanie wykładzin podłogowych	m2		
		153,65	m2	153,650	
				RAZEM	153,650
1.6		MALOWANIE I OKŁADZINY ŚCIAN			
17 d.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		78,87 * 3,30	m2	260,271	
				RAZEM	260,271
18 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.17	m2	260,271	
				RAZEM	260,271
19 d.1.6		Malowanie ścian	m2		
		139,44 * 3,30 - poz.20	m2	360,152	
				RAZEM	360,152
20 d.1.6		Okładziny ścian	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
1.7		WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW			
21 d.1.7		Montaż uchwytów dla osób z niepełnosprawnościami	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1.7		Podajnik papieru toaletowego	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1.7		Podajnik ręczników papierowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1.7		Szczotka WC	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1.7		Lustra	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		INSTALACJE SANITARNE			
26 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.2		Przebudowa instalacji wod-kan - dostosowanie do nowej lokalizacji przyborów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2	KNR 2-15/GEB ERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.2	KNR 2-15/GEB ERIT 0101-03	Elementy montażowe do umywalki montowane na ścianie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.2	KNR 2-15/GEB ERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.2	KNR 2-15/GEB ERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory odcinające przed bateriami stojącymi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.2		Przebudowa instalacji wentylacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2		Wywóz i utylizacja gruzu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000