

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont konserwatorski ścian neogotyckich - ściana południowa i północna.			
1 d.1	KNR 2-02 1610-05	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 30 m	m ²		
		29,31	m ²	29,310	
				RAZEM	29,310
2 d.1	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ścienne, chemiczne lub parą wodną murów gładkich	m ²		
		29,31	m ²	29,310	
				RAZEM	29,310
3 d.1	KNR 9-21 0302-03	Dezynfekcja powierzchni ceglanych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą natrysku	m ²		
		29,31	m ²	29,310	
				RAZEM	29,310
4 d.1	KNR DC-03 0201-01	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w ścianach ceglanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 19-01 0312-03	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 1/2 cegły w murach z cegły neogotyckiej	m		
		2,64	m	2,640	
				RAZEM	2,640
6 d.1	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		29,31	m ²	29,310	
				RAZEM	29,310
7 d.1	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ścienne lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m ²		
		29,31	m ²	29,310	
				RAZEM	29,310
8 d.1	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		29,31	m ²	29,310	
				RAZEM	29,310
9 d.1	KNR 19-01 0331-01	Wykonanie kształtek profilowych z cegły neogotyckiej - powierzchnia prosta, profil łatwy, główka	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.1	KNR 19-01 0331-02	Wykonanie kształtek profilowych z cegły neogotyckiej - powierzchnia prosta, profil łatwy, wozówka	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.1	KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	msc		
		1	msc	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR 19-01 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc		
		1	msc	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR 19-01 0314-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu	msc		
		7	msc	7,000	
				RAZEM	7,000
14 d.1	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	dm ²		
		70	dm ²	70,000	
				RAZEM	70,000
15 d.1	TZKNC Vt1 3-7/a	Scalanie kolorystyczne cegły	dm ²		
		1447,43	dm ²	1 447,430	
				RAZEM	1 447,430
16 d.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie strukturalne cegieł.	dm ²		
		192	dm ²	192,000	
				RAZEM	192,000
17 d.1	KNR 0-26 0639-06	Hydrofobizacja powierzchni muru	m ²		
		29,31+16,92	m ²	46,230	
				RAZEM	46,230
18 d.1	KNR 19-01 0317-01	Naprawa powierzchni murów z kamienia	msc		
		7	msc	7,000	
				RAZEM	7,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 19-01	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin	m ²		
d.1	0826-04	16,92	m ²	16,920	
				RAZEM	16,920