

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont konserwatorski ścian neogotyckich - ściana południowa i północna.			
1 d.1	KNR 2-02 1610-05	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 30 m	m ²		
		398,07	m ²	398,070	
				RAZEM	398,070
2 d.1	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie, chemiczne lub parą wodną murów gładkich	m ²		
		398,07	m ²	398,070	
				RAZEM	398,070
3 d.1	KNR 9-21 0302-03	Dezynfekcja powierzchni ceglanych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą natrysku	m ²		
		79,618	m ²	79,618	
				RAZEM	79,618
4 d.1	KNR DC-03 0201-01	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w ścianach ceglanych	szt.		
		8,26	szt.	8,260	
				RAZEM	8,260
5 d.1	KNR 19-01 0312-03	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 1/2 cegły w murach z cegły neogotyckiej	m		
		10,64	m	10,640	
				RAZEM	10,640
6 d.1	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		381,140	m ²	381,140	
				RAZEM	381,140
7 d.1	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m ²		
		381,140	m ²	381,140	
				RAZEM	381,140
8 d.1	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		381,140	m ²	381,140	
				RAZEM	381,140
9 d.1	KNR 19-01 0331-01	Wykonanie kształtek profilowych z cegły neogotyckiej - powierzchnia prosta, profil łatwy, główka	szt.		
		88	szt.	88,000	
				RAZEM	88,000
10 d.1	KNR 19-01 0331-02	Wykonanie kształtek profilowych z cegły neogotyckiej - powierzchnia prosta, profil łatwy, wozówka	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
11 d.1	KNR 19-01 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	msc		
		833	msc	833,000	
				RAZEM	833,000
12 d.1	KNR 19-01 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc		
		69	msc	69,000	
				RAZEM	69,000
13 d.1	KNR 19-01 0314-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu	msc		
		13	msc	13,000	
				RAZEM	13,000
14 d.1	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)	dm ²		
		485,210	dm ²	485,210	
				RAZEM	485,210
15 d.1	TZKNC VI1 3-7/a	Scalanie kolorystyczne cegły	dm ²		
		2124,884	dm ²	2 124,884	
				RAZEM	2 124,884
16 d.1	TZKNC N-K/ VI 2/3-a	Wzmacnianie strukturalne cegieł.	dm ²		
		1332,685	dm ²	1 332,685	
				RAZEM	1 332,685
17 d.1	KNR 0-26 0639-06	Hydrofobizacja powierzchni muru	m ²		
		382,060	m ²	382,060	
				RAZEM	382,060
18 d.1	KNR 19-01 0317-01	Naprawa powierzchni murów z kamienia	msc		
		7	msc	7,000	
				RAZEM	7,000
19 d.1	KNR 19-01 0826-04	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin	m ²		
		16,92	m ²	16,920	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,920