

Przedmiar robót

Obiekt	Remont elewacji południowej kościoła rzymsko-katolickiego P.W. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią
Rodzaj robót	Roboty remontowe - budowlane - elewacja południowa
Kod CPV	
Budowa	ul. Kościelna 6, 89-100 Nakło nad Notecią
Zamawiający	Diecezjalna Kuria Bydgoska Proboszcz ks. Michał Adamczyk

Sporządził mgr inż. Arkadisuz Mulik

Nakło nad Notecią kwiecień 2024 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Remont elewacji południowej kościoła rzymsko-katolickiego P.W. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią

Nr	Opis robót
1.	Remont ściany - elewacja południowa
1.1.	Rusztowania i naprawa ścian - wraz z dzierżawą
1.2.	Remont cokołów kamiennych
1.3.	Remont tynków
1.4.	Obróbki blacharskie oraz orynnowanie
1.5.	Wywóz gruzu

Remont elewacji południowej kościoła rzymsko-katolickiego P.W. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Remont ściany - elewacja południowa		
		1.1. Rusztowania i naprawa ścian - wraz z dzierżawą		
1	KNR 2-02 1604/03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m, elewacja południowa 196,50	m2	196,50
		razem	m2	196,50
2	KNR 2-02 1607/02	Rusztowania na wysuwnicach stalowych elewacja południowa 95	m2	95,00
		razem	m2	95,00
3	KNR 2-02 1615/03	Mechaniczne pomosty robocze do 20m - wynajem na czas remontu 1	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00
4	NNRNKB 8 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych elewacja południowa 196,50+95	m2	291,50
		razem	m2	291,50
5	Kalkulacja indywidualna	Dzierżawa rusztowań - miesiące 1	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00
6	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 22,3+16,1	m	38,40
		razem	m	38,40
7	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku elewacja północna 2*4+2*3	m	14,00
		razem	m	14,00
8	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 10*1,45 6*1,47	m2	14,50
			m2	8,82
		razem	m2	23,32
9	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacja południowa 196,50+95	m2	291,50
		razem	m2	291,50
		1.2. Remont cokołów kamiennych		
10	KNR K-04 0403/01	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych w systemie renowacji budownictwa Reno 6,8	m2	6,80
		razem	m2	6,80
11	ZKNR C-2.1 0402/06	Oczyszczenie murów w miejscach trudno dostępnych o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa 6,8	m2	6,80
		razem	m2	6,80
12	ZKNR C-2.1 0403/05	Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm w miejscach trudno dostępnych na ścianach o powierzchni do 5m2 przy renowacji starego budownictwa 6,8	m2	6,80
		razem	m2	6,80
13	ZKNR C-2.1 0101/07.1	Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem głębokopenetrującym 6,8	m2	6,80
		razem	m2	6,80
14	ZKNR C-2.1 0409/03	Wypełnienie spoin w murach kamiennych płaskich ponad 5,0m2 przy renowacji starego budownictwa 6,8	m2	6,80
		razem	m2	6,80
15	KNR K-04 0403/03	Impregnacja okładzin kamiennych w systemie renowacji budownictwa Reno 6,8	m2	6,80
		razem	m2	6,80
		1.3. Remont tynków		
16	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 35% 291,5*0,35	m2	102,03
		razem	m2	102,03

Remont elewacji południowej kościoła rzymsko-katolickiego P.W. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17		
		elewacja południowa 196,50+95	m2	291,50
		razem	m2	291,50
18	KNR 4-01 0724/03.2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów zaprawa - CR61 + emulsja CC81		
		291,5*0,35	m2	102,03
		razem	m2	102,03
19	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 16		
		elewacja południowa 196,50+95	m2	291,50
		razem	m2	291,50
20	KNR 0-26 0642/01	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie na ścianach płaskich zewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów		
		elewacja południowa 196,50+95-87,45	m2	204,05
		razem	m2	204,05
21	KNR 0-17 0926/03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej z gotowej suchej mieszanki wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych		
		elewacja południowa 196,50+95	m2	291,50
		razem	m2	291,50
22	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		elewacja południowa 196,50+95	m2	291,50
		razem	m2	291,50
		1.4. Obróbki blacharskie oraz orynnowanie		
23	KNR 2-02 0509/04.2	Rynny dachowe z blachy z cynku grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm		
		22,3+16,1	m	38,400
		razem	m	38,400
24	KNR 2-02 0510/04.2	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 15cm		
		elewacja północna 2*4+2*3	m	14,000
		razem	m	14,000
25	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		(22,3+16,1)*0,5	m2	19,200
		2*6,0*0,5	m2	6,000
		razem	m2	25,200
26	KNR 2-02 0507/02.2	Obróbki z blachy z cynku grubości 0 60mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
		(22,3+16,1)*0,5	m2	19,200
		2*6,0*0,5	m2	6,000
		10*1,2*0,35	m2	4,200
		6*2,0*0,35	m2	4,200
		razem	m2	33,600
		1.5. Wywóz gruzu		
27	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		5	m3	5,000
		razem	m3	5,000
28	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(dopłata 20x)		
		5	m3	5,000
		razem	m3	5,000
29	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu		
		5	m3	5,000
		razem	m3	5,000