

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalno-usługowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Piłsudskiego 4, 58-300 Wałbrzych
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 4, 58-300 Wałbrzych
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2023r.

Data zatwierdzenia

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-2.90*2.30*1 -1.70*1.65*12 -1.00*1.65*9 Elewacja boczna prawa 9.90*5.50*1/2+2.20*1.75*1/2+1.30*1.00*1/2 -6.40*2.50*1/2 { sąsiad} Elewacja tylna 21.60*(12.00+0.40) -2.40*3.00 {przejazd} Potrącenie stolarki budowlanej -1.45*1.40*2 -1.55*1.50*2 -1.00*1.65*(2+6) -1.70*1.65*12 -0.75*2.00*1 {drzwi} -1.00*2.90*1 {drzwi} Elewacja boczna lewa 9.90*(8.60+5.50*1/2) Potrącenie stolarki budowlanej -1.00*1.40*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	-6.670 -33.660 -14.850 29.800 -8.000 267.840 -7.200 -4.060 -4.650 -13.200 -33.660 -1.500 -2.900 112.365 -2.800	
				RAZEM	533.485
10 d.1	KNR-W 4-01 0702-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - Ościeża Elewacja frontowa (2.95+1.90*2)*2 (1.10+2.40*2)*1*2 {drzwi - ościeże szer. 40cm} (1.30+2.40*2)*1*2 {drzwi - ościeże szer. 40cm} (1.10+2.45*2)*1*2 {drzwi - ościeże szer. 40cm} (2.90+2.30*2)*1 (1.70+1.65*2)*12 (1.00+1.65*2)*9 Elewacja tylna (1.45+1.40*2)*2 (1.55+1.50*2)*2 (1.00+1.65*2)*(2+6) (1.70+1.65*2)*12 (0.75+2.00*2)*1 {drzwi} (1.00+2.90*2)*1 {drzwi} Elewacja boczna lewa (1.00+1.40*2)*2	m m	 13.500 11.800 12.200 12.000 7.500 60.000 38.700 8.500 9.100 34.400 60.000 4.750 6.800 7.600	
				RAZEM	286.850
11 d.1	KNR-W 4-01 0338-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - Skucie podokienników i gzymsów (R=0,5) Elewacja frontowa 1.90*8 1.25*6 21.60 {gzyms wraz z parapetami} 1.40*6 {gzymsy nadokienne} Elewacja tylna 1.90*8 1.25*6 1.75*2 1.85*2 21.60+20.30 {gzymsy wraz z parapetami} Elewacja boczna lewa 1.15*2 9.90+10.80 {gzymsy}	m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	 15.200 7.500 21.600 8.400 15.200 7.500 3.500 3.700 41.900 2.300 20.700	
				RAZEM	147.500
12 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.9+poz.10*0.20 Istniejące docieplenie elewacji bocznej lewej 9.80*(0.70+3.40)*1/2	m ² m ² m ²	 590.855 20.090	
				RAZEM	610.945
13 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie koncentratem na bazie mikroemulsji silikonowej (zużycie 0,03dm3/m2) poz.12	m ² m ²	 610.945	
				RAZEM	610.945
14 d.1	KNR 0-33 0122-01	Montaż listew cokołowych lub początkowych 21.75*2+9.90	m m	 53.400	
				RAZEM	53.400

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR 0-33	Ochrona narożników wypukłych	m		
d.1	0121-01	--- OŚCIEŻA ---	m	286.850	
		poz.10	m		
		--- INNE ---	m	157.000	
		11.90+2.10+1.00+9.40+7.40*12+21.90*2 {okapy}			
				RAZEM	443.850
25	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy	m		
d.1	0529-02	stalowej ocynkowanej - Ponowny montaż rur spustowych	m	50.400	
		poz.4			
				RAZEM	50.400
26	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy	m		
d.1	0522-02	stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - Ponowny montaż rynien	m	44.000	
		poz.5			
				RAZEM	44.000
27	KNR-W 2-02	Parapety, półki i lamy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i	m		
d.1	2104-02	szerokości do 30 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe - Parapety granitowe, gr. 3-4cm, polerowane	m	9.000	
		Elewacja frontowa	m	19.800	
		3.00*3 {witryny}	m	9.000	
		1.65*12			
		1.00*9			
		Elewacja tylna	m	3.000	
		1.50*2	m	3.200	
		1.60*2	m	8.000	
		1.00*8	m	19.800	
		1.65*12	m		
		Elewacja boczna lewa	m	1.800	
		0.90*2			
				RAZEM	73.600
28	kalk. własna	Przerobienie wpięcia rur spustowych do kanalizacji deszczowej wraz z	szt		
d.1		czyszczeniem podejść kanalizacyjnych	szt	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0109-11		m ³	11.842	
	0109-12	(poz.9+poz.10*0.20+poz.11*0.07*0.12)*0.02			
				RAZEM	11.842
30		Składowanie i utylizacja gruzu	t		
d.1		poz.29*1.6	t	18.947	
				RAZEM	18.947
31	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań			
d.1	r.16	(poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27)			
	z.sz.5.15				
2		REMONT PRZEJAZDU			
32	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2608-01	(2.40+3.00*2)*9.90	m ²	83.160	
				RAZEM	83.160
33	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-	m ²		
d.2	2611-02	wanie koncentratem na bazie mikroemulsji silikonowej (zużycie	m ²	83.160	
		0,03dm3/m2)			
		poz.32			
				RAZEM	83.160
34	KNR 0-33	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	M2		
d.2	0101-05	poz.32	M2	83.160	
				RAZEM	83.160
35	KNR 0-33	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośred-	m ²		
d.2	0125-01	nia	m ²	83.160	
		poz.32			
				RAZEM	83.160
36	KNR 0-33	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wod-	m ²		
d.2	0125-02	nej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m ²	83.160	
		poz.32			
				RAZEM	83.160