

ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Rozwoju Edukacji Spersonalizowanej
Aleja Walentego Rożdżeńkiego 1A, Katowice
40-202 Katowice

Zakres prac budowlanych – przedmiar prac

Zapytanie na przeprowadzenie usługi robót budowlanych pt. „Adaptacja Przedszkola na potrzeby realizacji zajęć warsztatowych dla rodziców oraz jego przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zapewnienia podziału łazienek na osobną ubikację dla dziewczyn oraz chłopców.” na potrzeby Fundacja Rozwoju Edukacji Spersonalizowanej, w ramach projektu pt. „ Przedszkole Na Kopcu - edukacja włączająca oraz rozwój kompetencji kadry i rodziców. Dostosowanie budynku do prowadzenia zajęć indywidualnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami.” w ramach naboru nr FEMP.06.09-IP.01-022/24; Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego; Działanie 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego; Typ projektu: B. Tworzenie miejsc przedszkolnych

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Jednostka miary	Obmiar
I.	Wydzielenie i adaptacja pomieszczenia do terapii indywidualnej		
1	Zabezpieczenie podłóg – osłony z folii	m2	4,25
2	Rozbiórka ściany podparapetowej z cegieł na zaprawie cementowej . Ściana o grubości [0,42m].	m2	1,35
3	Rozbiórka warstwy docieplenia styropian o grubości 15cm	m2	1,35
4	Dostawa i montaż stolarki PCV – okno jednoskrzydłowe o wymiarach 0,9m x 2,40m R+U dwuszybowe z podziałem na dwie kwatery , obustronnie białe (współczynnik przenikania ciepła nie powinien przekraczać UW=0,9W/m2K, okno wyposażone w nawienik higrosterowany)	m2	2,16
5	Wykonanie obróbki tynkarskiej pasy tynku -obróbka okna	m2	1,53
6	Montaż kontowników - obróbka okna	mb	3,9
7	Wtopienie siatki na kleju - obróbka okna	m2	1,53
8	Wykonanie obróbki szpalety okiennej (strona zew.) z zastosowaniem siatki + klej+ tynk wraz z kolorem	m2	0,85
9	Wykonanie obróbki szpalety okiennej (strona zew.) z zastosowaniem kontowników	mb	3,9
10	Obsadzenie parapetu zewnętrznego (blacha stalowa ocynkowana wierzch oklejony folią PVC wzór drewnopodobny) w rozwinięciu ponad 15cm 0,20 m2 wraz z zaślepkami pcv 2szt.	m2	0,2
11	Montaż zaślepek parapetowych PCV	szt.	2
12	Dostawa i montaż w gotowym otworze drzwi jednoskrzydłowych płycinowych pełnych wraz z ościeżnicą w kolorze białym o wymiarach 0,9m x2,10m	m2	1,89
13	Wykonanie obróbki tynkarskiej z zastosowaniem gładzi gipsowej- obróbka ościeża drzwiowego	m2	0,51
14	Dwukrotne gruntowanie ścian i sufitów preparatami ogólnymi typu UNI-GRUNT lub równoważny	m2	18,29
15	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi ogólnego krycia	m2	18,29
16	Prace porządkowe po robotach malarskich – kalkulacja indywidualna	kalkulacja indywidualna	
17	Wywóz i utylizacja gruzu oraz styropianu	kalkulacja indywidualna	
II.	Adaptacja 3 pomieszczeń- TOALET dla grup przedszkolnych z łazienkami dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Jednostka miary	Obmiar
18	Demontaż zestawów podtynkowych WC	szt	6
19	Przesunięcie 6 szt. WC- wykonanie bruzd pod odpływ 110mm	mb	21
20	Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem rur PVC o średnicy fi 110mm	mb	21
21	Wykonanie nowej instalacji wodociągowej z zastosowaniem (PEX o średnicy 16mm)	mb	21
22	Zabudowanie rur instalacyjnych	mb	21
23	Zabudowa, poprawki po usunięciu zestawów podtynkowych WC, sucha zabudowa , płyta wodoodporna g-ka o gr. 12,5mm.)	m2	15
24	Instalacja zestawu podtynkowego WC, (sucha zabudowa, płyta wodoodporna g-ka o gr. 12,5mm+ instalacja) ZESTAW PODTYNKOWY Z ODZYSKU	szt	3
25	Zakup i instalacja WC kompaktu	szt	3
26	Zabudowa płytami HPL 6szt. ubikacji wraz z drzwiami w celu zapewnienia rozdziálu na osobną ubikację dla dziewcząt oraz chłopców	kalkulacja indywidualna	
27	Przełożenie prysznica x6szt. (przeniesienie instalacji wod-kan – odpływ pcv 50mm)	mb	7,5
28	Wykonanie zasilanie wodnego do prysznica rura pex 16mm	mb	7,5
29	Zakup i Instalacja odpływu liniowego	szt	3
30	Zakup i Instalacja kabiny prysznicowej	szt	3
31	Zakup i Instalacja baterii	szt	3
32	Przełożenie grzejnika (bruzdowanie, zabudowa, poprawki na płytkach)	szt	3
33	Oklejanie okien folią nieprzezierną	m2	4,41
34	Likwidacja umywalki , zaślepienie, poprawki na płytkach	szt	3
35	Zakup i ułożenie płytek na ścianach 30x60 kolor biały wraz z fugowaniem	m2	24
36	Zakup i instalacja płytek na podłodze (gresowe forma 20x20), obrobienie odpływu liniowego	m2	6
37	Poprawki i malowanie ścian farbą do łazienek zmywalną- kolor biały	m2	42
38	Instalacja osprzętu łazienkowego, wieszaki, lustro itd. MATERIAŁ Z ODZYSKU	szt	30

ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Rozwoju Edukacji Spersonalizowanej

Aleja Walentego Różdzieńskiego 1A, Katowice

40-202 Katowice

Zakres prac budowlanych – przedmiar prac

Zapytanie na przeprowadzenie usługi robót budowlanych pt. „Adaptacja Przedszkola na potrzeby realizacji zajęć warsztatowych dla rodziców oraz jego przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zapewnienia podziału łazienek na osobną ubikację dla dziewczyn oraz chłopców.” na potrzeby Fundacja Rozwoju Edukacji Spersonalizowanej, w ramach projektu pt. „Przedszkole Na Kopcu - edukacja włączająca oraz rozwój kompetencji kadry i rodziców. Dostosowanie budynku do prowadzenia zajęć indywidualnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami.” w ramach naboru nr FEMP.06.09-IP.01-022/24; Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego; Działanie 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego; Typ projektu: B. Tworzenie miejsc przedszkolnych

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Jednostka miary	Obmiar
39	Prace porządkowe po robotach malarskich	kalkulacja indywidualna	
40	Wywóz i utylizacja gruzu	kalkulacja indywidualna	
III.	Adaptacja jadalni na potrzeby realizacji zajęć warsztatowych dla rodziców polegająca na wykonaniu aneksu kuchennego	Jednostka miary	Obmiar
41	Wykonanie aneksu kuchennego w kształcie litery "L" oraz 2szt. półek wiszących według ZAŁĄCZONEGO RYSUNKU POGLĄDOWEGO z zastosowaniem następujących materiałów: - FRONT MEBLI ORAZ PÓLEK : płyta wiórowa laminowana szary popiel KRONOPOL nr 5527 lub równoważne, - BLAT : płyta wiórowa laminowana kolor drewnopodobny KRONOPOL 0191 lub równoważne, - zastosowanie osprzętu marki BLUM lub równoważne, - zastosowanie pozostałych elementów zamówienia takich jak uchwyty , gniazdko w blacie, uchwyty do półek, etc., według kalkulacji indywidualnej. ANEKS KUCHENNY 205 60 80 86 75 20 75 20 205 60 80 86 75 20 75 20 205 60 80 86 75 20 75 20	kalkulacja indywidualna	