

TABELA PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT I KONSERWACJA ELEWACJI KOŚCIOŁA KLASZTORU o.O. BERNARDYNÓW W SKĘPEM - WYMYŚLINIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Elewacja - ściany		
		1.1. Ściany ceglane		
1	TZKNC N-K-VI 6/01 .1	Wstępne oględziny obiektu w stanie przeciętnym	obiekt	1
2	ZKNR C-1 0404/01	Dezynfekcja powierzchni muru preparatem o działaniu silnie biobójczym (zniszczenie żywotności mikroorganizmów - środkiem biocydowym miejsc porażonych biologicznie) środkiem Biotin R elewacja wschodnia prezbiterium + szczyt (strona wschodnia i zaplecek) 99,58	m2	99,58
		razem	m2	99,58
3	KNR 19-01 0828/02	Wykucie starych spoin w murach z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej elewacja wschodnia prezbiterium + szczyt (strona wschodnia i zaplecek) 99,58	m2	99,58
		razem	m2	99,58
4	KNR BC-02 0202/05	Oczyszczenie murów z powierzchniowych zabrudzeń i nawarstwień metodą strumieniowo-ścierną z użyciem aparatów mikro-mgławicowych i użyciu ściemiwa o drobnej frakcji ziaren elewacja wschodnia prezbiterium + szczyt (strona wschodnia i zaplecek) 99,58	m2	99,58
		razem	m2	99,58
5	TZKNC N-K-VI 1/14 .2	Odsolenie silnie zasolonych fragmentów muru metodą przepływu do rozszerzonego środowiska za pomocą okładów odsalających Remmers - Entsalzungskomprese 99,58*100*5%	dm2	497,9
		razem	dm2	497,9
6	KNR BC-02 0129/05	Wzmocnienie osłabionych partii lica murów, oryginalnych zaprawa murarskich i spoinujących preparatem na bazie estrów kwasu krzemowego KSE 300 99,58*55%	m2	54,769
		razem	m2	54,769
7	KNR 19-01 0314/01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła - na zaprawie renowacyjnej 150-50	miejsce	100
		razem	miejsce	100
8	KNR 19-01 0314/02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły - na zaprawie renowacyjnej 115-32	miejsce	83
		razem	miejsce	83
9	KNR 19-01 0314/03	Naprawa uszkodzonych 4-5 cegieł z powierzchni murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły na zaprawie renowacyjnej 85-24	miejsce	61
		razem	miejsce	61
10	KNR 19-01 0314/04	Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły na zaprawie renowacyjnej 10	miejsce	10
		razem	miejsce	10
11	KNR 19-01 0314/07	Przemurowanie zdeintegrowanych partii lica muru materiałem ceramicznym ręcznie formowanym na zaprawie renowacyjnej 99,58*30%	m2	29,874
		razem	m2	29,874
12	TZKNC N-K-VI 3/04	Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi - kity podbarwione w masie na kolor otoczenia Funcosil Restauriermortel 99,58*8%*100	dm2	796,64
		razem	dm2	796,64
13	KNR 19-01 0827/01	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej zaprawą systemową wapienną modyfikowaną Historic Kalkspatzenmortel	m2	99,58
14	KNR BC-02 0129/03	Hydrofobizacja powierzchni muru preparatem hydrofobizującym Remmers Funcosil SNL	m2	99,58
15	KNNR-W 3 1202/01	Scalanie kolorystyczne miejsc nowo przemurowanych, uzupełnionych itp. farbą o spoiwie wapiennym Funcosil Historic Kalkfarbe 29,955	m2	29,955
		razem	m2	29,955

TABELA PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT I KONSERWACJA ELEWACJI KOŚCIOŁA KLASZTORU o.O. BERNARDYNÓW W SKĘPEM - WYMYŚLINIE

16	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	200
17	KNR 2-02 1613/02	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przysięciennych o wysokości do 15m	m2	200
18	KNR 2-02 rozd.16	Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe zewnętrzne Nakłady robocizny = 1 278,988 r-g (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) Skład zespołu roboczego = 3 Współczynnik przestoju = 0,84 Współczynnik za pomosty = 1	kpl	1
1.2. Okładziny kamienne				
19	TZKNC N-K-VI 6/01 .1	Wstępne oględziny obiektu w stanie przeciętnym	obiekt	1
20	TZKNC N-K-VI 1/02 .4	Mycie powierzchni kamienia roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń 13,07*100 -300	dm2 dm2	1 307 -300
		razem	dm2	1 007
21	ZKNR C-1 0404/01	Dezynfekcja powierzchni muru preparatem o działaniu silnie biobójczym (zniszczenie żywotności mikroorganizmów - środkiem biocydowym miejsc porażonych biologicznie) środkiem Biotin R 13,07-3	m2	10,07
		razem	m2	10,07
22	TZKNC N-K-VI 1/04 .4	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej i wtórnych uzupełnień 13,07*100*1% -3	dm2 dm2	13,07 -3
		razem	dm2	10,07
23	KNR BC-02 0202/05	Oczyszczenie kamienia z powierzchniowych zabrudzeń i nawarstwień metodą strumieniowo-ścierną z użyciem aparatów mikro-mgławicowych i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren 13,07-3	m2	10,07
		razem	m2	10,07
24	TZKNC N-K-VI 1/14.1	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) 13,07*100*5% -15	dm2 dm2	65,35 -15
		razem	dm2	50,35
25	KNR BC-02 0129/05	Wzmocnienie osłabionych partii łca murów, oryginalnych zaprawa murarskich i spoinujących preparatem na bazie estrów kwasu krzemowego KSE 300 13,07*30% -0,9	m2 m2	3,921 -0,9
		razem	m2	3,021
26	TZKNC N-K-VI 2/04	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych 13,07*100*2% -6	dm2 dm2	26,14 -6
		razem	dm2	20,14
27	TZKNC N-K-VI 2/05	Zastrzyki wgłębne 13,07*100*2% -6	dm2 dm2	26,14 -6
		razem	dm2	20,14
28	TZKNC N-K-VI 4/02	Uzupełnienie ubytków kamieni nieporowatych za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej - kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użylaniem i przezroczystością otoczenia 13,07*100*2% -3	dm2 dm2	26,14 -3
		razem	dm2	23,14
29	TZKNC N-K-VI 5/03 .4	Uzupełnienie ubytków (flekowanie) o powierzchni do 0,005m2 w kamieniu		

TABELA PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT I KONSERWACJA ELEWACJI KOŚCIOŁA KLASZTORU o.O. BERNARDYNÓW W SKĘPEM - WYMYŚLINIE

		20-3		szt	17
			razem	szt	17
30	TZKNC N-K-VI 3/07	Scalanie kolorystyczne - patynowanie kamieni 13,07*100*15% -45		dm2	196,05
				dm2	-45
			razem	dm2	151,05
31	TZKNC N-K-VI 3/08	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni porowatych - spoiny, fugi 13,07*100*10% -30		dm2	130,7
				dm2	-30
			razem	dm2	100,7
32	KNR BC-02 0129/03	Hydrofobizacja powierzchni muru preparatem hydrofobizującym Remmers Funcosil SNL kamień elewacja wschodnia prezbiterium + szczyt (strona wschodnia i zaplecek) 13,07 -3		m2	13,07
				m2	-3
			razem	m2	10,07
1.3. Ściany tynkowane					
33	KNR 19-01 0701/09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 39,23*65%		m2	25,5
			razem	m2	25,5
34	TZKNC N-K-VI 1/07 .1	Ostrożne wykucie zapraw cementowych użytych do tynkowania 36,23*100*11%		dm2	398,53
			razem	dm2	398,53
35	ZKNR C-2.1 0817/07	Stabilizacja pęknięć i rozwarstwień murów - montaż kotew fi 8mm o dł. do 1m - metoda systemowa z wypełnieniem spoin masa iniekcyjną		m	12,52
36	ZKNR C-1 0404/01	Dezynfekcja powierzchni muru preparatem o działaniu silnie biobójczym (zniszczenie żywotność mikroorganizmów - środkiem biocydowym miejsc porażonych biologicznie) środkiem Biotin R 39,23		m2	39,23
			razem	m2	39,23
37	KNR 19-01 0828/02	Wykucie starych spoin w murach z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej 39,23		m2	39,23
			razem	m2	39,23
38	KNR 19-01 0325/01	Społnowanie murów gładkich o powierzchni do 1m2 z cegły gotyckiej		m2	39,23
39	TZKNC N-K-VI 1/14 .2	Odsolenie silnie zasolonych fragmentów muru metodą przepływu do rozszerzonego środowiska za pomocą okładów odsalających Remmers - Entsalzungskomprese 39,23*100*5%		dm2	196,15
			razem	dm2	196,15
40	KNR BC-02 0129/05	Wzmocnienie osłabionych partii lica murów, oryginalnych zaprawa murarskich i spoinujących preparatem na bazie estrów kwasu krzemowego KSE 300 39,23*30%		m2	11,769
			razem	m2	11,769
41	KNR 19-01 0314/01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła - na zaprawie renowacyjnej		miejsce	30
42	TZKNCBK VIIIcz1 1-1/01	Uzupełnienie i odtworzenie wypraw tynkarskich z zastosowaniem zapraw wapiennych elewacja wschodnia prezbiterium + szczyt (strona wschodnia i zaplecek) 39,23		m2	39,23
			razem	m2	39,23
43	KNR o-40 0212/01	Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie - zaprawa drobnopziarnista		m2	39,23

TABELA PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT I KONSERWACJA ELEWACJI KOŚCIOŁA KLASZTORU o.O. BERNARDYNÓW W SKĘPEM - WYMYŚLINIE

44	KNR 0-40 0212/02	Gruntowanie powierzchni pod powłoki malarskie	m2	39,23
45	KNR 0-40 0212/04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m2	39,23
1.4. Obróbki blacharskie				
46	KNR 4-01 0533/02	Wymiana obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej 0,80*11,28*1,9*2	m2	34,291
razem			m2	34,291