
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń
ADRES INWESTYCJI: ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca
NAZWA INWESTORA: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im Zdzisława
Paszkiewicza w Łęczycy
ADRES INWESTORA: ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
PACHLIŃSKI
DATA OPRACOWANIA: 06.03.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
06.03.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Nowa ścianka GK			
1 d.1	KNR 9-09 0402-02	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 125 mm, płyta GKB 12,5 mm	m2		
		(6,7 + 2,57) * 4,37	m2	40,510	
				RAZEM	40,510
2 d.1	KNR 9-09 0408-01	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf	m2		
		2 * 1,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych Krotność = 2	m2		
		(6,5 + 2,57) * 3 * 2	m2	54,420	
				RAZEM	54,420
4 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntująca.	m2		
		poz.3	m2	54,420	
				RAZEM	54,420
5 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akryłowymi powierzchni wew- nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.3	m2	54,420	
				RAZEM	54,420
6 d.1	KNR 0-17 2609-06	Mozaika na ścianie do wysokości 1,5 m-przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		(6,5 + 2,57) * 1,5 * 2	m2	27,210	
				RAZEM	27,210
7 d.1	KNR 0-17 0930-01	Mozaika na ścianie do wysokości 1,5 m- nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		poz.6	m2	27,210	
				RAZEM	27,210
8 d.1	KNR 0-17 0930-03	Mozaika na ścianie do wysokości 1,5 m- wyprawa tynkarska	m2		
		poz.6	m2	27,210	
				RAZEM	27,210
2		Ściany Murowane			
9 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		(1,82 + 4,36 + 1,4 + 1,45 + 0,3 + 0,43 + 6,5 + 2,57 + 3,48 + 2,06 + 3,14 + 0,3 + 3,14 + 3,27 + 7,11 + 0,4 + 2,66 + 0,4 + 1,7 + 1,5 + 1) * 4,36	m2	213,596	
				RAZEM	213,596
10 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.12	m2	177,596	
				RAZEM	177,596
11 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntująca.	m2		
		poz.10	m2	177,596	
				RAZEM	177,596
12 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akryłowymi powierzchni wew- nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.9 - poz.15	m2	177,596	
				RAZEM	177,596
13 d.2	KNR 0-17 2609-06	Mozaika na ścianie do wysokości 1,5 m-przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 0-17 0930-01	Mozaika na ścianie do wysokości 1,5 m- nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
15 d.2	KNR 0-17 0930-03	Mozaika na ścianie do wysokości 1,5 m- wyprawa tynkarska	m2		
		24 * 1,5	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
16 d.2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
17 d.2	KNR AT-22 0201-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
3		Drzwi			
18 d.3	KNR 0-19 1024-06	Zakup i montaż drzwi jednoskrzydłowych pełne stalowe z ościeżnicą stałą i otworami wentylacyjnymi - wewnętrzne 90 - D5.	m2		
		1,0 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
4		Posadzki w płytkach			
19 d.4	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		127,840	m2	127,840	
				RAZEM	127,840
20 d.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		127,840	m2	127,840	
				RAZEM	127,840
21 d.4	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		127,840	m2	127,840	
				RAZEM	127,840
22 d.4	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
5		Sufity			
23 d.5	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		127,840	m2	127,840	
				RAZEM	127,840
24 d.5	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m2		
		127,840	m2	127,840	
				RAZEM	127,840
25 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		127,840	m2	127,840	
				RAZEM	127,840
26 d.5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntująca.	m2		
		127,840	m2	127,840	
				RAZEM	127,840
27 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchniami wew- nętrznymi - tynków gładkich bez gruntowania	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		127,84	m2	127,840	
				RAZEM	127,840
6		Prace dodatkowe			
28 d.6	kalk. własna	Zabezpieczenie - oklejanie folią	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
7		Utylizacja			
29 d.7		utylizacja śmieci			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000