

„Działyń, kościół parafialny p.w. Trójcy Świętej, II poł. XVI w.,
remont konserwatorski elewacji kościoła - etap V - cokół kościoła - strona północna”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DZIAŁ I - COKÓŁ KOŚCIOŁA			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		25,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
2 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		92,00	m2	92,000	
				RAZEM	92,000
3 d.1	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m2		
		120,00	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
4 d.1	KNR 19-01 0643-03	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. do 5,0 m2	m2		
		25,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
5 d.1	KNR 19-01 0830-04	Wzmocnienie odstającego tynku o pow. ponad 5 m2 przy ilości otworów ponad 5 szt/m2	m2		
		26,00	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
6 d.1	KNR 19-01 0315-05	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu	msc		
		5	msc	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		15,00	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
8 d.1	TZKNBK VIII 02-52	Tynk zew.szlachet.cyklin.z wyk.podkładu i wierzch.warst.z cyklin.i oczysz.pow.z przyg.zapr.szlachet.drobno- i średnioziarn. na ścianach płaskich	m2		
		92,00	m2	92,000	
				RAZEM	92,000
9 d.1	TZKNBK VIII 02-56	Tynk zew.szlachet.cyklin.z wyk.podkładu i wierzch.warst.z cyklin.i oczysz.pow.z przyg.zapr.szlach.drob.- i średnioziarn. na ościeżach otw.i wnęk do 30 cm	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
10 d.1	TZKNBK VIII 03-108	Tynki zewn.profilu ciążonych szlachetnych cyklinowanych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
		90,00	m	90,000	
				RAZEM	90,000
11 d.1	TZKNBK XV 0103-02	Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem - dwukrotnie	m2		
		125,00	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
12 d.1	TZKNBK XV 0107-04	Malowanie farbą szwedzką profili ciążonych z zagruntowaniem - ponad 20 cm	m2		
		27,00	m2	27,000	
				RAZEM	27,000