

JEDNOSTKA PROJEKTOWA				mgr inż. Rafał Czmielowski Sompolinek 9A, 62-610 Sompolno tel. 504-218-503, rafalczmielewski@wp.pl NIP 967-129-27-09, REGON 369917250	
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO		ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI KUCHENNYCH NA SALE ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH, W RAMACH ZADANIA “SOMPOLNO ROZWIJA EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ”			
ADRES INWESTYCJI		LUBSTÓW, UL. KOŚCIELNA 1A, 62-610 SOMPOLNO			
IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA		GMINA SOMPOLNO			
ADRES INWESTORA		UL. 11 LISTOPADA 15, 62-610 SOMPOLNO			
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI		301010_5.0008.46/4			
NAZWA I NR OBRĘBU EWIDENCYJNEGO		0008, LUBSTÓW			
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ		SOMPOLNO OBSZAR WIEJSKI			
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		IX			
		SPIS ZAWARTOŚCI			
ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE			STRONA TYTUŁOWA	1	
		I	DOKUMENTY		
			INFORMACJA DOT. BEZPIECENSTWA I OCHRONY ZDROWIA	2-4	
		II	OPINIA TECHNICZNA	1-8	
DATA OPRACOWANIA		ETAP PROJEKTU BUDOWLANEGO		NR EGZ.	
SOMPOLINEK, 10-05-2024		2 PAB			

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. DANE OGÓLNE

Nazwa inwestycji	Adaptacja części pomieszczeń kuchennych na sale zajęć w ramach zadania „Sompolno rozwija edukację przedszkolną”
Adres inwestycji	ul. Kościelna 1A, 62-610 Sompolno, działka Nr 46/4, obręb geod. Lubstów
Inwestor / adres	Gmina Sompolno, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno
Kategoria obiektu	IX

2. PODSTAWA PRAWNA

Wszystkie roboty ogólnie – budowlane związane z obiektem, w obiekcie oraz roboty przyłączeniowe do sieci i instalacji istniejących należy wykonywać w szczególności zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dn. 23. 06. 2003. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, z dnia 06. 02. 2003. r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, z dnia 20. 09. 2001. r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z dnia 26. 09. 1997. r. (Dz. U. Nr 129, poz. 844) ze zmianami Dz. U. nr 91, poz. 811 z 2002 r., tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650 z dn. 28. 08. 2003. r, oraz w oparciu o dokumentację projektowo – wykonawczą z uzyskanym pozwoleniem na rozpoczęcie budowy.

Do wykonania robót Inwestor zatrudni wyłącznie wyspecjalizowane firmy, które zagwarantują jakość wykonania, bezpieczeństwo pracy, prawidłowy nadzór budowlany oraz kierownika budowy. Roboty wykonywane będą pod nadzorem pracowników uprawnionych w swoich branżach. Podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych - poza warunkami powyższymi – jest uzyskanie pozwolenia na budowę po wykonaniu projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczęcia robót budowlanych.

3. INFORMACJA W SPRAWIE BIOZ.

3.1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJĄCEGO CAŁOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

- Roboty przygotowawcze związane z urządzeniem kompletnego placu budowy: - uzbrojenie terenu na potrzeby budowy, - wykonanie zaplecza budowy, - wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy.
- Roboty towarzyszące niezwiązane z robotami budowlanymi: składowanie materiałów, używanie sprzętu mechanicznego i transportowego, roboty ziemne, ochrona obiektu, szkolenie i instruowanie pracowników.
- Roboty budowlane związane z adaptacją pom. kuchennych na sale przedszkolne tj. roboty rozbiórkowe, murowe, montażowe, instalacyjne, wyposażenie, wykończeniowe.
- Roboty wewnętrzne związane z wykonaniem budowlanych ścian wewnętrznych, elementów konstrukcyjnych, montaż urządzeń – elementów inst. i montaż instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych.
- Roboty porządkowe.

3.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji znajdują się budynki, elementy uzbrojenia terenu czy małej architektury i zieleni.

3.3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA.

Na terenie inwestycji nie występują elementy zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. Wszelkie prace należy prowadzić ze szczególną starannością i przy użyciu wszelkich technicznych zabezpieczeń.

- Obiekty istniejące, w pobliżu których prowadzone będą prace budowlane.
- Plac budowy typowy dla budownictwa ogólnego, z uwzględnieniem specyfiki lokalnej - intensywność i rodzaj zabudowy.
- Z uwagi na występującą funkcję publiczną oraz sąsiednią zabudowę mieszkaniową, prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, żeby ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z sąsiedztwa budowy.

3.4. OKREŚLENIE SKALI WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ.

Z uwagi na złożoność projektowanego zadania, występować będą – związane z realizacją - zagrożenia dla pracowników, jeśli nie będą spełnione podstawowe wymogi bezpieczeństwa w zakresie realizacji budynku. Podczas budowy wystąpią też zagrożenia, wyszczególnione powyżej, w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa ogólnego.

3.5. ZAKRES PRZECIWDZIAŁAŃ DO WYELIMINOWANIA .

- Zabezpieczenie ścian i innych elementów istniejących budynków przed wejściem pracowników na budowę.
- Zabezpieczenie pracowników przed upadkiem z wysokości.
- Zwracać uwagę na prawidłowe wykonanie rusztowań do robót zewnętrznych i wewnętrznych (rusztowania posiadające atest).
- Zapewnić stały nadzór nad robotami ogólnobudowlanymi.
- Na każdy fragment realizacji robót betonowych, murowych i innych przewidywanych projektem, wykonawca winien przedłożyć do akceptacji projekt realizacji robót z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy.
- Rusztowania stalowe do robót zewnętrznych może montować i demontować firma lub pracownicy posiadający uprawnienia (patrz zapis Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 20.09.2001 r.). Rusztowania te winny podlegać odbiorowi.
- Rusztowania do robót wewnętrznych do wys. 4,0 m powinny posiadać tabliczkę odbiorową. Powyżej 4,0 m rusztowania należy zakotwić lub dawać odpowiednie rozpory przewidywane przez producenta.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

a. Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić niezbędne instruktażowe przeszkolenie bhp na stanowisku pracy, obejmujące:

- zasady postępowania w przypadku zagrożeń,
- zapoznanie pracowników z terenem budowy, rodzajem wykonywanych prac,
- wyposażenie w odzież roboczą ochronną i sprzęt ochrony osobistej,
- zasady stosowania narzędzi i sprzętu,
- zakaz używania narzędzi i sprzętów, do których wymagane są uprawnienia, przez pracowników nie posiadających uprawnień,
- wskazanie stref niebezpiecznych w obrębie placu budowy, zachowanie stref bezpieczeństwa w obrębie, gdzie wymagana jest strefa bezpieczeństwa,
- zagrożenia przy pracach transportowych i przeładunkowych,
- zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,
- stosowanie bezpiecznych i właściwych zawiesi budowlanych,
- postępowanie w razie wypadku przy pracach i innych zdarzeniach,
- omówienie zasad pomocy przedlekarskiej,
- bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w miejscu pracy,
- informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i mechanicznych,
- pozostawanie poza zasięgiem pracy urządzeń transportu poziomego i pionowego,
- przebywanie wyłącznie na jednym podeście roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne.

b. Szczegółowy instruktaż bhp w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi przed rozpoczęciem budowy.

c. Przy pracach montażowych i rozbiórkowych nie wolno na budowie zatrudniać pracownika bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bhp na określonym stanowisku pracy i wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach, a od obsługujących urządzenia i maszyny budowlane wymaga się odpowiednich uprawnień operatorskich.

d. W trakcie realizacji należy stosować imienny podział pracy i odpowiednie środki zabezpieczające, a przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót przekazać pracownikom sprzęt ochrony osobistej / atestowany / z określeniem sposobu korzystania z niego.

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

- Teren adaptacji prawidłowo oznaczony.
- Teren inwestycji posiadający wydzielone terytorialnie i oznakowane składowiska i magazyny, a także wydzielony i zamknięty magazyn farb i lakierów, impregnatów, itp.
- Niezbędny park urządzeń budowlanych i transportowych sprawny technicznie.
- Zabezpieczenie sprzętu mechanicznego przed dostępem do niego przez osoby nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposób trwały i wyraźny, określające jego bezpieczną eksploatację (udźwig, zasięg, lub inne).
- Zabezpieczenie dojazdów dla samochodów ppoż. pogotowia i ewakuacji z terenu inwestycji.
- Wyposażenie placu budowy w sprzęt ppoż., udostępnienie dojścia do hydrantu wody do gaszenia zewnętrznego.
- Przeszkolenie pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania w zakresie ochrony bhp z uwzględnieniem postępowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej. Do pracy na budowie mogą zostać dopuszczeni wyłącznie pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp na stanowisku pracy, posiadający ważne badania lekarskie, a szczególnie dopuszczenie do pracy na wysokości oraz wyposażeni w odzież roboczą, ochronną oraz w sprzęt ochrony osobistej (głowy, oczu, twarzy, słuchu, dróg oddechowych, rak, nóg, ubiory ochronne, i inne).
- Wprowadzenie nakazu noszenia przez uczestników procesu budowlanego kasków ochronnych oraz kamizelek odblaskowych.
- Należy wyznaczyć osobę, która po zakończeniu pracy kontroluje zabezpieczenie terenu inwestycji. Nie zwalnia to kierownika robót lub budowy od obowiązków kontroli.
- Należy oznakować i zabezpieczyć wszystkie otwory i inne miejsca stanowiące zagrożenie dla pracowników.
- Materiały składować w miejscach do tego celu przeznaczonych i zgodnie z instrukcją producenta i przepisami bhp.
- Osoby wizytujące budowę, nie będące pracownikami, przebywają na budowie w trakcie robót w odzieży ochronnej i pod opieką kompetentnego pracownika.

Zakres opracowania	Projektant
Architektura - projektant	mgr inż. arch. Rafał Czmielowski upr. bud. nr 1/KPOKK/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

OPINIA TECHNICZNA

Ocena stanu istniejącego przedszkola

Adaptacja części pomieszczeń kuchennych na sale zajęć w ramach zadania „Sompolno
rozwija edukację przedszkolną”

Lokalizacja : **Lubstów**
Ul. Kościelna 1A, 62-610 Sompolno

Identyfikator działki: **301010_5.0008.46/4**

Numer działki: **46/4**

Obręb ewidencyjny: **Lubstów**

Gmina: **Sompolno miasto**

Powiat: **koniński**

Województwo: **wielkopolskie**

Inwestor : **Gmina Sompolno**


AUTOR	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Tomasz Bartz	upr. KUP/0002/PBKb/18 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	

- - strona pozostawiona pusta - -

SPIS TREŚCI

PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

Strona tytułowa	- 2 -
Spis treści	- 3 -
Dokumenty autora	- 4÷5 -
1. DANE OGÓLNE	- 6 -
2. WARUNKI POZNANIA, OGRANICZENIA I ZASTRZEŻENIA	- 6 -
3. OPIS STANU TECHNICZNEGO CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ	- 6 -
4. OCENA WPŁYWU CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ NA CZĘŚĆ ISTNIEJĄCĄ	- 7 -
5. WNIOSKI I ZALECENIA	- 7 -



KUJAWSKO
POMORSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2018 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0021/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Bartz
magister inżynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 27 stycznia 1988 r. w Radziejowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0002/PBKb/18

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.


§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Bartz
ul. Parkowa 16
88-230 Piotrków Kujawski
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka

inż. Wojciech Klatecki

inż. Paweł Gonczewicz

Justyna Sobczak-Piąstka
Wojciech Klatecki
Paweł Gonczewicz



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4CB-CM2-EM7 *

Pan Tomasz Bartz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0163/18
adres zamieszkania ul. Parkowa 16, 88-230 Piotrków Kujawski
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



1. DANE OGÓLNE

1.1. Dane ewidencyjne

Obiekt: Budynek Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Lubstowie

Adres: Lubstów, ul. Kościelna 1A, Dz. nr 46/4

Inwestor: Gmina Sompolno

1.2. Podstawa opracowania

- przeprowadzone oględziny obiektu wykonane dnia 04.05.2024r.
- dokumentacja techniczna budynku
- projekt adaptacji pomieszczeń
- inwentaryzacja
- dokumentacja fotograficzna,
- obowiązujące normy i przepisy.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego budynku przedszkola w celu adaptacji części pomieszczeń na sale zajęć przedszkolnych oraz określenie niezbędnego zakresu robót koniecznych do wykonania, aby umożliwić adaptację.

2. WARUNKI POZNANIA, OGRANICZENIA I ZASTRZEŻENIA

- oględziny i czynności robocze w terenie przeprowadzano 04.05.2024 r
- rozpoznano wizualnie i namacalnie dostępnych części elementów konstrukcyjnych,
- wykonano dokumentację fotograficzną,
- opinia zakłada dobre zaznajomienie się z inwentaryzacją budowlaną , którą załącza się jako wstępną ocenę stanu fizycznego obiektu,
- zapoznanie się z projektem adaptacji pomieszczeń z dnia 10.05.2024r.
- autor przyjął wszystkie otrzymane materiały, informacje i wyjaśnienia – relacje ustne otrzymane od przedstawiciela Zleceniodawcy i autora inwentaryzacji,
- założono, że nie ukryto lub nie zatajono przed autorem miejsc, okoliczności faktów i sytuacji, których występowanie powodowałyby istotne zmiany treści opinii.

3. OPIS STANU TECHNICZNEGO CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ

Opinia skupia się części budynku, która podlega adaptacji.

Ściana wykonana została jako trójwarstwowa o następującym układzie:

- mur z cegły szczelinowej grubości 25cm,
- izolacja termiczna ze styropianu grubości 6cm,
- mur zewnętrzny z cegły pełnej grubości 12cm

Stan techniczny ściany należy uznać jako **dobry**.

Na ścianie zewnętrznej i połączonym z nią stropodachu nie zaobserwowano wyraźnych deformacji lub pęknięć.

- Strop nad pomieszczeniami adaptowanymi z płyt kanałowych gr. 24 cm

Stan techniczny stropu należy uznać jako **dobry**. Nie zaobserwowano wyraźnych deformacji lub pęknięć.



Fot. 1. Inwentaryzacja fotograficzna

4. OCENA WPŁYWU CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ NA CZĘŚĆ ISTNIEJĄCĄ

Projektowana adaptacja pomieszczeń nie przewiduje zmian konstrukcyjnych w budynku przedszkola.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

Na podstawie stanu technicznego części istniejącej i oceny wpływu części projektowanej na część istniejącą **nie stwierdza się żadnych przeciwwskazań dla rozbudowy obiektu.**

Zakres robót do wykonania:

- замуrować zbędne otwory drzwiowe,

Nie wymaga się dodatkowych czynności wzmacniających i zabezpieczających część istniejącą budynku przedszkola.

Zakres opracowania	Projektant	
Konstrukcja	mgr inż. Tomasz Bartz uprawnienia do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń KUP/0002/PBKb/18	