

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		WEJŚCIE			
1.1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
1 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		24,78 + 2,25	m2	27,03000	
				RAZEM	27,03000
2 d.1.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		27 + 3,5	m	30,50000	
				RAZEM	30,50000
3 d.1.1	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2		
		poz.1	m2	27,03000	
				RAZEM	27,03000
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,42 * 3,19	m2	4,52980	
				RAZEM	4,52980
5 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		poz.1 * 0,06 + poz.2 * 0,15 * 0,3 + poz.3 * 0,1	m3	5,69730	
				RAZEM	5,69730
1.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
6 d.1.2	KNR-W 2-01 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczakami	m2		
		3,26	m2	3,26000	
				RAZEM	3,26000
7 d.1.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		5 + 9 + 16 + 3,26	m2	33,26000	
				RAZEM	33,26000
8 d.1.2	KNR 0-11 0321-03	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		5 + 9 + 3,26	m2	17,26000	
				RAZEM	17,26000
9 d.1.2	KNR 2-21 0605-04	Schody z kostki kamiennej nieregularnej wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego	m3		
		2,13 * 3,13	m3	6,66690	
				RAZEM	6,66690
10 d.1.2	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 8x20 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
		35 + 5	m	40,00000	
				RAZEM	40,00000
11 d.1.2	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne przeszklone jednoskrzydłowe bez nasłwietli o powierzchni ponad 1.5 m2 fabrycznie wykończone z kompletem - zamkiem, klamką, samozamykaczem Wraz z obróbką osadzenia	m2		
		1,42 * 3,19	m2	4,52980	
				RAZEM	4,52980
12 d.1.2	KNR-W 2-02 0101-06	Mur oporowy pod pochylnię dla osób niepełnosprawnych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		2,7 * 0,24 * 2	m3	1,29600	
				RAZEM	1,29600
13 d.1.2	KNNR 6 0112-03	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o średniej grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		9	m2	9,00000	
				RAZEM	9,00000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości	m2		
d.1.2	0111-02	25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm			
		9	m2	9,00000	
				RAZEM	9,00000
15	KNR 0-11	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej	mb		
d.1.2	0321-03	na gotowym podłożu wraz z poręczami przystosowanymi			
	kalk. własna	dla osób niepełnosprawnych			
		9	mb	9,00000	
				RAZEM	9,00000
16	KNR 2-31	Poręcze ochronne sztywne z pochwytami i przeciągiem z	m		
d.1.2	0701-03	rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m			
		22	m	22,00000	
				RAZEM	22,00000
17		Wykonanie zadaszenia nad pochylnią dla osób	kpl		
d.1.2	kalk. własna	niepełnosprawnych			
		1	kpl	1,00000	
				RAZEM	1,00000
18		Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku	kpl		
d.1.2	kalk. własna				
		1	kpl	1,00000	
				RAZEM	1,00000