

Przedmiar robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO

Budowa: **STROPODACH**

Lokalizacja: **Piaseczno , działki 141804_4.0021.3, 141804_4.0021.4**

Inwestor: **Chespa Group , ul. Opolska 10A , 47-316 Chorula**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO		
1	Element	2.STROPODACHY		
1.1		Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej Parc BLT9 o gr. 25 cm + ocieplenie ścianek od strony klatki schodowej wg rysunku przekroju + wyciecie i zamknięcie otworów technologicznych	m2	1 285,00
1.2	KNR 401/516/4	Rozbiórka starego pokrycia z papy	m2	1 478,00
1.3	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej układanej na zakład 2 x PE gr. 0,3 mm - stropodach nad klatka schodową	m2	280,00
1.4	KNRW 202/612/2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt mocowanych za pomocą łączników do podłoża z blach falistych lub trapezowych gr. 10 cm - stropodach klatka schodowa	m2	280,00
1.5	KNRW 202/612/4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa - następna warstwa gr. 15 cm - stropodach klatka schodowa	m2	280,00
1.6	KNRW 202/612/2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych lepikiem na gorąco do podłoża z blach falistych lub trapezowych - izolacja pozioma góry attyki - gr 10cm	m2	45,00
1.7	KNR 32/628/2	Izolacja powierzchni poziomych membranami antypoślizgowymi gr. 1,6 mm typu PROTAN SE kolor F91 (jasnoszary) układanymi na dachu z wywinięciem na attykę (dobór łączników oraz stref wiatrowych wg zaleceń dostawcy firmy Protan)	m2	1 478,00
1.8	KNRW 202/517/2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - ATTYKA	m2	45,00
1.9	KNRW 202/514/2 (2)	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki blacharskie świetlików i klap dymowych	m2	20,00
1.10	KNR 401/524/3	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, blacha z cynku, średnica 18 cm - wymiana rynien		
	Wyliczenie ilości robót:			
		51+51+27 +18 +14	161,000000	
		RAZEM:	161,000000	m
1.11	KNR 401/527/8	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m, z blachy ocynkowanej, średnica 18 cm -wymiana ruru spustowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7*10 + 5*8	110,000000	
		RAZEM:	110,000000	m
1.12	KNR 401/533/2	Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana powlekana	m2	125,00
1.13		Demontaż starego świetlika , dostaw i montaz nowego swietlika U=0.9 W/m2xK	m2	16,00