

Przedmiar robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO

Budowa: **OCIEPLENIE SCIAN**

Lokalizacja: **Piaseczno , działki 141804_4.0021.3, 141804_4.0021.4**

Inwestor: **Chespa Group , ul. Opolska 10A , 47-316 Chorula**

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO		
1		Element	3. OCIEPLENIA ZEWNĘTRZNE - ŚCIANY		
1.1	01	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe		
		Wyliczenie ilości robót:			
			33,5*2*12+5,7*7*2+50,5*2*12	2 095,800000	
			RAZEM:	2 095,800000	
				m2	2 095,80
1.2	01		Czas pracy rusztowania	r-g	1 570,00
1.3	02	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej - odbicie odpsojonych tynków zewnętrznych analogia	m2	50,00
1.4	03	KNR 401/334/2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów stalowych, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły-otwory na kratki wentylacyjne stropodachów	szt	18,00
1.5	03		Dostawa i montaż krutek wentylacyjnych stropodachów	szt	18,00
1.6	04	KNR 17/2608/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie (Ceresit CT99)	m2	1 928,00
1.7	04	KNR 17/2608/4	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 2-krotnie	m2	1 928,00
1.8	04	KNR 17/2608/5	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2	1 928,00
1.9	04	KNR 17/2609/4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	7 900,00
1.10	04	KNR 17/2609/2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian fasadowy gr 4 cm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			480*0,35	168,000000	
			RAZEM:	168,000000	
				m2	168,00
1.11	04		Dostawa i montaż listwy startowej	mb	198,00
1.12	04	KNR 17/2609/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian fasadowy 20 cm	m2	1 570,00
1.13	04	KNR 17/2609/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - ocieplenie wełną mineralną gr 20 cm - analogia - strefy wejść + ściany zewnętrzne poddasza	m2	320,00
1.14	04	KNR 17/2609/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	1 928,00
1.15	04	KNR 17/2609/7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	168,00
1.16	04	KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	750,00

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.17	04	KNR 17/2610/2 (4)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, (CT 69)	m2	1 928,00
1.18	04		Docieplenie stropu (wejścia) wełną mineralną gr 25 cm + na kleju i kołkach+ siatka +klej + wyprawa cienkowarstwowa	m2	55,00
2		Element	4. INNE		
2.1	05	KNR 401/108/2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii III - wywóz gruzu i odpadów	m3	20,00
2.2	05	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km, gruz (kol.17-19)	m3	20,00
2.3	01		Oplata za składowanie odpadów	m3	20,00
2.4					