

Przedmiar robót

Kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach - Roboty remontowo-budowlane w zakresie elewacji, robót konserwatorskich. ETAP V

Budowa: 88-150 Polanowice 26, gmina Kruszwica, województwo kujawsko-pomorskie

Obiekt: 2024

Zamawiający: Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach, 88150 Polanowice 26, gmina Kruszwica

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Renowacja i konserwacja kamiennego portalu wejścia głównego				
1.1 Analiza własna Renowacja i konserwacja kamiennego portalu wejścia głównego, zgodnie z programem prac konserwatorskich		0,550		kpl
2 Rusztowania fasadowe				
2.1 ORGB 202/1624/2 Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 10-15·m		72,000		m2
2.2 KNR 202/1613/2 (1) Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 15·m, bednarka (nakłady podstawowe)		72,000		m2
2.3 Kalkulacja indywidualna Czas pracy rusztowań.		1,000		kpl

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Monter grupa II	r-g	15,05592
2.	Robotnicy grupa I	r-g	8,33976
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			23,39568

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm	m3	0,00864
2.	Bednarka ocynkowana St0S 20x2·mm	kg	0,01584
3.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	5,52024
4.	Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·48,3/3,2	m	0,04752
5.	Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów	szt	0,02376

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Rusztowania	m-g	0,0792
2.	Rusztowania ramowe systemu "plettac Kombi"	m-g	7,88832
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			7,96752

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty pośrednie 78.00%(R+S)
Zysk 15.00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Renowacja i konserwacja kamiennego portalu wejścia głównego	
2	Rusztowania fasadowe	