

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
		{Dziedziniec skrzydło zachodnie} 73,12	m2	73,120	
				RAZEM	73,120
2	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.4. 9910-04/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - nachylenie ponad 120 % R*1,3	m2		
		{skrzydło zachodnie - od dziedzinca} 92,85	m2	92,850	
				RAZEM	92,850
3	KNR 4-04 1004-01	Przygotowanie dachówki karpiówki z rozbiórki do użytku	szt.		
		92,85 * 36	szt.	3 342,600	
				RAZEM	3 342,600
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9,14	m	9,140	
				RAZEM	9,140
5	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		{fartuch nadrynnowy} 0,25 * 9,14	m2	2,285	
		{kosze dachowe} 0,5 * 7,4	m2	3,700	
		{obróbka ścian} (0,4 * (5,7 + 2,1))	m2	3,120	
				RAZEM	9,105
7	KNR 4-01 0354-03	Demontaż wylazu dachowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m2		
		92,85	m2	92,850	
				RAZEM	92,850
9	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		92,85	m2	92,850	
				RAZEM	92,850
10	KNR 2-02 0616-04	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa	m2		
		92,85	m2	92,850	
				RAZEM	92,850
11	KNR K-05 0104-01	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 70 cm	m2		
		92,85	m2	92,850	
				RAZEM	92,850
12	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm	m2		
		92,85	m2	92,850	
				RAZEM	92,850
13	KNNR 2 0504-04	Obróbki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		{fartuch podrynnowy} 0,25 * 9,14	m2	2,285	
		{kosze dachowe} (0,5 * (7,4))	m2	3,700	
		{obróbka ścian} (0,4 * (5,7 + 2,1))	m2	3,120	
				RAZEM	9,105
14	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m2		
		92,85	m2	92,850	
				RAZEM	92,850
15	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		{wylaz dachowy} 2	szt	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
16	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)			
17	KNR 4-01 0108-09 0108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,028	m3	0,028	
				RAZEM	0,028