# Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | J.m. |
|---|---|---|---|
| **Kosztorys robót remontowych** | | | |
| **1 Roboty remontowe ogólnobudowlane** | | | |
| 1.1 KNR 401/313/2<br>Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek | 0,6 | | m3 |
| 1.2 KNR 401/203/7<br>Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce | 0,6 | | m3 |
| 1.3 KNR 404/102/2<br>Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej | 7,6 | | m3 |
| 1.4 KNR 401/305/2 (1)<br>Uzupełnienie ścian lub ścianek z pustaków gazobetonowychi, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścianek i ścian 1/2 cegły | 22 | | m2 |
| 1.5 KNR 401/716/2 (1)<br>Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie pomieszczenie ponad 5˙m2 | 44 | | m2 |
| **2 Wymiana i montaż armatury sanitarnej** | | | |
| 2.1 KNR 402/121/1<br>Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | 1 | | szt |
| 2.2 KNR 402/224/1<br>Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej | 1 | | szt |
| 2.3 KNR 402/219/2<br>Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa | 1 | | kpl |
| 2.4 KNR 402/224/3<br>Wymiana sedesu z tworzywa | 1 | | szt |
| 2.5 KNR 215/115/1<br>Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15˙mm | 1 | | szt |
| 2.6 KNR 215/208/5<br>Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm | 1 | | szt |
| 2.7 KNR 215/107/1<br>Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙15˙mm | 1 | | szt |
| 2.8 KNR 215/221/2 (2)<br>Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | 1 | | szt |
| 2.9 KNR 215/224/2 (1)<br>Ustępy pojedyncze, z płuczką z tworzywa sztucznego, dolnopłuk | 1 | | kpl |
| **3 Wymiana okien i drzwi wejsciowych** | | | |
| 3.1 KNR 401/354/5<br>Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 | 16,2 | | m2 |
| 3.2 KNR 19/1022/3 (1)<br>Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach | 0,76 | | m2 |
| 3.3 KNR 19/1022/10 (1)<br>Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach | 12,72 | | m2 |
| 3.4 KNR 202/1016/1 (1)<br>Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa | 1,9 | | szt |
| 3.5 KNR 202/1017/2<br>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 | 1,8 | | m2 |
| 3.6 KNR 19/1024/3 (2)<br>Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach z szybami 2-komorowymi | 1,9 | | m2 |
| 3.7 KNR 401/708/2 (1)<br>Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25˙cm | 31,5 | | m |
| 3.8 KNR 401/1204/8<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | 170 | | m2 |
| 3.9 KNR 401/1204/3<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie | 170 | | m2 |
| **4 Instalacje oświetleniowe** | | | |
| 4.1 KNR 403/1134/1<br>Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | 20 | | szt |
| 4.2 KNR 508/301/2<br>Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany | 60 | | szt |
| 4.3 KNR 508/301/23<br>Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła | 60 | | szt |
| 4.4 KNR 508/226/2<br>Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na gips, gazobeton | 15 | | m |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | J.m. |
|---|---|---|---|
| 4.5 KNR 508/227/1<br>Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój żył do 7,5˙mm2 Cu, poziomo | 15 | | m |
| 4.6 KNR 508/512/4<br>Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy LED pozwalajace uzyskać natężenie oświetlenia 500 l, przykręcane przelotowe-analogia | 20 | | szt |
| 4.7 KNR 508/301/1<br>Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża gazobeton | 12 | | szt |
| 4.8 KNR 508/309/4<br>Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane- montaż 10 szt gniazd wtykowych i dwóch gniazd komputerowych | 12 | | szt |
| 4.9 KNR 403/1202/1<br>Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego | 2 | | pomiar |
| 4.10 KNR 403/1205/1<br>Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | 2 | | pomiar |
| 4.11 KNR 1321/402/3<br>Badanie ochrony przeciwpożarowej wyłącznik przeciwporażeniowy różnicy - z | 2 | | szt |

mgr inż. Jerzy Wiater
Uprawnienia budowlane
UA/NB-II-7342/48/90

Podpisany elektronicznie przez
Jerzy Tomasz Wiater
08.07.2024
21:04:23 +02'00'