



Przedmiar

Korytarz: wymiary 1100x1440 wysokość pomieszczenia 2580	Demontaż istniejącej posadzki, wyrównanie posadzki i położenie terakoty gruntowanie, szpachlowanie ręczne ścian, malowanie farba zmywalna do wysokości 2m, powiększenie otworu drzwiowego demontaż płyty karton gips i uruchomienie i regulacja zabudowanych drzwi wejściowych wymiana zamków w drzwiach montaż domofonu z wizjerem szt 1	
Szatnia: wymiary 2850x2100 wysokość pomieszczenia 2580	Demontaż istniejącej posadzki, wyrównanie posadzki i położenie terakoty gruntowanie, szpachlowanie ręczne ścian i sufitów, malowanie farba zmywalna ściany, farba sufitowa syfity, wyrównanie posadzki powiększenie otworu drzwiowego montaż drzwi 2szt x 80 z ościeżnicami montaż klamek 2szt	
Rozdzielnia posiłków: wymiary 1390x1450 wysokość pomieszczenia 2580 Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 400x500 Bateria kuchenna stojąca z giętą wylewką 1szt	Skucie płytek ściennych i terakoty demontaż umywalki, wc gruntowanie, szpachlowanie ręczne ścian i sufitów, malowanie farba zmywalna ściany, farba sufitowa sufity, położenie terakoty do wysokości 2m utworzenie okienka wydawczego dostosowanie instalacji i montaż zlewozmywaka lub umywalki wyrównanie ścian i posadzki 1 sztuka 1szt	
Podłogi - łazienka, wymiary 1820x3880 wysokość pomieszczenia 2580	Skucie istniejących płytek ściennych i terakoty, wyrównanie ścian i posadzki Położenie płytek ściennych 30x60 do wysokości 2m, powyżej farba	

Biały montaż łazienka : 1. Miska stojąca, deska sedesowa biała 2szt 2. Umywalka mała z zestawem do mocowania 50x40 2szt 3. Bateria umywalkowa stojąca 3szt 4. zestaw prysznicowy ścienny 1szt 5. Brodzik 80x80 biały 1szt 6. zlew gospodarczy do mycia nocników 1szt	zmywalno-szorowalna, położenie terakoty na podłodze demontaż wc i umywalki dostosowanie instalacji do białego montażu	
Podłogi w sali zajęciowej z listwami podłogowymi Sufit podwieszany w sali z paneli – dostosowanie do sufitu istniejącego Malowanie sufitu farbą szorowalno-zmywalną Malowanie ścian farbą zmywalną do wysokości 2m Pozostała wysokość farbą szorowalno-zmywalną	Panele 76 m2, listwy 40m	
Zakup, demontaż i montaż grzejniki stalowe w istniejących rozmiarach min 600x800 856W i osłony na grzejniki (łazienka, szatnia, wydawka posiłków, sala zajęć)	8 sztuk	
Izolacja cieplna wew i zabudowa okna i drzwi	8m2	
Wykonanie ścianki działowej z płyty ognioodpornej wraz z przespachlowaniem i malowaniem	18m2	
Wykonanie połączeń kabelkowych w puszkach i odgałęźnikach, montaż gniazd wtyczkowych i włączników klawiszowych, montaż lamp, świateł ewakuacyjnych,	Kabel 250m czterożyłowego Gniazda wtyczkowe-19szt Włącznik klawiszowy -8szt Domofon 1szt Lampy LED T8 w panelach sufitowych z oprawą, montaż 12	

podłączenie do rozdzielni, wentylacja (rekuperator ścienny) wykonanie podlicznika	lamp 1 szt rekuperator	
Instalacja CO, wod-kan Zakup i montaż podliczników dostosowanie do białego montażu		
Instalacja wodna: 1.zakup i montaż wymiennik poziomy min 50l 2.zakup i instalacja rur Herz 60m, uchwyty złączki, kolanka, trójniki redukcyjne, otulina 60m	Wymiennik min 50l - 1szt rury HARZ 60m	
Plac zabaw: Zakup i montaż ogrodzenia Zakup i montaż placu zabaw ze zjeżdżalnią, piaskownicą, huśtawką	Szt 1	