

Przedmiot zamówienia:	Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nn w miejscowościach: Zwierzyn,Pełczyce, Międzychód i Gorzów Wielkopolski.
------------------------------	--

Sposób dokonania opisu przedmiotu zamówienia (zgodnie z §12 Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej .) :

Przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowych oraz STWiORB:

A.: 1. .Projekt budowlany :Projekt Zagospodarowania terenu: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV przy ul. Obrońców Pokoju w Gorzowie Wielkopolskim 2. Projekt Wykonawczy: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV przy ul. Obrońców Pokoju w Gorzowie Wielkopolskim 3. STWiORB 4. przedmiar robót
B.: 1. Projekt Budowlany: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązanymi sieci 15kV i 0,4kV w m. Zwierzyn ul. Wojska Polskiego. 2. Projekt wykonawczy : Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązanymi sieci 15kV i 0,4kV w m. Zwierzyn ul. Wojska Polskiego 3. STWiORB 4. przedmiar robót
C: 1. Projekt Budowlany: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązanymi sieci 15kV i 0,4kV w m. Pełczyce 2. Projekt Wykonawczy: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązanymi sieci 15kV i 0,4kV w m. Pełczyce 3. STWiORB 4. przedmiar robót
D: 1. Projekt zgłoszenia: Plan Sytuacyjny zagospodarowania terenu : Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN-15 kV w m. Pełczyce 2. .STWiORB 3.przedmiar robót
E: 1. Projekt budowlany : Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązanymi sieci 15kV i 0,4kV w m. Międzychód ul. Chrobrego ,Ratajczaka i Portowa 2. Projekt Wykonawczy: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązanymi sieci 15kV i 0,4kV w m. Międzychód ul. Chrobrego ,Ratajczaka i Portowa 3. STWiORB 4. przedmiar robót

Materiały (z wyjątkiem dostaw) zapewnia Wykonawca ww. zadania. Wszelkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji a także posiadać bieżące atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego:

Transformator 630 kVA Gorzów Wlkp.

Transformator 100 kVA Zwierzyn

Transformator 100 kVA Pełczyce

Transformator 250 kVA Międzychód

- do obowiązków Wykonawcy należy pobranie transformatorów z miejsca składowania zamawiającego i zabudowa transformatora w stacji transformatorowej.

Materiały z demontażu po uzgodnieniu z odpowiednim terenowo Rejonem Dystrybucji przekazać do utylizacji lub do Rejonu Dystrybucji (wybrane elementy). Dokumenty potwierdzające złomowanie lub utylizację zdemontowanych elementów winny być przedstawione w oryginale podczas odbioru końcowego roboty budowlanej.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie przestrzegał i stosował postanowienia następujących dokumentów obowiązujących u Zamawiającego związanych z technologią PPN lub wymogami technicznymi, jakościowymi i organizacyjnymi:

- a) Procedura prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator Sp. z o.o. dostępna na stronie internetowej [spółki](https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/pracepodnapieciem)<https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/pracepodnapieciem> obowiązująca na dzień ogłoszenia postępowania;
- b) Wytyczne do prekwalfikacji wyrobów. Monitorowanie zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o. dostępna na stronie internetowej : <https://www.operator.enea.pl/ospolce/prekwalfikacja-i-certyfikacja>, obowiązujące na dzień ogłoszenia postępowania
- c) Zakres przedmiotowego zadania należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Warunków Zamówienia oraz standardami obowiązującymi w Enea Operator Sp. z o.o. dokumenty standaryzacji dostępne są pod adresem : <https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej>

Informacje dodatkowe :

- 1) Zaleca się odbycie wizji lokalnej na terenie budowy,

- 2) Należy stosować wyroby fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy z wykonawcą z zastrzeżeniem, iż na dzień ich instalacji powinny posiadać parametry deklarowane przez producenta
- 3) Podstawa odbioru robót:
- wymagania określonych w obowiązujących standardach w ENEA Operator;
 - procedura działania Komisji odbioru technicznego;
 - procedura badań odbiorczych;
 - prawo budowlane wraz z rozporządzeniami dot. w/w prawa;
 - WZ wraz ze zmianami oraz zawartą umową.

Uwaga:

Rozdzielnica winna być wyposażona w napędy silnikowe oraz wyprowadzenia sterowania na listwę przyłączeniową. W stacji winno być zabezpieczone miejsce na przyszłościowe zabudowanie układów telemechaniki- dotyczy zadań A,C i E.

Ponadto, działając na podstawie ZASAD PRZETWARZANIA INFORMACJI obowiązujących u Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w WZ ,przekazanych w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

Data	Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia/imię i nazwisko osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia (w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego)