
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, remont izolacji pionowej i klatki schodowej oraz wymiana stolarki okiennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI: pl. Wolności 7, 58-170 Dobromierz
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: pl. Wolności 7, 58-170 Dobromierz

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Tomasz Urbanowicz

DATA OPRACOWANIA: 24.05.2023r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DOCIEPLENIEM ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - TYNK CIEPŁOCHRONNY			
1 d.1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2		
		Elewacja frontowa 15,70 * (6,80 + 5,70) * 1 / 2	m2	98,125	
		Elewacja tylna 15,70 * 6,70	m2	105,190	
				RAZEM	203,315
2 d.1	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		15,70 + 3,30	m	19,000	
				RAZEM	19,000
3 d.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		Elewacja frontowa 1,15 * 1,50 * 4	m2	6,900	
		1,15 * 1,65 * 5	m2	9,488	
		2,20 * 2,85 * 1 {drzwi}	m2	6,270	
		Elewacja tylna 1,15 * 1,65 * 5	m2	9,488	
		0,80 * 1,20 * 2	m2	1,920	
		1,15 * 1,50 * 2	m2	3,450	
		2,30 * 2,50 * 1 {drzwi}	m2	5,750	
				RAZEM	43,266
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16,00 * 2	m	32,000	
				RAZEM	32,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,00 * 2 + 6,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
6 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		Elewacja frontowa 0,25 * 1,15 * 4	m2	1,150	
		0,25 * 5,05 {gzyms}	m2	1,263	
				RAZEM	2,413
7 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 100% tynków do zbitcia poza detalem arch.	m2		
		Elewacja frontowa 15,70 * (6,80 + 5,70) * 1 / 2	m2	98,125	
		Potrącenie stolarki budowlanej -1,15 * 1,50 * 4	m2	-6,900	
		-1,15 * 1,65 * 5	m2	-9,488	
		-2,90 * 2,60 * 1 {drzwi wraz z kamiennym obramieniem}	m2	-7,540	
		Elewacja tylna 15,70 * 6,70	m2	105,190	
		Potrącenie stolarki budowlanej -1,15 * 1,65 * 5	m2	-9,488	
		-0,80 * 1,20 * 2	m2	-1,920	
		-1,15 * 1,50 * 2	m2	-3,450	
		-2,60 * 2,75 * 1 {drzwi wraz z kamiennym obramieniem}	m2	-7,150	
				RAZEM	157,379
8 d.1	KNR-W 4-01 0702-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - Ościeża	m		
		Elewacja frontowa (1,15 + 1,50 * 2) * 4	m	16,600	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,15 + 1,65 * 2) * 5	m	22,250	
		(4,00 + 0,30) * 2 + (0,45 + 1,65 * 2) * 2 {blendy}	m	16,100	
		Elewacja tylna			
		(1,15 + 1,65 * 2) * 5	m	22,250	
		(0,80 + 1,20 * 2) * 2	m	6,400	
		(1,15 + 1,50 * 2) * 2	m	8,300	
				RAZEM	91,900
9 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.7 + poz.8 * 0,20	m2	175,759	
				RAZEM	175,759
10 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją głęboko penetrującą na bazie żywicy polimerowej	m2		
		poz.9	m2	175,759	
				RAZEM	175,759
11 d.1	TZKNBK VIII 03-80	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 20 cm z przygotowaniem zaprawy - Renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego przy użyciu zaprawy sztukatorskiej (zużycie 1,25kg/m2/mm - przyjęto grubość warstwy 5mm) (R=0,5; M,S=1)	m		
		Elewacja frontowa - podokienniki			
		1,35 * 4 + 2,55	m	7,950	
				RAZEM	7,950
12 d.1	TZKNBK VIII 03-83	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 35 cm z przygotowaniem zaprawy - Renowacja i reprofilacja detalu architektonicznego przy użyciu zaprawy sztukatorskiej (zużycie 1,25kg/m2/mm - przyjęto grubość warstwy 5mm) (R=0,5; M,S=1)	m		
		Elewacja frontowa - gzyms			
		5,05	m	5,050	
				RAZEM	5,050
13 d.1	KNR K-04 0402-01	Wykonanie ręczne tynku na ściennych podłożach ceramicznych zewnętrznych - Tynk ciepłochronny (lambda=0,07) gr. 50mm (zużycie 11dm3/10mm warstwy tynku)	m2		
		poz.7	m2	157,379	
				RAZEM	157,379
14 d.1	KNR K-04 0402-05	Wykonanie ręczne tynku na ściennych podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów - Tynk ciepłochronny (lambda=0,07) gr. 25mm (zużycie 11dm3/10mm warstwy tynku)	m2		
		poz.8 * 0,20	m2	18,380	
				RAZEM	18,380
15 d.1	KNR AT-26 0301-02	Filcowanie powierzchni tynków mineralną zaprawą szpachlową zbrojoną włóknami - gr. 1mm -	m2		
		poz.13 + poz.14	m2	175,759	
				RAZEM	175,759
16 d.1	KNR AT-26 0301-03	Filcowanie powierzchni tynków mineralną zaprawą szpachlową zbrojoną włóknami - pogrubienie o 1 mm -	m2		
		poz.15	m2	175,759	
				RAZEM	175,759
17 d.1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie wraz z gruntowaniem - aplikacja ręczna - farba silikonowa z efektem samozmywania - preparat gruntujący na bazie akrylany/hydrolanu - zużycie ok. 0,25dm3/m2 - farba silikonowa z efektem lotosu - zużycie ok. 0,35dm3/m2	m2		
		poz.15	m2	175,759	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	175,759
18 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm	m		
		poz.4	m	32,000	
				RAZEM	32,000
19 d.1	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm	m		
		poz.5	m	20,000	
				RAZEM	20,000
20 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		Elewacja frontowa - gzyms 0,25 * 5,05	m2	1,263	
				RAZEM	1,263
21 d.1	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		Elewacja frontowa 0,25 * 1,15 * 9	m2	2,588	
		Elewacja tylna 0,25 * 1,15 * 7	m2	2,013	
		0,25 * 0,80 * 2	m2	0,400	
				RAZEM	5,001
22 d.1	KNR-W 2-02 0921-03 analogia	Wyłożenie gzymsów i podokienników dachówką karpiówką pojedynczą - Klinkierowe kształtki parapetowe	m		
		Elewacja frontowa 1,15 * 9	m	10,350	
		Elewacja tylna 1,15 * 7	m	8,050	
		0,80 * 2	m	1,600	
				RAZEM	20,000
23 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		(poz.7 + poz.8 * 0,20) * 0,02	m3	3,515	
				RAZEM	3,515
24 d.1		Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.23 * 1,6	t	5,624	
				RAZEM	5,624
25 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)			
26 d.1		Zajęcie pasa drogowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		REMONT POKRYCIA DACHOWEGO			
27 d.2	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m2		
		15,90 * 11,00 + 15,30 * 11,00	m2	343,200	
		0,30 * 11,00 * 2 {ogniomury}	m2	6,600	
				RAZEM	349,800
28 d.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		Pas nadrynnowy 0,25 * 15,90 * 2	m2	7,950	
		Kominy 0,35 * (0,78 + 0,78) * 2 * 2	m2	2,184	
		0,35 * (0,42 + 0,70) * 2 * 2	m2	1,568	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Przy murze 0,35 * 11,00 * 2	m2	7,700	
				RAZEM	19,402
29 d.2	KNR-W 4-01 0702-06	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		Ogniomur 11,00 * 2	m	22,000	
				RAZEM	22,000
30 d.2	KNR-W 2-02 0902-04 z.sz. 5.7. 9911-03 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2 - Tynki na ogniomurze	m2		
		0,30 * poz.29	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
31 d.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków dwukrotnie wraz z gruntowaniem - aplikacja ręczna - farba silikonowa z efektem samoczyszczenia - preparat gruntujący na bazie akrylanu/hydrolanu - zużycie ok. 0,25dm3/m2 - farba silikonowa z efektem lotosu zużycie ok. 0,35dm3/m2	m2		
		poz.30	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
32 d.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej wysoko paroprzepuszczalnej na krokwiach	m2		
		15,90 * 11,00 + 15,30 * 11,00	m2	343,200	
				RAZEM	343,200
33 d.2	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		poz.32	m2	343,200	
				RAZEM	343,200
34 d.2	KNR K-05 0105-05	Montaż łat pod dachówki karpiówki przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm	m2		
		poz.32	m2	343,200	
				RAZEM	343,200
35 d.2	KNR K-05 0302-07	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki - co druga mocowana	m2		
		poz.32	m2	343,200	
				RAZEM	343,200
36 d.2	KNR K-05 0304-02	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką	m		
		15,90	m	15,900	
				RAZEM	15,900
37 d.2	KNR K-05 0401-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
		15,90 * 2	m	31,800	
				RAZEM	31,800
38 d.2	KNR K-05 0401-02	Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej	m		
		poz.37	m	31,800	
				RAZEM	31,800
39 d.2	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		Ogniomur 0,30 * 11,00 * 2	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
40 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		Pas nadrynnowy 0,25 * 15,90 * 2	m2	7,950	
		Kominy 0,35 * (0,78 + 0,78) * 2 * 2	m2	2,184	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,35 * (0,42 + 0,70) * 2 * 2	m2	1,568	
		Przy murze			
		0,35 * 11,00 * 2	m2	7,700	
		Ogniomur			
		0,50 * 11,00 * 2	m2	11,000	
				RAZEM	30,402
41 d.2	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m		
		15,90 * 2	m	31,800	
				RAZEM	31,800
42 d.2	KNR K-05 0405-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża 200cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.2	KNR K-05 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2		Montaż drabiny aluminiowej na dach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2		Opinia kominiarska	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.27 * 0,02	m3	6,996	
				RAZEM	6,996
47 d.2		Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.46 * 1,6	t	11,194	
				RAZEM	11,194
48 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43)			
3		REMONT KOMINÓW			
49 d.3	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
50 d.3	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej kl. 35 o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		0,78 * 0,78 * 2,10 * 2	m3	2,555	
		0,40 * 0,70 * 2,80	m3	0,784	
		0,40 * 0,70 * (1,80 + 3,40)	m3	1,456	
				RAZEM	4,795
51 d.3	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		(0,78 + 0,78) * 2 * 1,10 * 2	m2	6,864	
		(0,40 + 0,70) * 2 * 1,80	m2	3,960	
		(0,40 + 0,70) * 2 * 3,40	m2	7,480	
				RAZEM	18,304
52 d.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - Kominy pod dachem	m2		
		(0,78 + 0,78) * 2 * 3,50 * 2	m2	21,840	
		(0,40 + 0,70) * 2 * 3,00	m2	6,600	
				RAZEM	28,440

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.3	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - Kominy pod dachem	m2		
		(0,78 + 0,78) * 2 * 4,10	m2	12,792	
		(0,40 + 0,70) * 2 * 3,50	m2	7,700	
		(0,40 + 0,70) * 2 * 1,80	m2	3,960	
				RAZEM	24,452
54 d.3	KNR-W 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie - Kominy pod dachem	m2		
		poz.53	m2	24,452	
				RAZEM	24,452
55 d.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.50 + poz.52 * 0,02	m3	5,364	
				RAZEM	5,364
56 d.3		Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.55 * 1,6	t	8,582	
				RAZEM	8,582
4		DOCIEPLENIE STROPU POD Poddaszem NIEOGRZEWANYM			
57 d.4	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
		11,20 * 15,00 - 1,23 * 2,35	m2	165,110	
				RAZEM	165,110
58 d.4	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.57	m2	165,110	
				RAZEM	165,110
59 d.4	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2		
		poz.57	m2	165,110	
				RAZEM	165,110
60 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe- Folia PE gr. 0,2mm Krotność = 2	m2		
		poz.57	m2	165,110	
				RAZEM	165,110
61 d.4	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20cm (lambda=0,033) poziome z płyt układanych na sucho	m2		
		poz.57	m2	165,110	
				RAZEM	165,110
62 d.4	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przykręcenie do belek stropowych płyt OSB-3 gr. 22mm	m2		
		poz.57	m2	165,110	
				RAZEM	165,110
5		DOCIEPLENIE STROPU PIWNICY			
63 d.5	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		5,50 * (5,10 + 2,20 + 2,30)	m2	52,800	
		5,25 * 1,15	m2	6,038	
		4,15 * (2,50 + 2,10)	m2	19,090	
				RAZEM	77,928
64 d.5	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.63	m2	77,928	
				RAZEM	77,928

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie koncentratem na bazie mikroemulsji silikonowej	m2		
		poz.63	m2	77,928	
				RAZEM	77,928
66 d.5	KNR 0-33 0101-04	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 14 cm ($\lambda=0,031$) (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		poz.63	m2	77,928	
				RAZEM	77,928
67 d.5	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	M2		
		poz.63	M2	77,928	
				RAZEM	77,928
68 d.5	KNR-W 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie - Kominy pod dachem	m2		
		poz.63	m2	77,928	
				RAZEM	77,928
69 d.5	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.63 * 0,02	m3	1,559	
				RAZEM	1,559
70 d.5		Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.69 * 1,6	t	2,494	
				RAZEM	2,494
6		DOCIEPLENIE STROPU KLATKI SCHODOWEJ NA PARTERZE			
71 d.6	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		3,10 * 13,80	m2	42,780	
				RAZEM	42,780
72 d.6	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.71	m2	42,780	
				RAZEM	42,780
73 d.6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie koncentratem na bazie mikroemulsji silikonowej	m2		
		poz.71	m2	42,780	
				RAZEM	42,780
74 d.6	KNR 0-33 0101-04	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 14 cm ($\lambda=0,031$) (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		poz.71	m2	42,780	
				RAZEM	42,780
75 d.6	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	M2		
		poz.71	M2	42,780	
				RAZEM	42,780
76 d.6	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m2		
		poz.71	m2	42,780	
				RAZEM	42,780
77 d.6	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.71 * 0,02	m3	0,856	
				RAZEM	0,856
78 d.6		Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.77 * 1,6	t	1,370	

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,370
7		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ			
79 d.7	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,20 * 2,85 + 2,30 * 2,50	m2	12,020	
				RAZEM	12,020
80 d.7	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		poz. 79	m2	12,020	
				RAZEM	12,020