



Wykaz prac elektrycznych:

- przerobienie tablicy licznikowej
- montaż licznika wraz z zabezpieczeniem przed licznikowym od najemcy
- wbijanie pręta uziomu z pomiarem poniżej 10 ohma
- ułożenie kabla 1x16 LGY żo z punktu uziomu do rozdzielni głównej
- montaż rozdzielni głównej 96 modułowej
- podłączenie i zainstalowanie osprzętu RG zgodnie z normami i sztuką
- montaż koryta kablowego typu BAKS 100 wraz z uchwytyami około 20 m
- uziemienie koryta typu BAKS
- ułożenie kabli YDY żo 3x1,5 w osłonie peszlowej (w ściankach z płyt GK ok 300m)
- ułożenie kabli YDY żo 3x2,5 w osłonie peszlowej (w ściankach z płyt GK ok 300m)
- ułożenie kabli YDY żo 4x1,5 w osłonie peszlowej (w ściankach z płyt GK ok 200m)
- ułożenie kabli YDY żo 5x6 w osłonie peszlowej (w ściankach z płyt GK ok 50m)
- ułożenie kabli 2x2,5 głośnikowych w osłonie peszlowej ok 100m
- ułożenie kabli YDY żo 3x1,5 200m
- ułożenie kabli YDY żo 4x1,5 100m
- ułożenie kabli YDY żo 3x2,5 200m
- ułożenie kabli YTDY 8x05 w osłonie peszlowej 300m
- ułożenie kabli UTP 8x05(skrętka) w osłonie peszlowej 300m
- ułożenie kabli HDGS 3x1,5 ok 30m
- wiercenie i obsadzanie puszek 60 Ø w płycie GK
- wiercenie i obsadzanie puszek 60 Ø w cegle/betonie
- bruzdowanie i wyrównanie tras kablowych ok 60m
- montaż włączników
- montaż gniazd głośnikowych
- montaż lamp wewnętrznych, zewnętrznych, ewakuacyjnych
- montaż głośników
- podłączenie podgrzewaczy wody
- montaż wyłącznika głównego ppoż
- montaż i programowanie czytnika kart wejścia



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- montaż domofonu (kaseta do 10 punktów)
- punkt wypustkowy domofonu do 8 punktów
- punkt wypustkowy pod kamery wewnętrzne
- punkt wypustkowy pod kamerę zewnętrzną
- montaż i podłączenie kamer kopułkowych wewnętrznych
- montaż i podłączenie kamer kopułkowych zewnętrznych
- montaż i podłączenie zasilaczy
- podłączenie rejestratora
- programowanie rejestratora
- montaż i podłączenie czujki alarmowej
- montaż i podłączenie centrali alarmowej do 8 czujek
- programowanie systemu alarmowego
- montaż i podłączenie sygnalizatora alarmowego

Rozmieszczenie ww. elementów znajdują się w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego.