



Janowiec Wielkopolski, dnia 28.08.2024 roku

Zapytanie ofertowe

Modernizacja systemu oświetlenia na LEDowe redukujące zużycie energii poprzez dodatkowo zastosowany system optymalizacji i zarządzania.

1. Zamawiający

Pałucka Drukarnia Opakowań sp. z o.o.
ul. Zielona 10
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 5621510504
REGON: 091576373
KRS: 0000501936

2. Przedmiot zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawcy modernizacji oświetlenia wewnętrznego w budynku hali produkcyjnej Pałuckiej Drukarni Opakowań wraz z niezbędną modernizacją instalacji elektrycznych.

Modernizacja ma polegać na:

1. Wymianie fluorescencyjnych opraw oświetleniowych na oświetlenie energooszczędne LED – demontaż istniejących opraw oraz montaż opraw energooszczędnych w liczbie i rozmieszczeniu zgodnym ze sporządzonym przez Zamawiającego projektem natężenia oświetlenia.

Hala bobiniarek

- Do zdemontowania 18szt. opraw oświetleniowych fluorescencyjnych o mocy 72W. Łączna moc 1296 W.
- Do zamontowania oprawy łącznej mocy 1076W
 - 10 szt. opraw LED 120cm o mocy 80W
 - 3 szt.. opraw LED 120cm z modułem awaryjnym o mocy 80W
 - 1 szt. opraw LED 120 cm o mocy 36W

Hala D6

- Do zdemontowania 16szt. opraw oświetleniowych fluorescencyjnych o mocy 72W. Łączna moc 1152 W.
- Do zamontowania oprawy łącznej mocy 960W
 - 9 szt. opraw LED 120cm o mocy 80W
 - 3 szt. opraw LED 120cm z modułem awaryjnym o mocy 80W

Hala D7

- Do zdemontowania 60szt. opraw oświetleniowych fluorescencyjnych o mocy 72W. Łączna moc 4320 W.



- Do zamontowania oprawy łącznej mocy 4136W
- 41 szt. opraw LED 120cm o mocy 80W
- 8 szt. opraw LED 120cm z modulem awaryjnym o mocy 80W
- 6 szt. opraw LED 120 cm o mocy 36W

Hala D5

- Do zdemontowania 20szt. opraw oświetleniowych fluorescencyjnych o mocy 72W. Łączna moc 1440 W.
- Do zamontowania oprawy łącznej mocy 1316W
- 12 szt. opraw LED 120cm o mocy 80W
- 4 szt. opraw LED 120cm z modulem awaryjnym o mocy 80W
- 1 szt. opraw LED 120 cm o mocy 36W

Hala Laminacji

- Do zdemontowania 10szt. opraw oświetleniowych fluorescencyjnych o mocy 72W. Łączna moc 720 W.
- Do zamontowania oprawy łącznej mocy 552W
- 4 szt. opraw LED 120cm o mocy 80W
- 2 szt. opraw LED 120cm z modulem awaryjnym o mocy 80W
- 2 szt. opraw LED 120 cm o mocy 36W

Magazyn Farbowy

- Do zdemontowania 6 szt. opraw oświetleniowych fluorescencyjnych o mocy 72W. Łączna moc 432W.
- Do zamontowania oprawy łącznej mocy 258W
- 6 szt. opraw LED 120cm EX o mocy 43W

Liczba opraw sufitowych do demontażu: 130 szt.

Liczba opraw oświetleniowych typu LED do montażu: 112 szt.

2. Wykonaniu systemu optymalizacji i zarządzania oświetleniem.

Założenia Zamawiającego dotyczące sterowania oświetleniem z podziałem na hale produkcyjne:

- **Hala Bobiniarek**

Zakłada się pogrupowanie opraw oświetleniowych z podziałem na strefy, w których znajdują się maszyny produkcyjne oraz ciągi komunikacyjne:

- Strefa 1 (Maszyna B2) – zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o pracy maszyny, informacji o ruchu w strefie przy maszynie z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia



- Strefa 2 (Maszyna B5) - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o pracy maszyny, informacji o ruchu w strefie przy maszynie z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa 3 (Maszyna B6) - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o pracy maszyny, informacji o ruchu w strefie przy maszynie z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa 4 (Maszyna B4) - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o pracy maszyny, informacji o ruchu w strefie przy maszynie z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa 5 (Glizownica) - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o pracy maszyny, informacji o ruchu w strefie przy maszynie z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa 6 (Ciąg komunikacyjny) - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o ruchu z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia.

- **Hala D6**

Zakłada się pogrupowanie opraw oświetleniowych z podziałem na strefy wokół maszyny D6:

- Strefa nr 1 – zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o ruchu z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa nr 2 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji pracy maszyny oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa nr3 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji pracy maszyny oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa nr 4 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji pracy maszyny oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa nr 5 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o ruchu z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia

- **Hala D5**

Zakłada się pogrupowanie opraw oświetleniowych z podziałem na strefy wokół maszyny D5 oraz ciągi komunikacyjne:

- Strefa nr 1 – zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o ruchu z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia



- Strefa nr 2 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji pracy maszyny oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa nr3 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji pracy maszyny oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa nr 4 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji pracy maszyny oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa nr 5 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o ruchu z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa nr 6 (Ciąg komunikacyjny) - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o ruchu z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa nr 7 (Ciąg komunikacyjny) - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o ruchu z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia

- **Hala Laminacji**

Zakłada się pogrupowanie opraw oświetleniowych z podziałem na strefy wokół maszyn L1, L2, L3:

- Strefa nr 1 – zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o ruchu z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa nr 2 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji pracy maszyny oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa nr3 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji pracy maszyny oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa nr 4 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji pracy maszyny oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia
- Strefa nr 5 - - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji pracy maszyny oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia

- **Magazyn Farbowy**

Zakłada się pogrupowanie opraw oświetleniowych z podziałem na strefy w ciągu komunikacyjnym:

- Strefa nr 1 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o ruchu z IVA kamer monitoringu, czujników barierowych w otworach drzwiowych oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia



- Strefa nr 2 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o ruchu z IVA kamer monitoringu, czujników barierowych w otworach drzwiowych oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia

- **Hala D7**

Zakłada się pogrupowanie opraw oświetleniowych z podziałem na strefy wokół maszyny D7 oraz ciągi komunikacyjne:

- Strefa nr 1 – zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o pracy maszyny, informacji o ruchu z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia

- Strefa nr 2 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o pracy maszyny, informacji czujników ruchu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia

- Strefa nr3 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o pracy maszyny, informacji o ruchu z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia

- Strefa nr 4 - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o pracy maszyny oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia

- Strefa nr 5 (Ciąg komunikacyjny) - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o ruchu z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia

- Strefa nr 6 (Ciąg komunikacyjny) - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o ruchu z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia

- Strefa nr 7 (Ciąg komunikacyjny) - zakłada się sterowanie oświetleniem z uwzględnieniem informacji o ruchu z IVA kamer monitoringu oraz informacji o poziomie natężenia oświetlenia z czujników natężenia oświetlenia.

Wymagania Zamawiającego dotyczące modernizacji oświetlenia:

- **Wykonawca do sterowania oświetleniem użyje systemu automatyki w pełni kompatybilnego z istniejącym już w Pałuckiej Drukarni Opakowań systemem Grenton.**

- Wykonawca zamontuje liczniki energii elektrycznej dla pomiaru zużycia energii przez oprawy oświetleniowe z podziałem na hala produkcyjne. Liczniki powinny być przystosowane do eksportowania danych o zużyciu energii do systemu automatyki.

- **Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowane oprawy oświetleniowe oraz na wykonane prace na okres 7 lat.**

Informacje o budynku niezbędne do modernizacji instalacji elektrycznych oświetlenia wewnętrznego:

1. Dachy na halach produkcyjnych wykonane są z konstrukcji stalowych pokrytych płytą warstwową. Istnieje możliwość podwieszenia koryt stalowych dla prowadzenia instalacji elektrycznych oraz montażu opraw oświetleniowych



2. Sufit w Magazynie farbowym wykonany jest z betonu.

3. Wysokości montażu opraw oświetleniowych znajdują się na rysunku w załączniku nr 2.

Zamawiający uznaje pod pojęciem oprawy oświetleniowej urządzenie służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła wysyłanego przez energooszczędne źródło światła typu LED oraz do przyłączenia do obwodu elektrycznego.

Materiały stosowane podczas wykonywania prac powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu i zastosowania w branży instalacyjnej na obszarze Unii Europejskiej, w odpowiednim standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami. Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe. Wymagane jest przekazanie odpowiednich dokumentów deklarujących jakość i sprawności m.in. atestów, kart katalogowych, deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych.

Po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym dokumentacji modernizacji oświetlenia oraz do kompleksowego wykonania pełnego zakresu robót na podstawie sporządzonej dokumentacji. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać pełny zakres zaprojektowanych prac. Po zakończeniu robót Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

Wykonawca po akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego przystąpi do realizacji prac, tj.:

1. Modernizacji instalacji elektrycznych oświetlenia wewnętrznego zgodnie z pkt. I niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.
2. Po zakończeniu prac modernizacyjnych malowanie wszystkich powierzchni (kolorystyka analogiczna do istniejącej), na których zmieniono miejsce montażu opraw oświetleniowych typu LED w stosunku do usytuowania opraw zdemontowanych.
3. Wykonania pomiarów odbiorczych – wykonanie pomiarów oraz sporządzenie protokołów w zakresie pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, w których zainstalowane zostaną nowe oprawy oświetleniowe (zgodnie z Polską Normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie). Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonać w punktach ściśle odpowiadających punktom przyjętym na siatce pomiarowej w projekcie oświetleniowym.
4. Utylizacji zdemontowanych opraw oświetleniowych oraz pozostałych elementów osprzętu oświetleniowego.

Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności:

1. Projekt wykonawczy modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego zawierający opis techniczny oraz część graficzną (schemat rozmieszczenia oświetlenia).
2. Protokoły z wykonanych pomiarów natężenia oświetlenia wraz ze świadectwami kwalifikacyjnymi osób wykonujących pomiary oraz świadectwami mierników.



3. Wszelkie deklaracje i aprobaty techniczne, certyfikaty i dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej zastosowanych materiałów i podzespołów elektrycznych.

Dokumentację powykonawczą należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej (3 egz.) oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w formacie programu, w którym zostały opracowane.

Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace związane z wykonaniem prac wchodzących w zakres niniejszego zadania były realizowane bez zakłócenia poprawnej pracy na halach produkcyjnych w Pałuckiej Drukarni Opakowań.

Każdorazowe wejście Wykonawcy na obiekt wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Termin realizacji – do dnia 30.11.2024 r.

3. Dodatkowe informacje

- a. Kategoria zamówienia: Roboty budowlane / Dostawy
- b. Miejsce realizacji zamówienia:
 - i. Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 - ii. Powiat: żniński
 - iii. Gmina: Janowiec Wielkopolski
 - iv. Miejscowość: Janowiec Wielkopolski
- c. Wspólny Słownik Zamówień:
 - 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
 - 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
 - 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
 - 31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr FENG.03.01-IP.03-0172/23 pn. „GREEN PDO - ograniczenie zużycia energii pierwotnej poprzez modernizację infrastruktury i zmianę procesu produkcji w kierunku GOZ” realizowanego w ramach Działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny, Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

4. Warunki udziału w postępowaniu

- a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki:
 - i. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli oferent wykaże, że (*sposób dokumentacji: referencje, inne dokumenty potwierdzające realizację*):

posiada doświadczenie w postaci wykonania w przeciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub wykonywania co najmniej jednego zamówienia, polegającego na modernizacji oświetlenia oraz systemu zarządzania oświetleniem o wartości zamówienia co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100) netto.
 - ii. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (*sposób dokumentacji: oświadczenie*).



b. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (*sposób dokumentacji: oświadczenie*):

- i. nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a wykonawcą, polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezstronności lub niezależności oferentów w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

c. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, nr rachunku: 96 1050 1139 1000 0090 8073 1459. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium – Modernizacja systemu oświetlenia na LEDowe redukujące zużycie energii poprzez dodatkowo zastosowany system optymalizacji i zarządzania”. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w formie zabezpieczającej skuteczne dochodzenie roszczeń przez Zamawiającego i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.



7. Sposób, miejsce i termin składania ofert

- a. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie strony oferty należy zeskanować i złożyć za pośrednictwem bazy konkurencyjności.
- b. Ostateczny termin składania ofert upływa 13 września 2024 roku, do godz. 12:00
- c. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.
- d. Oferta powinna zostać sporządzona na załączonym formularzu ofertowym.
- e. **Zapytania dot. zamówienia prosimy przekazywać za pośrednictwem bazy konkurencyjności, jednak nie później, niż 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.**

8. Kryteria oceny ofert

- a. Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
 - i. cena netto wykonania zamówienia – waga 60%
 - ii. Czas realizacji – waga 20%
 - iii. Gwarancja – waga 20%
- b. Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
- c. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za określone kryteria punktowane. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
 - i. Kryterium „Cena netto wykonania zamówienia”:
 - Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 60 punktów;
 - Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
$$(X/Y) \times 60$$
, gdzie:
$$X = \text{najniższa cena,}$$
$$Y = \text{cena ocenianej oferty}$$
 - ii. Kryterium „Czas realizacji”:

Czas realizacji liczony od dnia podpisania umowy (planowany dzień podpisania umowy to 16 września 2024 roku). Czas realizacji liczony w dniach, przy czym końcowy termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 listopada 2024 roku.

 - Oferta z najkrótszym czasem reakcji otrzymuje 20 punktów;
 - Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
 - $(X/Y) \times 20$, gdzie:
 - $X = \text{najkrótszy czas realizacji,}$
 - $Y = \text{czas realizacji ocenianej oferty;}$



iii. Kryterium „Gwarancja”:

Gwarancja na zamontowane oprawy oświetleniowe oraz na wykonane prace, liczona w latach. Minimalny okres gwarancji wynosi 7 lat, zaś maksymalny – 12 lat.

- Oferta z najdłuższą gwarancją otrzymuje 20 punktów;

- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

- $(Y/X) \times 20$, gdzie:
- X = najdłuższa gwarancja,
- Y = gwarancja w ocenianej ofercie;

9. Informacja o ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty

- a. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert przystąpi do ich oceny w zakresie kryteriów dostępności i oceny wskazanych z Zapytaniu ofertowym.
- b. Zamawiający najpierw dokona oceny oferty najkorzystniejszej. Jeżeli nie będzie ona spełniała kryteriów, przystąpi do oceny kolejnej zgodnie z przyjętymi kryteriami.
- c. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty.
- d. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, oferent zostanie wezwany do wyjaśnień w tym zakresie. Jeżeli wyjaśnienia nie wystarczą na udowodnienie, iż zamówienie jest możliwe do realizacji przy zaoferowanej cenie, oferta zostanie odrzucona z uwagi na rażąco niską cenę.
- e. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o tym fakcie wszystkich Wykonawców, umieszczając informację o wyniku postępowania oraz dane Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w Ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego lub udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

11. Jeżeli w specyfikacji określonej w dokumentacji dla niniejszego zapytania ofertowe występują nazwy własne lub ściśle określone parametry, wówczas należy założyć, że wymagany jest element o parametrach podobnych lub równoważnych do wskazanego.

12. Niniejsze Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w Postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. Zmiany umowy

- a. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
 - i. terminów realizacji zdan;
 - ii. wydatków na poszczególne zadania;



- iii. zakresu realizowanych zadań;
 - iv. innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ na osiągnięcie jego celu.
- b. Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.

14. Termin związania ofertą: 30 dni.

15. Załączniki

Uwaga: wszelkie załączone dokumenty lub wzory dokumentów oraz informacje w nich zawarte są częścią zapytania ofertowego i należy je traktować jako jego równoważną część w całości skierowaną do wykonania.

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

Załącznik nr 2 – Projekt oświetlenia