
PRZEDMIAR ROBÓT - PZT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku domu dziennego pobytu dla seniorów wraz z salą wielozadaniową z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i elektroenergetyczną oraz zewnętrznymi: kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczną oraz budowa przeciwpożarowego zbiornika podziemnego, bezodpływowego na wodę - zagospodarowanie terenu.

ADRES INWESTYCJI: działka ewid.j numer 269 obręb 0014 Leszczawa Dolna.

NAZWA INWESTORA: Fundacja Amico

ADRES INWESTORA: ul. Generała Jakuba Jasińskiego 15A
37-700 Przemyśl

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNNR 1 0219-03	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1,50 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z transportem do 20 m w gruncie kat. I-II	m3		
		1222	m3	1 222,000	
				RAZEM	1 222,000
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 70 cm	m2		
		poz.9	m2	531,360	
				RAZEM	531,360
3 d.1	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III	m3		
		355	m3	355,000	
				RAZEM	355,000
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.9	m2	531,360	
				RAZEM	531,360
2		Podbudowa			
5 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.9	m2	531,360	
				RAZEM	531,360
6 d.2	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - KLSM 31/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		poz.9	m2	531,360	
				RAZEM	531,360
7 d.2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - KLSM 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		poz.8	m2	531,360	
				RAZEM	531,360
8 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - KLSM 0/31,5 - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. - łącznie 25cm Krotność = 17	m2		
		poz.9	m2	531,360	
				RAZEM	531,360
3		Krawężniki i obrzeża			
9 d.3	KNR 0-11 0321-01	Chodniki i nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		531,36	m2	531,360	
				RAZEM	531,360
10 d.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
	obrzeża	poz.15	m	251,000	
	krawężniki	poz.12	m	85,000	
				RAZEM	336,000
11 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m3		
		(poz.12 + poz.13) * (0,1 * 0,35 + 0,2 * 0,15)	m3	6,013	
				RAZEM	6,013

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		85	m	85,000	
				RAZEM	85,000
13 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione na płask o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wjazd	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
14 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C8/10	m3		
		poz. 15 * (0,2 * 0,07 + 0,2 * 0,07)	m3	7,028	
				RAZEM	7,028
15 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		81 + 170	m	251,000	
				RAZEM	251,000
4		Tereny zielone			
16 d.4	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2		
		852,29	m2	852,290	
				RAZEM	852,290
5		Mała architektura			
17 d.5	KNR-W 2-25 0205-01	Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenośnej pokryte blachą trapezową - budowa- wymiary 2x3m	m2		
		2 * 3	m2	6,000	
				RAZEM	6,000