

ZAŁ. 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POKOJE HOTELOWE -PRZEBUDOWA	PRZEWIDYWANY MATERIAŁ
DEMONTAŻ	
Okno - 2150mm x 3015mm 2 sztuki	
Klimatyzator kasetonowy 7kW (jednostka wewn. i zewn.) 2 sztuki	
Sufitu podwieszanego 55 m2	
Podłogi płytek 90 m2	
MONTAŻ	
Murowanie ścian grubość 17,5 cm - 72m2	beton komórkowy
Budowa ścian grubość 11,5 cm - 76m2	beton komórkowy
Poziomowanie posadzki (eliminowanie dziur po hydrauliku) 20m2	zaprawa posadzkowa
Tynki gipsowe (ściany i sufity) - 371m2	tynk gipsowy knauf mp75
Sufity podwieszane - 50m2	płytyg-k , stelaże metalowe
Gładź szpachlowa - 275 m2- 2 sztuki	gotowa masa szpachlowa
Malowanie (kolor biały) - 365 m2 - 2 sztuki	farba emulsyjna beckers
Okno - 2150mmx3015mm (z obróbką) 2 sztuki	okno 3-szybowe
Drzwi do budynku 1490mm x 2140mm (z wykuciem otworu)	drzwi 3 szybowe - aluminium
Drzwi 900 mm pokój hotelowy 4 sztuki	drzwi wewnątrz-klatkowe grafen
Drzwi 800 mm wc 1 sztuka	drzwi Artens Etna wc + ościeznica
Drzwi magazynek porządkowy 900 mm 4 sztuki	drzwi Artens Etna pokoj +ościeznica
Płytki podłogowe łazienka - podłoga 11m2	płytki ,klej
Płytki podłogowe łazienka - ściana 96 m2	płytki ,klej
Panele podłogowe z podkładem - 80 m2	panele winilowe, podkład
SALA KONFERENCYJNA	
DEMONTAŻ	

Płytki podłogowe - 56 m2	
Sufit podwieszany - 30 m2	
MONTAŻ	
Budowa ścian grubość 11,5 cm - 39m2	beton komórkowy
Poziomowanie posadzki (eliminowanie dziur po hydrauliku) 20m2	zaprawa posadzkowa
Tynki gipsowe - 78 m2	tynk gipsowy knauf mp75
Sufit podwieszane - 50 m2	plyty g-k, stelaże metalowe
Gładź szpachlowa - 78 m2	gotowa masa szpachlowa
Malowanie - 156 m2	farba emulsyjna beckers
Montaż drzwi przejściowych 2150mm x 2815mm	pcv dwuskrzydłowe dwuszybowe
Przebudowa 5-ciu schodków szer 1200x280x185mm i położenie płytek	beton + płytki
PODJAZD DLA NIEŁNOSPRAWNYCH	
Podjazd 6%, około 10000 x 1200 x 0-800 mm (dł./szer./wys.)	beton , krawężniki, palisandry
Wymurowanie podestu (narożnik) 1200 x 1400mm	beton , krawężniki, palisandry
Wymurowanie podjazdu 6% 1200mm	beton , krawężniki, palisandry
Wymurowanie podestu 1600 x 1600mm	beton , krawężniki, palisandry
Wykonanie 4 stopni o szerokości 1400mm do ww. podestu	beton, stopnice
Położenie chodnika 16 m2	beton , polbruk
Wykonanie barierki ze stali kutej 14m bieżących	stal, ocynk, malowanie
WIATA REKREACYJNA 5000 x 10000 x 4350 mm (dł./szer./wys.)	
Wykonanie fundamentów szer-500x500mm, h- 800mm, pręty 12mm	beton , stal
Wykonanie dachu krokwiowego 500x1000.	deski sosnowe, gont bitumiczny
Zabudowa: słupy 160x160mm - ściany wiaty z blazeri 50m2	blazeria gr 14, sadolin farba
Wybudowanie wc 1500 x 1500 x 2500 mm (dł./szer./wys.)	belki, blazeria 14

WĘZEL SANITARNY (WC, PRYSZNIC SZATNIA) I 4 POKOJE	
HOTELOWE/SPA	
Podłączenie wody i kanalizacji do wc, prysznic w szatni	rury pcv
Biały montaż urządzeń wc, umywalki i prysznic w szatni	brodzik,kabina,bateria ,umywalka, bateria,wc stojące , miska wc
Podłączenie wody i kanalizacji do wc, prysznic ,umywalki - 4 pokoje	
Biały montaż urządzeń wc , umywalki i prysznic 4 pokoje	brodzik,kabina,bateria ,umywalka, bateria,wc podwieszane , miska wc
INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA CZĘŚCI SPA I POKOJE	
HOTELOWE, SALA KONFERENCYJNA	
Wykonanie instalacji elektrycznej do szatni	lampy 3 szt, gniazda 3 szt, gniazdo
Montaż lamp i gniazdek	3 fazowe-1szt
Wykonanie instalacji elektrycznej i tv w pokojach 4 pokoje	
Montaż lamp i gniazdek w pokojach 4 pokoje	8 lamp, 4gniazdka, 1 gniazdo tv
Wykonanie instalacji elektrycznej w Sali konferencyjnej	
Montaż lamp i gniazdek w Sali konferencyjnej	15 lamp, 15 gniazdek
BUDOWA SZATNI Z DREWNA DLA STREFY SPA	
Altana zabudowana szesciokątna o średnicy 5000mm z wydzieloną szatnią	drewno
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD SPA	
Budowa ścieżki o szer. 0,80 m - łączna dł 30m (24m ²)	geokrata, kamień
oświetlenie ścieżek wraz z instalacją elek.(4 punkty)	29 lamp