

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Września**

Obiekt : **Kino**

Roboty budowlane w zakresie poprawy akustyki w kinie " Trójka" we Wrześni

Inwestor : Kino Trójka S.c. Czerniejewska, Waszak, Wesołowski

Adres : ul. Koszarowa 14, 62-300 Września

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Roboty budowlane w zakresie poprawy akustyki w kinie " Trójka" we Wrześni

Budowa : Września
Obiekt : Kino

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE	
1.1	Rusztowanie do elewacji	
1.2	Obróbki blacharskie	
1.3	Ocieplenie i wyłumienie ściany elewacyjnej wełną	
1.4	Tynk mineralny w kolorze	
	Razem : 1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE	
2	2. ROBOTY WEWNĘTRZNE	
2.5	Demontaże	
2.6	Sufit podwieszony docieplony i wyłumiony	
2.7	Malowanie ścian	
	Razem : 2. ROBOTY WEWNĘTRZNE	
		Wartość kosztorysowa robót :

Roboty budowlane w zakresie poprawy akustyki w kinie "Trójka" we Wrześni

Budowa : Września
Obiekt : Kino

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE

1.1 Rusztowanie do elewacji

1	KNR 202-1612-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich przestrzennych o wysokości: do 4 m	1,719	100 m2		
				$38.20 * 4.50 / 100 =$	1,719
				Razem =	1,719 100 m2

1.2 Obróbki blacharskie

2	KNR 401-0535-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, z blachy: nie nadającej się do użytku	15,360	m2		
				$38.40 * 0.40 =$	15,360
				Razem =	15,360 m2
3	KNR 202-0506-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	15,360	m2		
				$38.40 * 0.40 =$	15,360
				Razem =	15,360 m2

1.3 Ocieplenie i wytlumienie ściany elewacyjnej wełną

4	KNR 202-2007-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Konstrukcje rusztów, pod okładziny z płyt z wełny mineralnej na: ścianach	206,280	m2		
				$38.20 * 5.40 =$	206,280
				Razem =	206,280 m2
5	KNR 202-0613-06-03 IZOIEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne i wytlumiające pionowe wykonane z płyt z wełny mineralnej: twardej grub. 20 cm ściana szczytowa:	206,280	m2		
				$38.20 * 5.40 =$	206,280
				Razem =	206,280 m2
6	KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa Ocieplenie ścian budynków - przymocowanie płyt za pomocą dybli stalowych do ścian z betonu 6 szt/m2:	1 237,680	szt		
				$6 * 206.280 =$	1 237,680
				Razem =	1 237,680 szt
7	KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach na klej	206,280	m2		
				$206.280 =$	206,280
				Razem =	206,280 m2
8	KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa Zagrunтовanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną, farbą gruntującą - jedna warstwa	206,280	m2		
				$206.280 =$	206,280
				Razem =	206,280 m2

1.4 Tynk mineralny w kolorze

9	KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowego tynku mineralnego barwionego w kolorze, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości ok. 3,5 mm - na ścianie płaskiej	206,280	m2		
---	--	---------	----	-------	-------

Roboty budowlane w zakresie poprawy akustyki w kinie " Trójka" we Wrześni

1. 1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE

1.4. Tynk mineralny w kolorze

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				206.280 =	206,280
				Razem =	206,280 m2

2 2. ROBOTY WEWNĘTRZNE

2.5 Demontaże

10	KNR 401-0917-15-00 WACETOB Warszawa Analogia. Demontaż: foteli kinowych	192,000 szt		192.00 =	192,000
				Razem =	192,000 szt
11	KNR 506-0207-02-00 Analogia. Zamontowanie ponowne foteli kinowych, o masie do 50 kg, na podłożu: betonowym z przeróbką	192,000 szt		192 =	192,000
				Razem =	192,000 szt
12	KNR 401-0440-06-00 WACETOB Warszawa Rozebranie sufitu: z płyt pilśniowych twardych cienkich	187,620 m2		11.80 * 15.90 =	187,620
				Razem =	187,620 m2
13	KNR 402-0522-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż instalacji wentylacyjnych	5,000 szt		5.00 =	5,000
				Razem =	5,000 szt
14	KNR 403-0911-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia. Przeniesienie istniejącej instalacji elektrycznej w inne miejsce	50,000 m		50.00 =	50,000
				Razem =	50,000 m

2.6 Sufit podwieszony docieplony i wylumiony

15	KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa Sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z paneli akustycznych typu OWA Goustic kolor czarny	187,620 m2		11.80 * 15.90 =	187,620
				Razem =	187,620 m2
16	KNR 202-0613-03-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Docieplenie i wylumienie całej powierzchni sufitu z miękkiej wełny mineralnej, układanej na siatce wzmacniającej: warstwa wełny grub.30 cm	187,620 m2		11.80 * 15.90 =	187,620
				Razem =	187,620 m2

2.7 Malowanie ścian

17	KNR 401-1204-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach w kolorze czarnym ściany wys. śr. 4,00 m:	221,600 m2		(11.80 + 15.90) * 2 * 4.00 =	221,600
				Razem =	221,600 m2

Wartość kosztorysowa robót

Roboty budowlane w zakresie poprawy akustyki w kinie " Trójka" we Wrześni

2. 2. ROBOTY WEWNĘTRZNE

2.7. Malowanie ścian

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------